

АКТ № 01/26
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», по объекту «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)» в Бейском районе Республики Хакасия

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы (далее - экспертиза) составлен в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - 73-ФЗ), Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. № 530 (далее - Положение о ГИКЭ). Экспертиза проводится на основании договора № 3 от 14.04.2026 (далее - договор), заключенного в письменной форме между юридическими лицами (далее – заказчик и эксперт).

Дата начала проведения экспертизы:

09 июля 2026 г.

Дата окончания экспертизы:

14 июля 2026 г.

Место проведения экспертизы:

Бейский район Республики Хакасия; город
Новосибирск; город Красноярск
ООО «СПБ Технострой»

Заказчик экспертизы:

Сведения об экспертной организации:

Полное и сокращенное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Терра-Сибирская территориальная компания» (ООО Терра-СТК)
организационно-правовая форма	Общества с ограниченной ответственностью
место нахождения	Российская Федерация, 660069, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Московская д.14, кв. 52
ИНН	2462065013

Сведения об аттестованных экспертах по проведению государственной историко-культурной экспертизы (далее – ГИКЭ) из числа сотрудников ООО «Терра-СТК»

Фамилия, имя, отчество	Постнов Александр Вадимович
Образование	Высшее
Специальность	История
Ученая степень (звание)	Кандидат исторических наук
Стаж работы	34 года
Место работы и должность	Эксперт по проведению ГИКЭ ООО «Терра-СТК»
Фамилия, имя, отчество	Новосельцева Валентина Михайловна
Образование	Высшее
Специальность	История
Ученая степень (звание)	Кандидат исторических наук
Стаж работы	24 года
Место работы и должность	Эксперт по проведению ГИКЭ ООО «Терра-СТК»

Фамилия, имя, отчество	Николаев Вадим Станиславович
Образование	Высшее
Специальность	История
Ученая степень (звание)	Кандидат исторических наук
Стаж работы	30 лет
Место работы и должность	Эксперт по проведению ГИКЭ ООО «Терра-СТК»

Для проведения экспертизы привлекается эксперт А.В. Постнов.

Список лиц, которые могут привлекаться в качестве экспертов, публикуется на официальном сайте Министерства культуры Российской Федерации по адресу: https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-certified_experts

Эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Отношения к заказчику

Эксперт:

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками) (дети, супруги и родители, полнородные и неполнородные братья и сестры (племянники и племянницы), двоюродные братья и сестры, полнородные и неполнородные братья и сестры родителей заказчика (его должностного лица или работника) (дяди и тети));
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком (его должностным лицом или работником), а заказчик (его должностное лицо или работник) не имеет долговые или иные имущественные обязательства перед экспертом;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Цель и объект экспертизы

Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных земельных участках, землях лесного фонда либо водных объектах или их частях объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия в соответствии со ст. 3 73-ФЗ (В редакции абз. 9 ст. 28 73-ФЗ действовавшей до 04.08.2018, до утверждения в соответствии с пп. 34.2 п. 1 ст. 9 73-ФЗ границ территорий).

Объект экспертизы: земли по объекту «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)» в Бейском районе Республики Хакасия, общей площадью 11,85 га, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса РФ работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в п.х 3, 4 и 7 части 1 ст. 25 Лесного кодекса РФ) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия

либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (В редакции абз. 3 ст. 30 73-ФЗ действовавшей до 04.08.2018, до утверждения в соответствии с пп. 34.2 п. 1 ст. 9 73-ФЗ границ территорий).

Перечень документов, представленных Заказчиком

1. Электронный вариант отчета о результатах археологической разведки 2026 года по обследованию земельного участка, отводимого по объекту: «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)» в Бейском районе Республики Хакасия. – на 118 листах (прил. 1);
2. Электронный вариант письма Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Республики Хакасия от 19.12.2025 № 430-3022 НС. – на 3 листах (прил. 2);
3. Электронный вариант выписок ЕГРН на участки с кадастровыми номерами 19:06:040702:111, 19:06:040702:116, 19:06:040702:117. – на 35 листах (прил. 3).

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы

Эксперту не известны обстоятельства, препятствующие его привлечению к проведению экспертизы либо не позволяющие ему соблюдать принципы ее проведения, установленные статьей 29 73-ФЗ. Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проведенных исследованиях

В процессе государственной историко-культурной экспертизы:

- выполнен анализ представленной документации, анализ действующего законодательства в сфере охраны культурного наследия;
- выполнен анализ соответствия в представленной документации координатных привязок на местности, по картам и спутниковым снимкам;
- проведены историко-архивные изыскания, анализ исторических данных, источников и литературы по району расположения объекта изысканий с учетом материалов исследований предыдущих лет; сравнительный анализ историко-культурной ситуации и характеристики сопредельных земель с территорией объекта изысканий;
- выполнены полевые археологические работы (археологическая разведка) в установленном порядке с получением открытого листа физическим лицом, состоящим в трудовых отношениях с экспертом, согласно ст. 45.1 73-ФЗ и п. 10 Положения о ГИКЭ.
- оформлены результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы путем археологической разведки, в виде Акта с приложением к нему документов и материалов, согласно п. 27 Положения о ГИКЭ. Акт подписан усиленной квалифицированной электронной подписью эксперта, проводившего исследование, и усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица, согласно п. 24 Положения о ГИКЭ.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований

В *физико-географическом* отношении район изысканий расположен на территории Бейского района Республики Хакасия.

Бейский район находится в юго-восточной части Республики Хакасия в междуречье рек Енисей и Абакан. Общая площадь района составляет 453,6 тыс. га, что составляет 7,3% от площади республики. Бейский район граничит с Алтайским районом (на северо-востоке),

Усть-Абаканским районом (небольшой участок границы на севере), Аскизским районом (на северо-западе), Таштыпским районом (на юго-западе), городским округом «Город Саяногорск» (на востоке), а также с Красноярским краем (на востоке и юго-востоке).

Климат Бейского района континентальный с холодной продолжительной зимой и коротким летом. Средняя годовая температура составляет плюс 1,7°C. Самый жаркий месяц - июль, средняя температура его составляет плюс 18,4°C, абсолютный максимум температуры плюс 37,0°C. Самый холодный месяц - январь, средняя температура его составляет минус 15,7°C. Продолжительность вегетационного периода: 160 дней. Зима устанавливается в конце октября - начале ноября. Зимой преобладает большое количество снега. Снежный покров неравномерный, достигает 10-20 см. снег лежит 4-5 месяцев, с октября по март. Продолжительность безморозного периода 117-119 дней (наибольшая на территории Хакасии). Годовое количество осадков 320 мм в северной части и 410 мм ближе к горам; с апреля по октябрь осадков выпадает соответственно 270 и 350 мм. Преобладают юго-западные ветры. В зимнее время на всей практически территории преобладают ветры южные и юго-западные. Летом, преобладающим становится северо-западное направление ветра. Среднегодовые скорости ветра колеблются на территории республики от 1,4 м/с до 5,9 м/с. Сильные ветры характерны для весеннего периода, нередко они приводят к возникновению пыльных бурь.

Открытость территории с севера способствует проникновению арктического воздуха (Куминова, Маскаев, 1976).

Территория Бейского района характеризуется неоднородными природными условиями: выделяются равнинная северная часть, которая представляет собой южную часть Хакасско-Минусинской котловины и занимает, примерно 60% территории, а также горная южная часть, представленная хребтами Саянских гор и занимающая около 40% площади района. Абсолютные отметки колеблются от 300 м в долинах рек Абакан и Енисей до 1838 м (гора Таскылклай в составе хребта Алан).

В пределах равнинной степной части района, исходя из природных условий, может быть выделено 4 территориальных зоны:

- Низменная Койбальская степь в северо-восточной части района отличается сравнительно низкими высотными отметками (большая часть территории в пределах 300-310 м, местами до 350 м) и представляет собой плоскую пологонаклонную равнину. В понижениях расположены небольшие бессточные озера, наиболее крупные из которых Черное, Красное, Чалпан. Речная сеть практически отсутствует. Низменный рельеф, достаточно плодородные каштановые почвы, недостаточное природное увлажнение территории, а также близость крупных водоисточников предопределили создание в ее годы крупный гидромелиоративных систем – Койбальской и Уйской, на базе которых развивалось интенсивное сельское хозяйство. Здесь на сравнительно небольшой площади сконцентрировано около трети населения Бейского района, в том числе здесь расположены крупные села Сабинка, Новокурск, Новоенисейка, Новониколаевка, Кирба.

- Возвышенная степная равнина в центральной части района расположена в предгорьях Джойского хребта, характеризуется приподнятым холмистым рельефом с абсолютными отметками в пределах 400-500 м на большей части территории с отдельными холмами высотой до 650 м. Территориальная зона характеризуется развитой речной сетью (с юга на север равнину пронизывают долины рек Бея, Уты, Табат, Сос и др.) и умеренным увлажнением. Черноземные почвы, сравнительно благоприятные условия рельефа и режим увлажнения создают благоприятные условия для ведения сельского хозяйства и проживания

населения. В пределах данной территориальной зоны проживает около 50% населения района, в том числе здесь расположены крупные села Бея, Бондарево, Табат, Новотроицкое.

- Долина реки Абакан расположена на невысоких отметках от 300 до 350 м и занята в значительной степени заливными пойменными лугами. Она достаточно увлажнена, хорошо дренирована, обладает плодородными черноземными и каштановыми почвами. Здесь имеются сравнительно благоприятные условия для ведения сельского хозяйства, созданы гидромелиоративные системы. Исторически долина реки Абакан являлась основной осью сельского расселения на территории Хакаско-Минусинской котловины. К неблагоприятным факторам относятся периодические подтопления территории в результате сезонных подъемов уровня воды в реке Абакан. Сегодня здесь проживает около 10% населения Бейского района, расположены села Б. Монок, Куйбышево, Койбалы и др.

- В северо-восточной части района, параллельно долине реки Абакан, к юго-востоку от нее, расположена гряда покрытых степной растительностью мелкосопочников с абсолютными отметками 550-700 м. Рельеф, а также низкоплодородные солонцеватые и песчаные почвы создают ограничения для ведения сельского хозяйства – описываемые территории практически не заселены – в речных долинах расположены села Уты и Усть-Киндирла, в которых в совокупности проживает менее 1% населения района.

Горная часть Бейского района структурно представлена тремя параллельными хребтами (Джойский, Жебашский), вытянутыми в широтном направлении и разделенными речными долинами. Абсолютные отметки горных хребтов составляют 1000 – 1500 м, в долинах 600 – 800 м. В наиболее возвышенной части горных хребтов наблюдаются живописные альпийские луга, среднегорья в труднодоступной южной части района покрыты преимущественно хвойными (кедровыми, пихтовыми, еловыми, лиственничными) лесами. В непосредственной близости от заселенной равнины горные леса постепенно переходят в лесостепь и степь. В лесах преобладают мелколиственные (береза, осина) породы, местами распространены пихта и лиственница.

Площадка обследования находится в степной части района, общий рельеф территории холмисто-равнинный с преобладающими высотами 300-350 м. Коренные породы на большей части поверхности перекрыты мощным плащом делювиальных отложений четвертичного возраста, а также озерными, древне-речными и эоловыми отложениями. В северной части района холмистые возвышенности (вершины Самохвал, Змеиная) занимают сравнительно небольшие площади среди преобладающего равнинно-увалистого ландшафта. В юго-западной части территории пересеченность рельефа возрастает, достигая наибольшего расчленения в пределах Утино-Табатского кряжа. Между этими двумя районами проходит пониженно-равнинная полоса, соответствующая древней долине Енисея, сложенная галечниковыми и песчаными отложениями. Для современного рельефа этой части характерны эоловые формы - бугры и песчаные дюны, чередующиеся с котловинами выдувания и удлинёнными западинами, на дне которых часто имеются озера, а также выровненные равнинные пространства (Щербакова, 1954).

Почвенный покров исследуемой территории достаточно разнообразный по составу, типичный для левобережной части Минусинской котловины. Зональные степные почвы - каштановые и черноземы - в совокупности занимают 70,9 % площади, в том числе: каштановые 0,1 %, темно-каштановые 8,0%, черноземы южные 14,5%, черноземы обыкновенные 26,1%, черноземы выщелоченные 13,2 %. Широко представлены маломощные и малогумусные разности. Характерна бесструктурность, в связи с чем эти почвы легко поддаются выдуванию. Среди азональных и интразональных почв распространены лугово-солончаковые (3,0%), солончаки (1,4 %), солонцы и солонцеватые почвы (3,5%). Суммарно засоленные почвы занимают 7,9 % площади округа. На очень небольшой площади встречаются горные темно-серые (0,5 %) и недоразвитые почвы (2,0 %).

По долине реки Абакана и, в меньшей степени, по долинам мелких рек развит комплекс пойменных почв (10,5 %), основными звеньями которого выступают пойменные слоистые, луговые и лугово-солончаковые, чередующиеся с молодыми песчаными и галечниковыми аллювиальными наносами. Настоящие степи, составляя основной фон степной растительности, развиваются на почвах каштанового и черноземного типов. (Прокофьев, 1993).

Природные условия и ресурсы Бейского района предопределили его горнодобывающую и сельскохозяйственную специализацию.

В районе ведется добыча каменного угля (Восточно-Бейский угольный разрез), облицовочных материалов (Кирик-Кордонское месторождение мрамора), жадеита (Борусское месторождение цветных камней).

История археологических исследований территории Хакасии охватывает три столетия. Регион чрезвычайно богат археологическими памятниками разных культур и исторических эпох: от палеолита до позднего средневековья.

Первые исторические материалы об исследовании археологических объектов на территории Хакасии были получены от участников трех академических экспедиций в Сибирь - в 1720 - 1727 гг., 1733 - 1743 гг. и 1768 - 1774 гг.

Первое научное путешествие по степям Хакасии в 1721-1722 годы совершил немецкий ученый на русской службе Д. Г. Мессершмидт, направленный в Сибирь по указу Петра I.

В первой половине XIX века отмечается снижение активности академических экспедиций. Новый виток изучения древностей региона начался в связи с деятельностью Русского географического общества, созданного в 1845 году.

В 1847 году в поисках прародины финнов посетил берега Среднего Енисея М. А. Кастрен. Во время своего путешествия по рекам Енисею и Абакану у с. Означенного обнаружил камень с рунической надписью и раскопал расположенный неподалеку земляной курган. В 1889 г. во время работ финской экспедиции у с. Означенного под руководством профессора И.Р. Аспелина было исследовано ещё два кургана конца I тыс. до н.э. На одном из них стоял камень с надписью, обнаруженный М.А. Кастреном.

Вторая половина XIX в. – время подъема интереса к археологическим исследованиям со стороны местных краеведов-любителей. Центром накопления знаний и артефактов стал общественный музей в г. Минусинск, основанный в 1877 г. с которым связана деятельность талантливых любителей-археологов, которые принесли музею мировую славу (Д.А. Клеменц, А.В. Адрианов, И.П. Кузнецов-Красноярский, И.С. Боголюбский, И.А. Лопатин, И.Т. Савенков).

В конце XIX столетия И.Т. Савенков проводит сборы каменной индустрии в окрестностях деревни Юдина (ныне село Бондарево) он пишет: «Каменные орудия находятся в береговых дюнных песках». Кроме этого, он перечисляет целую серию артефактов из меди, бронзы и железа, которые на то время уже хранились в Минусинском музее и которые поступили из окрестностей этого селения.

Также в это время был выявлен наиболее известный в этих местах памятник - Алтынкольский чаа тас. В 1877 году с этого средневекового некрополя Н.М. Мартыанов вывез в Минусинский музей две знаменитые стелы с надписями, написанными на орхоно-енисейской рунической письменности. В 1938 году в окрестностях села Большой Монок проводит археологическую разведку археолог Минусинского музея В.П. Левашова, выявив здесь остатки древней оросительной системы, предварительно датируемой тагарской культурой. В 1939 году на выдувах она собрала образцы индустрии каменного века. Также здесь в 1948 году проводит сборы каменных орудий и отщепов Э.Р. Рыгдылон.

В 1957 году на памятнике Тас Хазаа проводит охранные раскопки А.Н. Липский, в ходе которых здесь были вскрыты погребения, относящиеся к афанасьевской и окуневской культурам. У этого памятника З.А. Абрамова находит артефакты каменной индустрии, которые датируются финалом верхнего палеолита– началом мезолита.

В 1959 году в окрестностях аала Чаптыков Кызласовым Л.Р. открыты два раннесредневековых могильника типа Чаа-тас, обозначенные им как I Чаптыковский чаа-тас и II Чаптыковский чаа-тас. На первом из них он также фиксирует погребения таштыкской культуры.

В 1975 году Э.А. Севастьянова в 1,5-2 км к юго-востоку от с. Чаптыкова, вдоль строящейся автодороги Абакан– Куйбышево, на песчаных выдувах обнаружила остатки разрушающихся стоянок каменного века, карасукский могильник, древнехакасские погребения с трупосожжением и трупоположением.

С целью выявления памятников эпохи средневековья в 1975 году окрестности аала Чаптыков исследовал Хакасский археологический отряд Северо-Азиатской комплексной экспедиции Института истории, филологии и философии СО АН СССР под руководством Ю.С. Худякова.

В 1993-1994, 1996, 1998 гг. могильники тагарской археологической культуры Чалпан-1, Чалпан-2 исследовались экспедицией научно-исследовательской части ХГУ им. Н.Ф. Катанова под руководством Зубкова В.С.

В 2000 г. II отряд Среднеенисейской экспедиции ИИМК РАН производил раскопки в районе аала Шалгинов в зоне реконструкции и расширения автодороги Белый Яр-Аршаново-Бея в Бейском районе Республики Хакасия.

В 2004 году 3-м отрядом Среднеенисейской экспедиции ИИМК РАН под руководством Полякова А.В. проводилось выявление археологических памятников в зоне проектируемой трассы волоконно-оптической линии передач по маршруту Саяногорск – Бея – Аскиз – Абаза. Так, в 1,5 км восточнее села Бондарево был выявлен пункт сбора подъемного материала, в который входил кремневый отщеп и фрагмент стенки керамического сосуда, а также был выявлен одиночный курган, датированный сарагашенским этапом тагарской культуры. Южнее села Бея обнаружен подъемный материал и жилище земляночного типа.

В 2005-2006 гг. и 2010-2012 гг. могильник тагарской археологической культуры с впускными погребениями таштыкской культуры Чалпан-3 исследовался археологической экспедицией ХО ВООПИК под руководством А.И. Готлиба.

В 2010 году археологи ХГУ им. Н.Ф. Катанова А.И. Готлиб и Зубков В.С. в ходе проведения работ по паспортизации археологических памятников, находящихся на территории земель, отводимых под муниципальное учреждение культуры «Музей под открытым небом «Усть-Сос», проводят обследование и составление учетной документации на Алтынкольский чаатас, выявив на нем 157 каменных выкладок округлой в плане формы.

В 2016 году отрядом экспедиции ГБНИУ РХ «ХакНИИЯЛИ» проведены археологические работы на территории проектируемых участков Юго-Восточный Кирбинский и Северо-Западный Кирбинский Бейского каменноугольного месторождения, а также его инфраструктуры в Бейском и Алтайском районах Республики Хакасия. Также была произведена археологическая разведка по линии ЛЭП по рабочей стороне разреза Восточно-Бейский Бейского каменноугольного месторождения. На проектируемых территориях и вне их выявлены ранее неизвестные объекты археологического наследия: «Стоянка Кирба-Столбовое-1», «Поселение Кирба Столбовое-2», «Курганный могильник Кирба-Столбовое-3», «Курганный могильник Кирба-Столбовое-4», «Стоянка Кирба-Орастай-1», «Стоянка Кирба-Орастай-2», «Стоянка Кирба-Майрыхколь-1», «Стоянка Кирба-Харыхколь-1», «Курганный могильник Кирба Харыхколь-2», «Стоянка Смирновка-1», «Курганный могильник

Смирновка-2», «Стоянка Смирновка-3», «Курганный могильник Смирновка-4», «Стоянка Чалпан-Черное-2».

В сентябре-октябре 2017 года экспедицией ООО «НПО «АИКЭ» под руководством к.и.н. О.В. Ковалевой производится разведка на территории Восточно-Бейского угольного разреза, в ходе которой выявлен и исследован ВОАН «Одиночное погребение Смирновка 5».

В октябре 2018 года экспедицией ООО «НПО «АИКЭ» под руководством П.М. Леуса производится разведка на территории проектирования по объекту «Отработка участков «Чалпан», «Чалпан-2» и «Чалпан-3» Бейского каменноугольного месторождения с увеличением производственной мощности до 6,0 млн. тонн угля в год» в Бейском районе республики Хакасия.

В июле-сентябре 2019 г. экспедицией ООО «НПО «АИКЭ» под руководством П.Б. Амзаракова произведена разведка на территории участков по проектам «Расчистка и дноуглубление русел рек Бея, Бея Катаморская, Бея Дехановка и Бея Кузнецова для защиты от негативного воздействия вод с. Бея Бейского района Республики Хакасия», «Строительство одноэтажного сельского дома культуры в д. Буденовка», а также по проекту «Реконструкция поста охраны 1А и центральной проходной СШГЭС им. П.С. Непорожного» в Бейском районе Республики Хакасия. В ходе разведки выявлены три ранее неизвестных объекта археологического наследия: «Стоянка Бея-Кузнецова-2», «Курганный могильник Бея-Катаморская-1», «Стоянка Бея-Катаморская-2».

В 2019 -2020 годах на земельных участках в границах лицензионного участка «Бейский-Западный» на территории Бейского района проводятся археологические разведки и спасательные археологические работы.

Так в 2019 году археологической экспедицией ХНКМ им. Л.Р. Кызласова под руководством Э.Н. Киргинекова изучены территории землеотвода по объектам: производственная территория ООО «УК «Разрез Майрыхский», «Строительство разреза по добыче каменного угля в границах лицензионного участка Бейский-Западный». Пусковой комплекс, геологический участок Западный», расположенных в пределах Бейского района Республики Хакасии, общей площадью 2600,56 гектар в окрестностях аала Шалгинов. Были выявлены десятки объектов археологического наследия, в основном погребальные объекты курганные могильники и одиночные курганы. В ходе визуального осмотра обнаружены ранее неизвестные погребальные археологические объекты (17 курганных могильников, 27 одиночных курганов, одиночный камень (менгир)) и уточнены границы и состояние известного объекта археологического наследия (Большой Могильник).

В полевом сезоне 2019 года археологической экспедицией Хакасского отделения ВОО «ВООПИК» под руководством Тараканова В.В. проведена археологическая разведка земельных участков, общей площадью 6,21 га по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования участка Бейский-

Западный ООО «УК «Разрез Майрыхский», примыкающие к путям парка Углесборочная АО «ОВЭ» в Бейском районе Республики Хакасия. В ходе разведки был обнаружен нарушенный погребальный памятник карасукской культуры Могильник Аршаново 68.

В полевом сезоне 2020 г. археологической экспедицией ИА РАН проведена археологическая разведка севернее объекта «Лицензионный участок «Бейский-Западный» ООО «УК «Разрез Майрыхский» в Бейском районе Республики Хакасии, площадью 2048,8 га». Обследовалась территория проектируемых объектов железной дороги, расположенных в пределах Алтайского, Бейского и Усть-Абаканского районов Республики Хакасия. Работы проводились на основании Открытого листа на право проведения археологических полевых работ № 0690 20, выданного 16.07.2000 г. на имя П.С. Успенского. На территории правобережного участка (у аала Шалгинов) обнаружен Курганный могильник Шалгинов-94.

В вышеуказанный период проводились спасательные археологические полевые работы в границах лицензионного участка «Бейский-Западный». В 2019 году экспедицией ХНКМ им. Л.Р. Кызласова под руководством Э.Н. Киргинекова на объектах археологического наследия Курганный могильник Аршаново 35, Одиночный курган Аршаново 36, Могильник Аршаново 46, Курганный могильник Аршаново 56, Одиночный курган Аршаново 57.

В тот же период на Могильнике из 15 курганов проводил раскопки археологический отряд ИИМК РАН под руководством Полякова А.В.

В 2020 г. археологические раскопки проведены экспедицией ХНКМ им. Л.Р. Кызласова под руководством Э.Н. Киргинекова (по открытому листу № 07762020 от 19 июня 2020 г.) на памятниках Могильник Аршаново-34, Курганный могильник Аршаново-43, Одиночный курган Аршаново-44.

В 2022 г. проведены спасательные археологические раскопки на памятниках Курганный могильник Аршаново 31, Курганный могильник Шалгинов 94.

В мае-ноябре 2020 г. отрядом археологической экспедиции ООО «НПО «АИКЭ» под руководством О.В. Ковалевой производится разведка на территории предполагаемого строительства волоконно-оптической линии связи на участках: РМ-Новониколаевка, Новониколаевка-Дмитриевка, Куйбышев-Чаптыково, Бей-Бондарево, Бондарево-Маткечик, Бондарево-Большой Монок- Красный ключ, Большой Монок- Малый Монок. В ходе разведки выявлены три ранее неизвестных объекта археологического наследия: ВОАН «Курганный могильник Большой Монок-2», ВОАН «Стоянка Большой Монок-1», ВОАН «Курганный могильник Чаптыков-7».

В июле-сентябре 2020 г. Южносибирский филиал ИИМК РАН проводит разведку на территории Бейского района в рамках государственного задания № 0160-2020-0002 «Древняя история Саяно-Алтайского нагорья от эпохи бронзы до средневековья: хронология и кросс-культурное взаимодействие». В ходе нее были уточнены границы памятников: «Курганный могильник Кирбэ 4» (5 курганов скифского времени), «Одиночный курган Кирбэ 5» (скифское время), «Одиночный курган Кирбэ 6» (относящийся к скифскому времени), «Курганный могильник Кирбэ 8» (5 курганов скифского времени), «Уурганный могильник Усть-Сос 19» (1 курган афанасьевской эпохи, 1 курган афанасьевской эпохи, переиспользованный в окуневское время, 15 курганов эпохи поздней бронзы, 3 кургана скифского времени).

В июне-ноябре 2020 г. археологической экспедицией ООО «НПО «АИКЭ» под руководством П.Б. Амзаракова была проведена археологическая разведка на территории земельных участков по проекту «Строительство сельского дома культуры в селе Большой Монок» на территории Бейского района Республики Хакасия. В результате шурфовочных работ выявлен один ранее неизвестный объект археологического наследия поселенческого характера «Стоянка Большой Монок-3».

В 2021 году экспедицией ООО «НПО «АИКЭ» проведены археологические разведки под руководством Амзаракова П.Б.:

по проектам: «Реконструкция мостового перехода через оросительный канал на км 47+951 автомобильной дороги Белый Яр- Бей-Аскиз в Бейском районе Республики Хакасия», «Реконструкция мостового перехода через оросительный канал на км 47+435 автомобильной дороги Белый Яр- Бей-Аскиз в Бейском районе Республики Хакасия», «Реконструкция мостового перехода через ручей на км 2+879 автомобильной дороги подъезд к д. Уты в Бейском районе Республики Хакасия», «Строительство автобусных остановок, освещения, тротуара и парковочных мест на автомобильной дороге Саяногорск Майнская ГЭС- Черемушки на участке км 19+300- км 19+800 в Бейском районе Республики Хакасия», «Строительство автобусных остановок, освещения и тротуаров на участке км 0+000-км 1+500 автомобильной дороги Саяногорск- Калы- Сабинка в Бейском районе Республики Хакасия», археологических объектов не выявлено;

в целях государственной историко-культурной экспертизы земель по проектам «Земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, Бейский Муниципальный район, Сельское поселение Бейский сельсовет, с. Бея, ул. Степная, 27. Под строительство ИЖС», «Земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, Бейский Муниципальный район, Сельское поселение Бейский сельсовет, с. Бея, ул. Площадь Советов, 27Д». В результате проведения археологических полевых работ установлено, что земельные участки непосредственно связаны с земельными участками, на которых расположены два выявленных объекта археологического наследия:

«Моги́льник Бея - 4 (6 курганов)», «Одиночный курган Бея - 7» по итогам разведки была разработана документация по обеспечению сохранности вышеназванных объектов археологического наследия;

на земельных участках, отводимых под строительство комплекса водозабора по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, Бейский Муниципальный район, Сельское поселение Бейский сельсовет, с. Бея, ул. Степная, 45А выявлен объект археологического наследия «Поселение Бея-Кузнецова-3».

В 2022 году экспедицией ООО «НПО «АИКЭ»:

под руководством П.Б. Амзаракова и П.М. Леуса производится разведка по проектам: «Земельный участок, выделенный под строительство начальной школы, расположенный по адресу: Республика Хакасия, Бейский район, с. Малый Монок, ул. Школьная, 22»; «Земельный участок, выделенный под строительство здания СДК, расположенный по адресу: Республика Хакасия, Бейский район, аал Красный Ключ, ул. Школьная, 2», «Технологическая автомобильная дорога до станции «Углесборочная» объектов археологического наследия не выявлено;

в июне 2022 года археологическим отрядом под руководством Амзаракова П.Б. в ходе разведки на территории земельного участка, отводимого под проектирование и реализацию объекта «Реконструкция автомобильной дороги Белый Яр- Аршаново- Бея на участке км 21+000- км 29+600 в Бейском районе Республики Хакасия» на территории Бейского района Республики Хакасия, выявлены три объекта археологического наследия: ВОАН «Одиночный курган Шалгинов-101», ВОАН «Одиночный курган Шалгинов-102», ОКН «Моги́льник из 40 курганов»;

археологическим отрядом под руководством П.Б. Амзаракова были обследованы земельные участки по объекту «Земельные участки, отведенные для установки общественных туалетов на территории музеев под открытым небом в Таштыпском районе, с. Арбаты, ул. Октябрьская, 10А, в Бейском районе, аал Усть-Сос, ул. Степная, 15, в Аскизском районе Республики Хакасия, д. Казановка, ул. Новая, 18.». На участке: аал Усть-Сос в ходе работ были уточнены границы ОКН «Курганная группа «Усть-Сос-6» из 42 курганов» (тагарская археологическая культура раннего железного века (VIII-III вв. до н.э.);

в октябре 2022 г. под руководством П.М. Леуса производится мониторинг объектов культурного наследия: «Моги́льник из 36 курганов», «Моги́льник из 11 курганов», «Моги́льник из 15 курганов», «Моги́льник из 5 курганов»; «Моги́льник из 8 курганов»; «Моги́льник из 9 курганов»; «Моги́льник из 23 курганов»; «Моги́льник из 19 курганов»; «Моги́льник из 5 курганов»; «Моги́льник из 11 курганов» в окрестностях с. Бондарево Бейского района, датируемых широким временным диапазоном– от эпохи развитой бронзы до средневековья.

В 2022 году археологическим отрядом ХО ВОО «ВООПИК» под руководством Тараканова В.В. обследован земельный участок по объекту «Строительство освещения на автомобильной дороге Бондарево - Большой Монок на участке км 0+700 - км 3+100 в Бейском районе Республики Хакасия», объектов археологического наследия не выявлено.

Осенью 2022 года археологическим отрядом ООО «СибТерра» под руководством Ахметова В.В. проведена разведка земельного участка по объекту «Реконструкция ПС 500 Кв Означенное (установка третьего АТ 500/220 кВ мощностью 801 МВА) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Голевская ГРК» и объектов электросетевого хозяйства АО «Тываэнерго»)) в результате археологической разведки выявлен объект археологического наследия «Курганный могильник Калы-4».

Ближайшим памятником к участку обследования является: «Одиночный курган Бея-6», расположенный в 1,3 м к северо-западу от участка (прил. 1, рис. 3).

Экспертиза земельных участков путем археологической разведки. В полевом сезоне 2026 г. археологическим отрядом ООО «Терра-СТК» под руководством В.В. Сидоренко произведено обследование земельных участков, общей площадью 11,85 га, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту: «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)» в Бейском районе Республики Хакасия путем археологической разведки (прил. 1).

Работы проводились на основании Открытого листа на право проведения археологических полевых работ № P018-00103-00/04906307, выданного 29 апреля 2026 г. Министерством культуры Российской Федерации Сидоренко Виктору Владимировичу. Исполнитель археологических полевых работ (археологической разведки) - В.В. Сидоренко (прил. 5).

Исследования включали следующие виды работ:

- изучение архивных и литературных источников о предшествующих археологических исследованиях в районе предстоящих работ;
- анализ топографической ситуации и сплошное визуальное обследование территории земельного участка проектируемого объекта и непосредственно связанной с ним территории, включая осмотр всех нарушений почвенных покровов с целью выявления археологических предметов;
- зачистка существующих почвенных обнажений с целью поиска погребенных древних объектов и культурного слоя;
- шурфовка;
- фотофиксация всех проводимых работ и их результатов.

Полевые археологические работы производились в административных границах Бейского района (прил. 1, рис. 1-2, 4) в июне 2026 г.

Разведка проходила пешим маршрутом. Участок тщательно осматривался, дополнительно изучались обнажения почвенных слоев (природные и техногенные нарушения почвы). Точная топографическая привязка производилась с использованием спутниковых систем глобального позиционирования GPS-приемников. Данные спутниковой навигации проецировались на картографическую основу, предоставленную Заказчиком.

В процессе археологического исследования участка, испрашиваемого под объект «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)» в Бейском районе Республики Хакасия было выполнено 14 стратиграфических разрезов (шурфы и зачистки).

Испрашиваемый земельный участок, отводимый по объекту: «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», расположен

западнее с. Бея, примерно в 1,08 км от кирпичного завода по направлению на северо-запад (прил. 1, рис. 1-2, 4).

Участок находится на водоразделе рек Бея и Уты, правых притоков реки Абакан (прил. 1, рис. 5).

Земельный участок многоугольной формы, протяженностью с запада на восток - 962 м, с юга на север от 20 м до 265 м (прил. 1, рис. 6, 7).

Участок обследования расположен в границах несанкционированного места накопления твердых коммунальных отходов. Естественный рельеф частично спланирован насыпными грунтами, на территории имеют повсеместное распространение навалы твердых коммунальных отходов. Территория свалки с восточной части огорожена металлическим ограждением. Центральная часть участка представлена техногенным котлованом с бортами 2,5-3 м, используемом под свалку. Южная граница участка проходит по борту котлована. Естественные почвенные горизонты сохранены частично в западной, северной и восточной части участка. Абсолютные отметки изменяются от 444,58 м до 457,82 м. Перепад составляет 13,24 м (прил. 1, рис. 10-32).

Координаты земельного участка указаны в Приложении № 1 (прил. 1, приложение 1).

Площадка обследования расположена на земельных участках с кадастровыми номерами: 19:06:040702:116, 19:06:040702:111, 19:06:040702:117 (прил. 1, рис. 9).

На отводимом земельном участке и прилегающей местности проведено визуальное обследование, осмотр состояния местности, проведен анализ геолого-геоморфологической ситуации, выполнялась фотофиксация общих видов участка. При проведении работ учитывались также местные особенности местонахождения исследуемого объекта строительства, характеристики микрорельефа и закономерности расположения ОАН на данной территории, принималось во внимание антропогенное воздействие на участке. Для археологического обследования заложены 12 шурфов и 2 стратиграфические зачистки (прил. 1, рис. 7, 8).

Шурф № 1 заложен в восточной части участка, на ровной задернованной площадке, поросшей степной растительностью в 60 м к западу от объездной асфальтированной дороги. Шурф размерами 1х2 м, ориентирован по сторонам света, глубиной до 1,00 м. GPS координаты шурфа: N 53°03'18.7920", E 90°52'48.6695" (прил. 1, рис. 7, 8, 33, 34, 36).

Стратиграфический разрез северной стенки шурфа сверху вниз в см (прил. 1, рис. 35). В скобках мощность в см:

1. Дёрн-0-5 (3-5);
2. Супесь гумусированная темного цвета, комковатая, плотная, с включениями корней растений. Граница с нижележащим слоем затечная, переход ясный-3-30 (25-27);
3. Супесь коричневато-красноватая, комковатая, плотная, с включениями карбонатов. Граница с нижележащим слоем затечная, переход заметный-30-65 (30-35);
4. Прослой светлой супеси. Граница с нижележащим слоем затечная, переход видимый-60-70 (5-10);
5. Супесь коричневая, плотная-70-100 (30).

Признаки культурного слоя, археологический и палеофаунистический материалы не обнаружены, шурф рекультивирован (прил. 1, рис. 37).

Шурф № 2 заложен в северо-восточной части участка, на спланированной, слабозадернованной площадке, в 140 м к северо-западу от шурфа № 1. Шурф размерами 1х2 м, ориентирован по сторонам света, глубиной до 1,43 м. GPS координаты шурфа: N 53°03'21.3767", E 90°52'42.5027" (прил. 1, рис. 7, 8, 38, 39, 41).

Стратиграфический разрез южной стенки шурфа сверху вниз в см (прил. 1, рис. 40). В скобках мощность в см:

1. Супесь гумусированная темного цвета, комковатая, плотная, с включениями корней растений. Граница с нижележащим слоем затечная, переход ясный-0-20 (20);
2. Супесь коричневато-красноватая, комковатая, плотная, с включениями карбонатов. Граница с нижележащим слоем затечная, переход заметный-20-63 (33-43);
3. Супесь темная гумусированная, плотная. Граница с нижележащим слоем затечная, переход видимый-53-93 (30-35);
4. Супесь светло-коричневая. Граница с нижележащим слоем размытая, переход постепенный-88-113 (20-25);
5. Супесь красноватая-113-143 (30).

Признаки культурного слоя, археологический и палеофаунистический материалы не обнаружены, шурф рекультивирован (прил. 1, рис. 42).

Шурф № 3 заложен в северной части участка, на спланированной, слабозадернованной площадке, в 140 м к северо-западу от шурфа № 2. Шурф размерами 1х2 м, ориентирован по сторонам света, глубиной до 1,50 м. GPS координаты шурфа: N 53°03'22.6800", E 90°52'35.3172" (прил. 1, рис. 7, 8, 43, 44, 46).

Стратиграфический разрез северной стенки шурфа сверху вниз в см (прил. 1, рис. 45). В скобках мощность в см:

1. Супесь гумусированная темного цвета, комковатая, плотная, с включениями корней растений. Граница с нижележащим слоем ровная, переход ясный-0-15 (15);
2. Супесь коричневато-красноватая, комковатая, плотная, с включениями карбонатов. Граница с нижележащим слоем затечная, переход заметный-15-45 (25-30);
3. Супесь темная гумусированная, плотная. Граница с нижележащим слоем затечная, переход видимый-40-80 (35-40);
4. Супесь светло-коричневая. Граница с нижележащим слоем затечная, переход постепенный-75-100 (20-25);
5. Супесь красноватая-100-150 (50).

Признаки культурного слоя, археологический и палеофаунистический материалы не обнаружены, шурф рекультивирован (прил. 1, рис. 47).

Шурф № 4 заложен в южной части участка, на пологом задернованном дне котлована, в 162 м к юго-западу от шурфа № 3. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света, глубиной до 0,85 м. GPS координаты шурфа: N 53°03'18.0648", E 90°52'31.2022" (прил. 1, рис. 7, 8, 48, 49, 51).

Стратиграфический разрез южной стенки шурфа сверху вниз в см (прил. 1, рис. 50). В скобках мощность в см:

1. Дерн-0-2 (2);
2. Супесь светло-серая с включениями корней растений. Граница с нижележащим слоем размытая, переход постепенный-2-60 (58).
3. Супесь красноватая, с включениями корней растений и мелкого щебня, присутствуют кротовины-60-85 (25).

Признаки культурного слоя, археологический и палеофаунистический материалы не обнаружены, шурф рекультивирован (прил. 1, рис. 52).

Шурф № 5 заложен в центральной части участка, на задернованной спланированной площадке, в 168 м к северо-западу от шурфа № 4. Шурф размерами 1х1,5 м, ориентирован по сторонам света, глубиной до 1,43 м. GPS координаты шурфа: N 53°03'20.3040", E 90°52'22.9799" (прил. 1, рис. 7, 8, 53, 54, 56).

Стратиграфический разрез северной стенки шурфа сверху вниз в см (прил. 1, рис. 55). В скобках мощность в см:

1. Супесь гумусированная темного цвета, комковатая, плотная, с включениями корней растений граница с нижележащим ровная, переход ясный-2-20 (18);
2. Пачка переслаивающихся супесей серого, красноватого и светло-серого цвета, с включениями корней растений. Граница с нижележащим слоем затечная, переход заметный-20-53 (28-53);
3. Супесь коричневая, подстиляется в подошве прослоем мелкого щебня. Граница с нижележащим слоем волнистая, переход видимый-48-63 (10-15);
4. Пачка переслаивающихся прослоев супесей и песков коричневого, светло серого, серого, красноватого цвета, ожелезненных с включениями мелкого щебня. Граница с нижележащим слоем волнистая, переход видимый-63-93 (25-30);
5. Супесь темная гумусированная, плотная. Граница с нижележащим слоем затечная, переход видимый-88-113 (20-25);
6. Супесь серо-коричневая, слабоожелезненная. Граница с нижележащим слоем размытая, переход постепенный-113-123 (10);
7. Супесь светло-серая-123-143 (20).

Признаки культурного слоя, археологический и палеофаунистический материалы не обнаружены, шурф рекультивирован (прил. 1, рис. 57).

Шурф № 6 заложен в южной части участка, на пологом задернованном дне котлована, в 105 м к юго-востоку от шурфа № 5. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света, глубиной до 0,82 м. GPS координаты шурфа: N53°03'18.3312" E90°52'27.5088" (прил. 1, рис. 7, 8, 58, 59, 61).

Стратиграфический разрез северной стенки шурфа сверху вниз в см (прил. 1, рис. 60). В скобках мощность в см:

1. Дерн-0-2 (2);
2. Супесь светло-серая с включениями корней растений и бытового мусора. Граница с нижележащим слоем волнистая, переход ясный-2-20 (18).
3. Супесь красноватая с включениями корней растений и мелкого щебня, с прослоем светло-серой супеси в центральной части-20-82 (62).

Признаки культурного слоя, археологический и палеофаунистический материалы не обнаружены, шурф рекультивирован (прил. 1, рис. 62).

Шурф № 7 заложен в северной части участка, на задернованной спланированной площадке, в 211 м к северо-западу от шурфа № 6. Шурф размерами 1х1,5 м, ориентирован по сторонам света, глубиной до 1,38 м. GPS координаты шурфа: N 53°03'20.4226", E 90°52'16.7412" (прил. 1, рис. 7, 8, 63, 64, 66).

Стратиграфический разрез северной стенки шурфа сверху вниз в см (прил. 1, рис. 65). В скобках мощность в см:

1. Дерн-0-2 (2);

2. Супесь гумусированная темного цвета, комковатая, плотная, с включениями корней растений граница с нижележащим ровная, переход ясный-2-18 (16);
3. Супесь светло-серая с включениями корней растений, мелкого щебня, примазок гумусированной супеси. Граница с нижележащим слоем волнистая, переход ясный-18-53 (30-35);
4. Супесь темная в кровле с прослоем мелкого щебня, с вертикальными примазками серой супеси. Граница с нижележащим слоем затечная, переход заметный-48-118 (55-65);
5. Супесь светло-серая, слабоожелезненная, в подошве красноватая. -108-138 (20-30);

Признаки культурного слоя, археологический и палеофаунистический материалы не обнаружены, шурф рекультивирован (прил. 1, рис. 67).

Шурф № 8 заложен в северной части участка, на задернованной спланированной площадке, в 135 м к юго-западу от шурфа № 7. Шурф размерами 1х1,5 м, ориентирован по сторонам света, глубиной до 1,58 м. GPS координаты шурфа: N 53°03'19.6597", E 90°52'09.5729" (прил. 1, рис. 7, 8, 68, 69, 71).

Стратиграфический разрез северной стенки шурфа сверху вниз в см (прил. 1, рис. 70). В скобках мощность в см:

1. Дерн-0-2 (2);
2. Супесь гумусированная темного цвета, комковатая, плотная, с включениями корней растений граница с нижележащим ровная, переход ясный-2-18 (16);
3. Супесь светло-серая с включениями корней растений. Граница с нижележащим слоем размытая, переход постепенный-18-43 (25);
4. Пачка переслаивающихся супесей серого, красноватого и светло-серого цвета, с примазками гумусированной супеси. Граница с нижележащим слоем затечная, переход заметный-43-108 (60-65);
5. Супесь темная, плотная с линзами серой супеси, подстиляется серой супесью - 103-158 (50-55).

Признаки культурного слоя, археологический и палеофаунистический материалы не обнаружены, шурф рекультивирован (прил. 1, рис. 72).

Шурф № 9 заложен в западной части участка, на задернованной спланированной площадке, в 105 м к северо-западу от шурфа № 8. Шурф размерами 1х 2,0 м, ориентирован по сторонам света, глубиной до 1,38 м. GPS координаты шурфа: N 53°03'20.3327", E 90°52'04.0153" (прил. 1, рис. 7, 8, 73, 74, 76).

Стратиграфический разрез северной стенки шурфа сверху вниз в см (прил. 1, рис. 75). В скобках мощность в см:

1. Дерн-0-5 (5);
2. Супесь гумусированная, темного цвета, комковатая, плотная, с включениями корней растений. Граница с нижележащим ровная, переход ясный-5-28 (23);
3. Пачка переслаивающихся супесей серого, красноватого и светло-серого цвета, с примазками гумусированной супеси и прослоем мелкого щебня. Граница с нижележащим слоем ровная, переход ясный-28-108 (80);
4. Супесь темная, плотная с линзами серой супеси, подстиляется серой супесью - 108-138 (30).

Признаки культурного слоя, археологический и палеофаунистический материалы не обнаружены, шурф рекультивирован (прил. 1, рис. 77).

Шурф № 10 заложен в западной части участка, на задернованной спланированной площадке, в 45 м к юго-западу от шурфа № 9. Шурф размерами 1х1,5 м, ориентирован по сторонам света, глубиной до 1,53 м. GPS координаты шурфа: N 53°03'19.0979", E 90°52'03.0035" (прил. 1, рис. 7, 8, 78, 79, 81).

Стратиграфический разрез северной стенки шурфа сверху вниз в см (прил. 1, рис. 80). В скобках мощность в см:

1. Мешанный слой гумусированных и светло-коричневых супесей. Граница с нижележащим слоем ровная, переход ясный- 0-23 (23);
2. Пачка переслаивающихся супесей, коричневого, серого и темного цвета, а также мелкого щебня, подстилается красноватой супесью со щебнем -23-153 (130).

Признаки культурного слоя, археологический и палеофаунистический материалы не обнаружены, шурф рекультивирован (прил. 1, рис. 82).

Шурф № 11 заложен в западной части участка, на слабоздернованной спланированной площадке, в 55 м к юго-западу от шурфа № 10. Шурф размерами 1х1,5 м, ориентирован по сторонам света, глубиной до 1,10 м. GPS координаты шурфа: N 53°03'18.2986", E 90°52'00.3934" (прил. 1, рис. 7, 8, 83, 84, 86).

Стратиграфический разрез северной стенки шурфа сверху вниз в см (прил. 1, рис. 85). В скобках мощность в см:

1. Супесь гумусированная темного цвета. Граница с нижележащим слоем затечная, переход видимый-0-30 (30);
2. Супесь серо-коричневая, плотная, при высыхании белесая. Граница с нижележащим слоем размытая, переход видимый- 30-65 (35);
3. Пачка переслаивающихся супесей и песков, серого, коричневого и темного цвета, а также мелкого щебня, подстилается красноватой супесью со щебнем -65-110 (45).

Признаки культурного слоя, археологический и палеофаунистический материалы не обнаружены, шурф рекультивирован (прил. 1, рис. 87).

Шурф № 12 заложен в южной части участка, на пологом задернованном дне котлована, в 67 м к северо-западу от шурфа № 6. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света, глубиной до 0,60 м. GPS координаты шурфа: N 53°03'18.3312", E 90°52'27.5088" (прил. 1, рис. 7, 8, 88, 89, 91).

Стратиграфический разрез северной стенки шурфа сверху вниз в см (прил. 1, рис. 90). В скобках мощность в см:

1. Дерново-почвенный горизонт-0-10 (10);
2. Супесь красноватая с включениями мелкого щебня-10-60 (50).

Признаки культурного слоя, археологический и палеофаунистический материалы не обнаружены, шурф рекультивирован (прил. 1, рис. 92).

Зачистка № 1 заложена в центральной части участка, в обнажении борта дороги, в 64 м к юго-востоку от шурфа № 5. Зачистка шириной 1,0 м, глубиной до 1,15 м. GPS координаты зачистки: N 53°03'19.4293", E 90°52'26.1262" (прил. 1, рис. 7, 8, 93, 94).

Стратиграфический разрез северо-западной стенки зачистки сверху вниз в см (прил. 1, рис. 95). В скобках мощность в см:

1. Дерново-почвенный горизонт-0-5 (5);

2. Техногенный горизонт (пачка мешанных супесей светло-серого, коричневого, темного цвета)-5-115 (110).

Признаки культурного слоя, археологический и палеофаунистический материалы не обнаружены.

Зачистка № 2 заложена в центральной части участка, в обнажении борта дороги, в 13 м к северо-востоку от зачистки № 1. Зачистка шириной-1,0 м, глубиной от 1,35м до 1,40 м. GPS координаты зачистки: N 53°03'19.4869", E 90°52'26.8175" (прил. 1, рис. 7, 8, 96, 97).

Стратиграфический разрез восточной стенки зачистки сверху вниз в см (прил. 1, рис. 98). В скобках мощность в см:

1. Дерново-почвенный горизонт-0-2 (2);
2. Техногенный горизонт (пачка мешанных супесей светло-серого, коричневого, темного цвета)-2-135-140 (133-138).

Признаки культурного слоя, археологический и палеофаунистический материалы не обнаружены.

Результаты археологического обследования

Таким образом, в результате экспертизы земель путем археологической разведки установлено, что на участках под объект «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)» в Бейском районе Республики Хакасия, отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты археологического наследия и объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия.

Участок обследования находится в границах несанкционированного места накопления твердых коммунальных отходов. Естественный рельеф частично спланирован насыпными грунтами, на территории имеют повсеместное распространение навалы твердых коммунальных отходов. Территория свалки с восточной части огорожена металлическим ограждением. Центральная часть участка представлена техногенным котлованом с бортами 2,5-3 м, используемом под свалку. Южная граница участка проходит по борту котлована. Естественные почвенные горизонты сохранены частично в западной, северной и восточной части участка. Абсолютные отметки изменяются от 444,58 м до 457,82 м. Перепад составляет 13,24 м (прил. 1, рис. 10-32). Участок находится на водоразделе рек Бея и Уты, правых притоков реки Абакан (прил. 1, рис. 5).

Ближайшим памятником к участку обследования является: «Одиночный курган Бея-6», расположенный в 1,3 м к северо-западу от участка (прил. 1, рис. 3).

Таким образом на участке площадь обследованной территории составила 11,85 га, заложены 12 шурфов и 2 зачистки антропогенных обнажений. Общая площадь раскрытий составила 20,5 кв. м.

В ходе работ изучена геологическая ситуация на землеотводе, проведено натурное обследование местности, осуществлен поиск экспонированного на поверхность археологического материала, выполнен весь комплекс изыскательских археологических работ. На обследуемой территории объектов, представляющих собой ценность с точки зрения истории, археологии, этнологии или антропологии, не обнаружено. Известные объекты археологического наследия находятся далеко за пределами проектируемого участка.

Вследствие удаленности от участка обследования ни один известный выявленный объект культурного наследия на данной территории не подвергается угрозе разрушения со стороны планируемого строительства и эксплуатации. Угроза повреждения ОКН в ходе

использования земельного участка отсутствует. Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия.

Перечень документов и материалов, полученных и собранных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы

1. Электронный вариант отчета о результатах археологической разведки 2026 года по обследованию земельного участка, отводимого по объекту: «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)» в Бейском районе Республики Хакасия. – на 118 листах (прил. 1).

Состав отчета:

- отчет о результатах археологической разведки 2026 года по обследованию земельного участка, отводимого по проектированию объекта: «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)» в Бейском районе Республики Хакасия;
- координаты поворотных точек границ земельного участка площадью 11,85 га, отводимого по объекту: «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)» в Бейском районе Республики Хакасия;
- альбом иллюстраций;
- разрешение (Открытый лист) № P018-00103-00/04906307 на проведение археологической разведки;
- перечень использованной для экспертизы специальной, технической и справочной литературы из 87 источников (из-за значительного количества документов и литературы находится в приложении 1 на страницах 36-46).

2. Электронный вариант письма Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Республики Хакасия от 19.12.2025 № 430-3022 НС. – на 3 листах (прил. 2);
3. Электронный вариант выписок ЕГРН на участки с кадастровыми номерами 19:06:040702:111, 19:06:040702:116, 19:06:040702:117. – на 35 листах (прил. 3).
4. Электронный вариант Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации». Утверждено постановлением Бюро историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 г. № 15. – на 68 листах (прил. 4).

Обоснования вывода экспертизы

Предоставленных заказчиком документов (сведений), а также собранных экспертом самостоятельно достаточно для подготовки заключения экспертизы.

Изученная документация и результаты полевых исследований содержат полноценные сведения о земельном участке под объект: «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)» в Бейском районе Республики Хакасия, общей площадью 11,85 га. и исчерпывающую информацию об объектах культурного наследия на рассматриваемой территории, соответствующую требованиям Федерального закона № 73-ФЗ, в соответствии с пунктами 15 и 20 Положения о ГИКЭ, необходимую для согласования земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и

иных работ. Собранные материалы в процессе исследования позволяют сделать однозначное заключение экспертизы.

Приведенные сведения об участках достоверны.

Схема расположения испрашиваемого земельного участка на плане территории соответствует проекту: «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)» в Бейском районе Республики Хакасия. Материалы проведенных исследований позволяют сделать вывод, что обследованная территория соответствует земельному отводу по проекту: «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)» в Бейском районе Республики Хакасия.

Работы по археологическому обследованию выполнены с соблюдением методики производства археологических исследований, хорошо документированы и проведены в соответствии с требованиями российского законодательства в области охраны историко-культурного наследия. Методика работ соответствует «Положению о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации», утвержденному постановлением Бюро историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 г. № 15 (прил. 4).

В результате проведения археологического обследования, при визуальном обследовании археологические находки, признаки древнего культурного слоя, признаки руинированных сооружений не обнаружены. Кроме этого, для поиска скрытых признаков археологических объектов и артефактов были заложены шурфы. Шурфовка археологических материалов не дала. Археологические находки, признаки древнего культурного слоя и сооружений в шурфах не обнаружены. Объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия нет.

Результаты экспертизы земель, путем археологической разведки позволяют сделать однозначный вывод, что на землях проектируемого объекта «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)» в Бейском районе Республики Хакасия, установлено отсутствие объектов археологического наследия, выявленных объектов археологического наследия, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Выводы, по материалам археологической разведки по открытому листу № P018-00103-00/04906307, выданному 29.04.2026 г. МК РФ на имя В.В. Сидоренко об отсутствии объектов культурного наследия на испрашиваемом земельном участке очевидны и достоверны.

Вывод экспертизы

Экспертиза земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ по объекту «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)» в Бейском районе Республики Хакасия, проведённая путем археологической разведки, показала отсутствие на этой территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Испрашиваемая территория расположена вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия. Следовательно, на землях, испрашиваемых под строительство объекта «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)» в Бейском районе Республики Хакасия, возможно проведение земляных,

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ. **Заключение экспертизы положительное.**

Перечень приложений:

- Приложение 1. Электронный вариант отчета о результатах археологической разведки 2026 года по обследованию земельного участка, отводимого по объекту: «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)» в Бейском районе Республики Хакасия. – на 118 листах;
- Приложение 2. Электронный вариант письма Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Республики Хакасия от 19.12.2025 № 430-3022 НС. – на 3 листах;
- Приложение 3. Электронный вариант выписок ЕГРН на участки с кадастровыми номерами 19:06:040702:111, 19:06:040702:116, 19:06:040702:117. – на 35 листах;
- Приложение 4. Электронный вариант Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации». Утверждено постановлением Бюро историко-филологических наук Российской академии наук 12 апреля 2023 г. № 15. – на 68 листах.

Дата оформления Акта экспертизы: **14 июля 2026 г.**

Документ подписан усиленной квалифицированной
электронной подписью

Основание: в соответствии с п. 24 Положения о ГИКЭ
Сертификат: 01164da80079b3308043fcb01e7cae65e4
Владелец: **Постнов Александр Вадимович**
ИНН = 540806463250; E = postnov@yandex.ru
Издатель ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР"
Действителен: с 17 октября 2025 г. по 17 октября 2026 г.

Документ подписан усиленной квалифицированной
электронной подписью

Основание: в соответствии с п. 24 Положения о ГИКЭ
Сертификат: 03A7622B005DB48D93498729A06C209B6E
Владелец: **ООО «Терра-СТК»**
Издатель Федеральная налоговая служба
Действителен: с 02.06.2026 по 02.09.2027

Общество с ограниченной ответственностью
«Терра-Сибирская территориальная компания»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Терра-СТК»

А.М. Федоров

2026 г.



ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ 2026 ГОДА
ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ОТВОДИМОГО
ПО ОБЪЕКТУ: «ЛИКВИДАЦИЯ ОБЪЕКТА НАКОПЛЕННОГО ВРЕДА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ «НЕСАНКЦИОНИРОВАННАЯ СВАЛКА НА
ОТКРЫТОЙ МЕСТНОСТИ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
С. БЕЯ БЕЙСКОГО РАЙОНА (РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ)» В БЕЙСКОМ
РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Автор:

В.В. Сидоренко

Открытый лист

№ P018-00103-00/04906307 от 29.04.2026

Красноярск, 2026 г.

Аннотация

Отчет 1 том, с. 118, рис. 98, источн. 87.

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, БЕЙСКИЙ РАЙОН, С. БЕЯ, Р. АБАКАН, Р. БЕЯ, Р. УТЫ, МИНУСИНСКАЯ КОТЛОВИНА, КОЙБАЛЬСКАЯ СТЕПЬ, АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА, ШУРФ.

В отчете отражены результаты археологического обследования земельного участка, отводимого по объекту: «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)» в Бейском районе Республики Хакасия.

Обследование выполнено в июне 2026 года археологическим отрядом ООО «Терра-СТК» под руководством Сидоренко Виктора Владимировича на основании Открытого листа № Р018-00103-00/04906307 от 29.04.2026, выданного Министерством культуры Российской Федерации.

Площадь обследованной территории составила 11,85 га, заложены 12 шурфов и 2 зачистки антропогенных обнажений. Площадь раскрытий составила 20,5 кв. м.

В результате полевых археологических исследований площадки, отводимой по объекту: «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)» в Бейском районе Республики Хакасия объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия не выявлено.

Содержание

Аннотация.....	2
Содержание.....	3
Введение.....	4
Список исполнителей	7
1. Физико-географическая характеристика и геоморфология района проведения археологических полевых работ.....	8
2. История археологического изучения района проведения археологических полевых работ.....	13
3. Методика проведения археологических полевых работ.....	23
4. Результаты проведения археологического обследования земельного участка, отводимого по объекту: «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)» в Бейском районе Республики Хакасия...	25
Заключение.....	34
Список сокращений.....	35
Список источников и литературы.....	36
Список иллюстраций.....	47
Приложение № 1.....	61
Альбом иллюстраций.....	63
Открытый лист.....	118

Введение

В июне 2026 года разведочным отрядом ООО «Терра-СТК» выполнены работы по археологическому обследованию земельного участка, отводимого по объекту: «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)» в Бейском районе Республики Хакасия.

Работы проводились на основании договора, заключенного между ООО «Терра-СТК» и ООО «СПБ Технострой» на проведение государственной историко-культурной экспертизы.

Правовые основания для проведения работ:

- Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации;
- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации (утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 г. № 15).
- Открытый лист № P018-00103-00/04906307 от 29.04.2026, выданный Министерством культуры Российской Федерации на имя Сидоренко Виктора Владимировича.
- Письмо Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Республики Хакасия от 19.12.2025 № 430-3022 НС «О предоставлении информации».

Характер намечаемой хозяйственной деятельности: ликвидация свалки.

Цель и задачи работ: проведение археологических исследований на предмет определения факта наличия или отсутствия на территориях предполагаемой хозяйственной деятельности объектов культурного наследия (т.е. выявление на исследуемой территории археологических объектов,

объектов этноархеологии, этнографии); в случае обнаружения на территории предполагаемой деятельности объектов культурного наследия - определить их типологию, степень значимости, условия расположения; провести оценку возможного воздействия предполагаемой хозяйственной деятельностью, составить комплекс оптимальных мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

Проводимые историко-культурные изыскания носили комплексный характер и включали в себя камеральные и полевые работы:

1. Камеральные работы:

- сбор, обработка и анализ архивных и печатных источников, а также картографических материалов исследуемого района;
- сбор сведений о проводившихся ранее исследованиях и имеющихся в данном районе объектах культурного наследия;
- анализ ландшафтно-топографической характеристики территории, включающий описание рельефа, растительности, почв и гидрогеологической ситуации; составление маршрута разведки.

2. Полевые исследования, включившие в себя:

- натурное обследование земельного участка и выделение перспективных мест для обнаружения объектов археологического наследия;
- закладка шурфов, поиск подъемного материала, осмотр естественных и антропогенных обнажений;
- фотофиксация процесса работ, зарисовка шурфов, создание планов и схем, ведение полевого дневника;
- составление отчетной документации.

В ходе проведения полевых изысканий разведочным отрядом ООО «Терра-СТК» обследован земельный участок, проанализированы данные геологических изысканий, относящихся к данной территории, обследовано состояние поверхности, осмотрена территория с антропогенными нарушениями. Все этапы полевых работ сопровождались фотофиксацией.

Площадь обследованной территории составила 11,85 га, заложены 12 шурфов и 2 зачистки антропогенных обнажений. Площадь раскрытий составила 20,5 кв. м.

Все натурные и камеральные исследования на местах предполагаемого хозяйственного освоения осуществлялись по исходным данным, предоставленными заказчиками работ.

В результате проведенных историко-культурных изысканий в пределах Участка объектов культурного наследия, а также объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия не обнаружено.

В отчете представлен краткий эколого-геоморфологический очерк, история археологического изучения района исследования, описывается методика проведения работ, отражены полученные результаты разведки. Все данные, приведенные в отчете, сопровождаются картографическим материалом, фотографиями земельных работ.

Отчет выполнен в соответствии с Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 г. № 15 (далее-Положение).

Список исполнителей

Руководитель работ,
держатель открытого листа

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name.

В.В. Сидоренко

1. Физико-географическая характеристика и геоморфология района проведения археологических полевых работ

Площадка обследования расположена на территории Бейского района Республики Хакасия. Бейский район находится в юго-восточной части Республики Хакасия в междуречье рек Енисей и Абакан. Общая площадь района составляет 453,6 тыс. га, что составляет 7,3% от площади республики.

Бейский район граничит с Алтайским районом (на северо-востоке), Усть-Абаканским районом (небольшой участок границы на севере), Аскизским районом (на северо-западе), Таштыпским районом (на юго-западе), городским округом «Город Саяногорск» (на востоке), а также с Красноярским краем (на востоке и юго-востоке).

Климат Бейского района континентальный с холодной продолжительной зимой и коротким летом. Средняя годовая температура составляет плюс 1,7°C. Самый жаркий месяц - июль, средняя температура его составляет плюс 18,4°C, абсолютный максимум температуры плюс 37,0°C. Самый холодный месяц - январь, средняя температура его составляет минус 15,7°C. Продолжительность вегетационного периода: 160 дней. Зима устанавливается в конце октября - начале ноября. Зимой преобладает большое количество снега. Снежный покров неравномерный, достигает 10-20 см. снег лежит 4-5 месяцев, с октября по март. Продолжительность безморозного периода 117-119 дней (наибольшая на территории Хакасии). Годовое количество осадков 320 мм в северной части и 410 мм ближе к горам; с апреля по октябрь осадков выпадает соответственно 270 и 350 мм. Преобладают юго-западные ветры. В зимнее время на всей практически территории преобладают ветры южные и юго-западные. Летом, преобладающим становится северо-западное направление ветра. Среднегодовые скорости ветра колеблются на территории республики от 1,4 м/с до 5,9 м/с. Сильные ветры характерны для весеннего периода, нередко они приводят к возникновению пыльных бурь.

Открытость территории с севера способствует проникновению арктического воздуха (Куминова, Маскаев, 1976).

Территория Бейского района характеризуется неоднородными природными условиями: выделяются равнинная северная часть, которая представляет собой южную часть Хакасско-Минусинской котловины и занимает, примерно 60% территории, а также горная южная часть, представленная хребтами Саянских гор и занимающая около 40% площади района. Абсолютные отметки колеблются от 300 м в долинах рек Абакан и Енисей до 1838 м (гора Таскылклай в составе хребта Алан).

В пределах равнинной степной части района, исходя из природных условий, может быть выделено 4 территориальных зоны:

- Низменная Койбальская степь в северо-восточной части района отличается сравнительно низкими высотными отметками (большая часть территории в пределах 300-310 м, местами до 350 м) и представляет собой плоскую пологонаклонную равнину. В понижениях расположены небольшие бессточные озера, наиболее крупные из которых Черное, Красное, Чалпан. Речная сеть практически отсутствует. Низменный рельеф, достаточно плодородные каштановые почвы, недостаточное природное увлажнение территории, а также близость крупных водоисточников предопределили создание в последние годы крупный гидромелиоративных систем – Койбальской и Уйской, на базе которых развивалось интенсивное сельское хозяйство. Здесь на сравнительно небольшой площади сконцентрировано около трети населения Бейского района, в том числе здесь расположены крупные села Сабинка, Новокурс, Новоенисейка, Новониколаевка, Кирба.

- Возвышенная степная равнина в центральной части района расположена в предгорьях Джойского хребта, характеризуется приподнятым холмистым рельефом с абсолютными отметками в пределах 400-500 м на большей части территории с отдельными холмами высотой до 650 м. Территориальная зона характеризуется развитой речной сетью (с юга на север равнину пронизывают долины рек Бея, Уты, Табат, Сос и др.) и умеренным

увлажнением. Черноземные почвы, сравнительно благоприятные условия рельефа и режим увлажнения создают благоприятные условия для ведения сельского хозяйства и проживания населения. В пределах данной территориальной зоны проживает около 50% населения района, в том числе здесь расположены крупные села Бея, Бондарево, Табат, Новотроицкое.

- Долина реки Абакан расположена на невысоких отметках от 300 до 350 м и занята в значительной степени заливными пойменными лугами. Она достаточно увлажнена, хорошо дренирована, обладает плодородными черноземными и каштановыми почвами. Здесь имеются сравнительно благоприятные условия для ведения сельского хозяйства, созданы гидромелиоративные системы. Исторически долина реки Абакан являлась основной осью сельского расселения на территории Хакасско-Минусинской котловины. К неблагоприятным факторам относятся периодические подтопления территории в результате сезонных подъемов уровня воды в реке Абакан. Сегодня здесь проживает около 10% населения Бейского района, расположены села Б. Монок, Куйбышево, Койбалы и др.

- В северо-восточной части района, параллельно долине реки Абакан, к юго-востоку от нее, расположена гряда покрытых степной растительностью мелкосопочников с абсолютными отметками 550-700 м. Рельеф, а также низкоплодородные солонцеватые и песчаные почвы создают ограничения для ведения сельского хозяйства – описываемые территории практически не заселены – в речных долинах расположены села Уты и Усть-Киндирла, в которых в совокупности проживает менее 1% населения района.

Горная часть Бейского района структурно представлена тремя параллельными хребтами (Джойский, Джебашский), вытянутыми в широтном направлении и разделенными речными долинами. Абсолютные отметки горных хребтов составляют 1000 – 1500 м, в долинах 600 – 800 м. В наиболее возвышенной части горных хребтов наблюдаются живописные альпийские луга, среднегорья в труднодоступной южной части района покрыты преимущественно хвойными (кедровыми, пихтовыми, еловыми,

лиственничными) лесами. В непосредственной близости от заселенной равнины горные леса постепенно переходят в лесостепь и степь. В лесах преобладают мелколиственные (береза, осина) породы, местами распространены пихта и лиственница.

Площадка обследования находится в степной части района, общий рельеф территории холмисто-равнинный с преобладающими высотами 300-350 м. Коренные породы на большей части поверхности перекрыты мощным плащом делювиальных отложений четвертичного возраста, а также озерными, древне-речными и эоловыми отложениями. В северной части района холмистые возвышенности (вершины Самохвал, Змеиная) занимают сравнительно небольшие площади среди преобладающего равнинно-увалистого ландшафта. В юго-западной части территории пересеченность рельефа возрастает, достигая наибольшего расчленения в пределах Утино-Табатского кряжа. Между этими двумя районами проходит пониженно-равнинная полоса, соответствующая древней долине Енисея, сложенная галечниковыми и песчаными отложениями. Для современного рельефа этой части характерны эоловые формы - бугры и песчаные дюны, чередующиеся с котловинами выдувания и удлиненными западинами, на дне которых часто имеются озера, а также выровненные равнинные пространства (Щербакова, 1954).

Почвенный покров исследуемой территории достаточно разнообразный по составу, типичный для левобережной части Минусинской котловины. Зональные степные почвы - каштановые и черноземы - в совокупности занимают 70,9 % площади, в том числе: каштановые 0,1 %, темно-каштановые 8,0%, черноземы южные 14,5%, черноземы обыкновенные 26,1%, черноземы выщелоченные 13,2 %. Широко представлены маломощные и малогумусные разности. Характерна бесструктурность, в связи с чем эти почвы легко поддаются выдуванию. Среди азональных и интразональных почв распространены лугово-солончаковые (3,0%), солончаки (1,4 %), солонцы и солонцеватые почвы (3,5%). Суммарно засоленные почвы занимают 7,9 %

площади округа. На очень небольшой площади встречаются горные темно-серые (0,5 %) и недоразвитые почвы (2,0 %).

По долине реки Абакана и, в меньшей степени, по долинам мелких рек развит комплекс пойменных почв (10,5 %), основными звеньями которого выступают пойменные слоистые, луговые и лугово-солончаковые, чередующиеся с молодыми песчаными и галечниковыми аллювиальными наносами. Настоящие степи составляя основной фон степной растительности, развиваются на почвах каштанового и черноземного типов. (Прокофьев, 1993).

Природные условия и ресурсы Бейского района предопределили его горнодобывающую и сельскохозяйственную специализацию.

В районе ведется добыча каменного угля (Восточно-Бейский угольный разрез), облицовочных материалов (Кибик-Кордонское месторождение мрамора), жадеита (Борусское месторождение цветных камней).

2. История археологического изучения района проведения археологических полевых работ

История археологических исследований территории Хакасии охватывает три столетия. Регион чрезвычайно богат археологическими памятниками разных культур и исторических эпох: от палеолита до позднего средневековья.

Первые исторические материалы об исследовании археологических объектов на территории Хакасии были получены от участников трех академических экспедиций в Сибирь - в 1720 - 1727 гг., 1733 - 1743 гг. и 1768 - 1774 гг.

Первое научное путешествие по степям Хакасии в 1721-1722 годы совершил немецкий ученый на русской службе Д. Г. Мессершмидт, направленный в Сибирь по указу Петра I.

В первой половине XIX века отмечается снижение активности академических экспедиций. Новый виток изучения древностей региона начался в связи с деятельностью Русского географического общества, созданного в 1845 году.

В 1847 году в поисках прародины финнов посетил берега Среднего Енисея М. А. Кастрен. Во время своего путешествия по рекам Енисею и Абакану у с. Означенного обнаружил камень с рунической надписью и раскопал расположенный неподалеку земляной курган. В 1889 г. во время работ финской экспедиции у с. Означенного под руководством профессора И.Р. Аспелина было исследовано ещё два кургана конца I тыс. до н.э. На одном из них стоял камень с надписью, обнаруженный М.А. Кастреном.

Вторая половина XIX в. – время подъема интереса к археологическим исследованиям со стороны местных краеведов-любителей. Центром накопления знаний и артефактов стал общественный музей в г. Минусинск, основанный в 1877 г. с которым связана деятельность талантливых любителей-археологов, которые принесли музею мировую славу (Д.А. Клеменц, А.В. Адрианов, И.П. Кузнецов-Красноярский, И.С. Боголюбский,

И.А. Лопатин, И.Т. Савенков).

В конце XIX столетия И.Т. Савенков проводит сборы каменной индустрии в окрестностях деревни Юдина (ныне село Бондарево) он пишет: «Каменные орудия находятся в береговых дюнных песках». Кроме этого он перечисляет целую серию артефактов из меди, бронзы и железа, которые на то время уже хранились в Минусинском музее и которые поступили из окрестностей этого селения.

Также в это время был выявлен наиболее известный в этих местах памятник - Алтынкольский чаа тас. В 1877 году с этого средневекового некрополя Н.М. Мартьянов вывез в Минусинский музей две знаменитые стелы с надписями, написанными на орхоно-енисейской рунической письменности.

В 1938 году в окрестностях села Большой Монок проводит археологическую разведку археолог Минусинского музея В.П. Левашова, выявив здесь остатки древней оросительной системы, предварительно датированной тагарской культурой. В 1939 году на выдувах она собрала образцы индустрии каменного века. Также здесь в 1948 году проводит сборы каменных орудий и отщепов Э.Р. Рыгдылон.

В 1957 году на памятнике Тас Хазаа проводит охранные раскопки А.Н. Липский, в ходе которых здесь были вскрыты погребения, относящиеся к афанасьевской и окуневской культурам. У этого памятника З.А. Абрамова находит артефакты каменной индустрии, которые датируются финалом верхнего палеолита— началом мезолита.

В 1959 году в окрестностях аала Чаптыков Кызласовым Л.Р. открыты два раннесредневековых могильника типа Чаа-тас, обозначенные им как I Чаптыковский чаа-тас и II Чаптыковский чаа-тас. На первом из них он также фиксирует погребения таштыкской культуры.

В 1975 году Э.А. Севастьянова в 1,5-2 км к юго-востоку от с. Чаптыкова, вдоль строящейся автодороги Абакан— Куйбышево, на песчаных выдувах обнаружила остатки разрушающихся стоянок каменного века, карасукский могильник, древнехакасские погребения с трупосожжением и

труположением.

С целью выявления памятников эпохи средневековья в 1975 году окрестности аала Чаптыков исследовал Хакасский археологический отряд Северо-Азиатской комплексной экспедиции Института истории, филологии и философии СО АН СССР под руководством Ю.С. Худякова.

В 1993-1994, 1996, 1998 гг. могильники тагарской археологической культуры Чалпан-1, Чалпан-2 исследовались экспедицией научно-исследовательской части ХГУ им. Н.Ф. Катанова под руководством Зубкова В.С.

В 2000 г. II отряд Среднеенисейской экспедиции ИИМК РАН производил раскопки в районе аала Шалгинов в зоне реконструкции и расширения автодороги Белый Яр-Аршаново-Бея в Бейском районе Республики Хакасия.

В 2004 году 3-м отрядом Среднеенисейской экспедиции ИИМК РАН под руководством Полякова А.В. проводилось выявление археологических памятников в зоне проектируемой трассы волоконно-оптической линии передач по маршруту Саяногорск – Бея – Аскиз – Абаза. Так, в 1,5 км восточнее села Бондарево был выявлен пункт сбора подъемного материала, в который входил кремневый отщеп и фрагмент стенки керамического сосуда, а также был выявлен одиночный курган, датированный сарагашенским этапом тагарской культуры. Южнее села Бея обнаружен подъемный материал и жилище земляночного типа.

В 2005-2006 гг. и 2010-2012 гг. могильник тагарской археологической культуры с впускными погребениями таштыкской культуры Чалпан-3 исследовался археологической экспедицией ХО ВООПИК под руководством А.И. Готлиба.

В 2010 году археологи ХГУ им. Н.Ф. Катанова А.И. Готлиб и Зубков В.С. в ходе проведения работ по паспортизации археологических памятников, находящихся на территории земель, отводимых под муниципальное учреждение культуры «Музей под открытым небом «Усть-

Сос», проводят обследование и составление учетной документации на Алтынкольский чаатас, выявив на нем 157 каменных выкладок округлой в плане формы.

В 2016 году отрядом экспедиции ГБНИУ РХ «ХакНИИЯЛИ» проведены археологические работы на территории проектируемых участков Юго-Восточный Кирбинский и Северо-Западный Кирбинский Бейского каменноугольного месторождения, а также его инфраструктуры в Бейском и Алтайском районах Республики Хакасия. Также была произведена археологическая разведка по линии ЛЭП по рабочей стороне разреза Восточно-Бейский Бейского каменноугольного месторождения. На проектируемых территориях и вне их выявлены ранее неизвестные объекты археологического наследия: «Стоянка Кирба-Столбовое-1», «Поселение Кирба Столбовое-2», «Курганный могильник Кирба-Столбовое-3», «Курганный могильник Кирба-Столбовое-4», «Стоянка Кирба-Орастай-1», «Стоянка Кирба-Орастай-2», «Стоянка Кирба-Майрыхколь-1», «Стоянка Кирба-Харыхколь-1», «Курганный могильник Кирба Харыхколь-2», «Стоянка Смирновка-1», «Курганный могильник Смирновка-2», «Стоянка Смирновка-3», «Курганный могильник Смирновка-4», «Стоянка Чалпан-Черное-2».

В сентябре-октябре 2017 года экспедицией ООО «НПО «АИКЭ» под руководством к.и.н. О.В. Ковалевой производится разведка на территории Восточно-Бейского угольного разреза, в ходе которой выявлен и исследован ВОАН «Одиночное погребение Смирновка 5».

В октябре 2018 года экспедицией ООО «НПО «АИКЭ» под руководством П.М. Леуса производится разведка на территории проектирования по объекту «Отработка участков «Чалпан», «Чалпан-2» и «Чалпан-3» Бейского каменноугольного месторождения с увеличением производственной мощности до 6,0 млн. тонн угля в год» в Бейском районе республики Хакасия.

В июле-сентябре 2019 г. экспедицией ООО «НПО «АИКЭ» под руководством П.Б. Амзаракова произведена разведка на территории участков

по проектам «Расчистка и дноуглубление русел рек Бея, Бея Катаморская, Бея Дехановка и Бея Кузнецова для защиты от негативного воздействия вод с. Бея Бейского района Республики Хакасия», «Строительство одноэтажного сельского дома культуры в д. Буденовка», а также по проекту «Реконструкция поста охраны 1А и центральной проходной СШГЭС им. П.С. Непорожного» в Бейском районе Республики Хакасия. В ходе разведки выявлены три ранее неизвестных объекта археологического наследия: «Стоянка Бея-Кузнецова-2», «Курганный могильник Бея-Катаморская-1», «Стоянка Бея-Катаморская-2».

В 2019 -2020 годах на земельных участках в границах лицензионного участка «Бейский-Западный» на территории Бейского района проводятся археологические разведки и спасательные археологические работы.

Так в 2019 году археологической экспедицией ХНКМ им. Л.Р. Кызласова под руководством Э.Н. Киргинекова изучены территории землеотвода по объектам: производственная территория ООО «УК «Разрез Майрыхский», «Строительство разреза по добыче каменного угля в границах лицензионного участка Бейский-Западный». Пусковой комплекс, геологический участок Западный», расположенных в пределах Бейского района Республики Хакасии, общей площадью 2600,56 гектар в окрестностях аала Шалгинов. Были выявлены десятки объектов археологического наследия, в основном погребальные объекты курганные могильники и одиночные курганы. В ходе визуального осмотра обнаружены ранее неизвестные погребальные археологические объекты (17 курганных могильников, 27 одиночных курганов, одиночный камень (менгир)) и уточнены границы и состояние известного объекта археологического наследия (Большой Могильник).

В полевом сезоне 2019 года археологической экспедицией Хакасского отделения ВОО «ВООПИК» под руководством Тараканова В.В. проведена археологическая разведка земельных участков, общей площадью 6,21 га по объекту «Железнодорожные пути необщего пользования участка Бейский-Западный ООО «УК «Разрез Майрыхский», примыкающие к путям парка

Углесборочная АО «ОВЭ» в Бейском районе Республики Хакасия. В ходе разведки был обнаружен нарушенный погребальный памятник карасукской культуры Могильник Аршаново 68.

В полевом сезоне 2020 г. археологической экспедицией ИА РАН проведена археологическая разведка севернее объекта «Лицензионный участок «Бейский-Западный» ООО «УК «Разрез Майрыхский» в Бейском районе Республики Хакасии, площадью 2048,8 га». Обследовалась территория проектируемых объектов железной дороги, расположенных в пределах Алтайского, Бейского и Усть-Абаканского районов Республики Хакасия. Работы проводились на основании Открытого листа на право проведения археологических полевых работ № 0690 20, выданного 16.07.2000 г. на имя П.С. Успенского. На территории правобережного участка (у аала Шалгинов) обнаружен Курганный могильник Шалгинов-94.

В вышеуказанный период проводились спасательные археологические полевые работы в границах лицензионного участка «Бейский-Западный». В 2019 году экспедицией ХНКМ им. Л.Р. Кызласова под руководством Э.Н. Киргинекова на объектах археологического наследия Курганный могильник Аршаново 35, Одиночный курган Аршаново 36, Могильник Аршаново 46, Курганный могильник Аршаново 56, Одиночный курган Аршаново 57.

В тот же период на Могильнике из 15 курганов проводил раскопки археологический отряд ИИМК РАН под руководством Полякова А.В.

В 2020 г. археологические раскопки проведены экспедицией ХНКМ им. Л.Р. Кызласова под руководством Э.Н. Киргинекова (по открытому листу № 07762020 от 19 июня 2020 г.) на памятниках Могильник Аршаново-34, Курганный могильник Аршаново-43, Одиночный курган Аршаново-44.

В 2022 г. проведены спасательные археологические раскопки на памятниках Курганный могильник Аршаново 31, Курганный могильник Шалгинов 94.

В мае-ноябре 2020 г. отрядом археологической экспедиции ООО «НПО «АИКЭ» под руководством О.В. Ковалевой производится разведка на территории предполагаемого строительства волоконно-оптической линии связи на участках: РМ-Новониколаевка, Новониколаевка-Дмитриевка, Куйбышев-Чаптыково, Бея-Бондарево, Бондарево-Маткечик, Бондарево-Большой Монок- Красный ключ, Большой Монок- Малый Монок. В ходе разведки выявлены три ранее неизвестных объекта археологического наследия: ВОАН «Курганный могильник Большой Монок-2», ВОАН «Стоянка Большой Монок-1», ВОАН «Курганный могильник Чаптыков-7».

В июле-сентябре 2020 г. Южносибирский филиал ИИМК РАН проводит разведку на территории Бейского района в рамках государственного задания № 0160-2020-0002 «Древняя история Саяно-Алтайского нагорья от эпохи бронзы до средневековья: хронология и кросс-культурное взаимодействие». В ходе нее были уточнены границы памятников: «Курганный могильник Кирбэ 4» (5 курганов скифского времени), «Одиночный курган Кирбэ 5» (скифское время), «Одиночный курган Кирбэ 6» (относящийся к скифскому времени), «Курганный могильник Кирбэ 8» (5 курганов скифского времени), «Урганный могильник Усть-Сос 19» (1 курган афанасьевской эпохи, 1 курган афанасьевской эпохи, переиспользованный в окуневское время, 15 курганов эпохи поздней бронзы, 3 кургана скифского времени).

В июне-ноябре 2020 г. археологической экспедицией ООО «НПО «АИКЭ» под руководством П.Б. Амзаракова была проведена археологическая разведка на территории земельных участков по проекту «Строительство сельского дома культуры в селе Большой Монок» на территории Бейского района Республики Хакасия. В результате шурфовочных работ выявлен один ранее неизвестный объект археологического наследия поселенческого характера «Стоянка Большой Монок-3».

В 2021 году экспедицией ООО «НПО «АИКЭ» проведены археологические разведки под руководством Амзаракова П.Б.:

по проектам: «Реконструкция мостового перехода через оросительный

канал на км 47+951 автомобильной дороги Белый Яр- Бея-Аскиз в Бейском районе Республики Хакасия», «Реконструкция мостового перехода через оросительный канал на км 47+435 автомобильной дороги Белый Яр- Бея-Аскиз в Бейском районе Республики Хакасия», «Реконструкция мостового перехода через ручей на км 2+879 автомобильной дороги подъезд к д. Уты в Бейском районе Республики Хакасия», «Строительство автобусных остановок, освещения, тротуара и парковочных мест на автомобильной дороге Саяногорск Майнская ГЭС- Черемушки на участке км 19+300- км 19+800 в Бейском районе Республики Хакасия», «Строительство автобусных остановок, освещения и тротуаров на участке км 0+000-км 1+500 автомобильной дороги Саяногорск- Калы- Сабинка в Бейском районе Республики Хакасия», археологических объектов не выявлено;

в целях государственной историко-культурной экспертизы земель по проектам «Земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, Бейский Муниципальный район, Сельское поселение Бейский сельсовет, с. Бея, ул. Степная, 27. Под строительство ИЖС», «Земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, Бейский Муниципальный район, Сельское поселение Бейский сельсовет, с. Бея, ул. Площадь Советов, 27Д». В результате проведения археологических полевых работ установлено, что земельные участки непосредственно связаны с земельными участками, на которых расположены два выявленных объекта археологического наследия: «Могильник Бея - 4 (6 курганов)», «Одиночный курган Бея - 7» по итогам разведки была разработана документация по обеспечению сохранности вышеуказанных объектов археологического наследия;

на земельных участках, отводимых под строительство комплекса водозабора по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, Бейский Муниципальный район, Сельское поселение Бейский сельсовет, с. Бея, ул. Степная, 45А выявлен объект археологического наследия «Поселение Бея-Кузнецова-3».

В 2022 году экспедицией ООО «НПО «АИКЭ»:

под руководством П.Б. Амзаракова и П.М. Леуса производится разведка по проектам: «Земельный участок, выделенный под строительство начальной школы, расположенный по адресу: Республика Хакасия, Бейский район, с. Малый Монок, ул. Школьная, 22»; «Земельный участок, выделенный под строительство здания СДК, расположенный по адресу: Республика Хакасия, Бейский район, аал Красный Ключ, ул. Школьная, 2», «Технологическая автомобильная дорога до станции «Углесборочная» объектов археологического наследия не выявлено;

в июне 2022 года археологическим отрядом под руководством Амзаракова П.Б. в ходе разведки на территории земельного участка, отводимого под проектирование и реализацию объекта «Реконструкция автомобильной дороги Белый Яр- Аршаново- Бея на участке км 21+000- км 29+600 в Бейском районе Республики Хакасия» на территории Бейского района Республики Хакасия, выявлены три объекта археологического наследия: ВОАН «Одиночный курган Шалгинов-101», ВОАН «Одиночный курган Шалгинов-102», ОКН «Могильник из 40 курганов»;

археологическим отрядом под руководством П.Б. Амзаракова были обследованы земельные участки по объекту «Земельные участки, отведенные для установки общественных туалетов на территории музеев под открытым небом в Таштыпском районе, с. Арбаты, ул. Октябрьская, 10А, в Бейском районе, аал Усть-Сос, ул. Степная, 15, в Аскизском районе Республики Хакасия, д. Казановка, ул. Новая, 18.». На участке: аал Усть-Сос в ходе работ были уточнены границы ОКН «Курганная группа «Усть-Сос-6» из 42 курганов» (тагарская археологическая культура раннего железного века (VIII-III вв. до н.э.);

в октябре 2022 г. под руководством П.М. Леуса производится мониторинг объектов культурного наследия: «Могильник из 36 курганов», «Могильник из 11 курганов», «Могильник из 15 курганов», «Могильник из 5 курганов»; «Могильник из 8 курганов»; «Могильник из 9 курганов»;

«Могильник из 23 курганов»; «Могильник из 19 курганов»; «Могильник из 5 курганов»; «Могильник из 11 курганов» в окрестностях с. Бондарево Бейского района, датируемых широким временным диапазоном – от эпохи развитой бронзы до средневековья.

В 2022 году археологическим отрядом ХО ВОО «ВООПИК» под руководством Тараканова В.В. обследован земельный участок по объекту «Строительство освещения на автомобильной дороге Бондарево - Большой Монок на участке км 0+700 - км 3+100 в Бейском районе Республики Хакасия», объектов археологического наследия не выявлено.

Осенью 2022 года археологическим отрядом ООО «СибТерра» под руководством Ахметова В.В. проведена разведка земельного участка по объекту «Реконструкция ПС 500 Кв Означенное (установка третьего АТ 500/220 кВ мощностью 801 МВА) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Голевская ГРК» и объектов электросетевого хозяйства АО «Тываэнерго»))» в результате археологической разведки выявлен объект археологического наследия «Курганный могильник Калы-4».

Ближайшим памятником к участку обследования является: «Одиночный курган Бея-6», расположенный в 1,3 м к северо-западу от участка (рис. 3).

3. Методика проведения археологических полевых работ

Методика работы определялась целями и задачами проведения археологического обследования – определение факта наличия или отсутствия на территории, подлежащей хозяйственному освоению объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

В соответствии с Положением проведены разведочные археологические работы. В ходе работ изучалась геолого-геоморфологическая ситуация, производилась фотофиксация территории площадки и прилегающих отдельных участков. При проведении работ учитывались также местные особенности местонахождения исследуемого объекта. Чертежи, картографические планы составлены на месте проведения работ, весь процесс сопровождался фотофиксацией.

Работы выполнялись исключительно ручным инструментом, аккуратным послойным снятием срезов штыковой лопатой (толщина среза 2-5 см; глубина 5-10 см), с зачисткой стенок и описанием стратиграфической ситуации в полевой дневник.

Первый этап, проведенный до начала полевых работ, включал анализ картографических материалов, литературы и других источников, что позволило составить достаточно полное представление о специфике ландшафтно-геоморфологических условий территории и наметить наиболее перспективные участки для закладки разведывательных шурфов.

Второй этап работ предполагал проведение археологических полевых исследований. В процессе ведения полевых работ использовались картографические материалы, предоставленные заказчиком. На исследуемой территории было произведено натурное обследование (пеший маршрут), выполнены земляные работы.

Площадь обследованной территории составила 11,85 га, заложены 12 шурфов и 2 зачистки антропогенных обнажений. Площадь раскрытий составила 20,5 кв. м.

Шурфы ориентированы по сторонам света размерами 1х1 м, 1х1,5 м, 1х2 м. Шурфы закладывались на ровных площадках, свободных от навалов бытового мусора.

Все измерения велись относительно условного «0», за который принималась наивысшая точка борта шурфа. Шурфам присваивалась сквозная нумерация, по мере включения их в работу. Количество шурфов определялось общими геоморфологическими условиями обследованных территорий, необходимыми для надежного установления количества и глубины залегания культуросодержащих горизонтов или исключения возможности их обнаружения.

Ввиду того, что в шурфах культуровмещающих отложений не зафиксировано, стратиграфическая ситуация описана по одной стенке.

Все наблюдения записывались в полевом дневнике. Проводилась фотофиксация общих видов территории хозяйственного освоения, шурфов, естественных и антропогенных земельных обнажений. Местоположение шурфов фиксировалось с помощью GPS-приемника. Фиксация географических координат производилась в системе WGS-84 (GPS приемником Garmin GPSMAP 66st). Фотофиксация производилась цифровой фотокамерой Canon EOS 1300D.

На заключительном этапе выполнена работа по составлению отчетной документации в соответствии с Положением.

4. Результаты проведения археологического обследования земельного участка, отводимого по объекту: «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)» в Бейском районе Республики Хакасия

В административном отношении площадка, по объекту: «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», расположена западнее с. Бея, примерно в 1,08 км от кирпичного завода по направлению на северо-запад (рис. 1-2, 4).

Участок находится на водоразделе рек Бея и Уты, правых притоков реки Абакан (рис. 5).

Земельный участок многоугольной формы, протяженностью с запада на восток - 962 м, с юга на север от 20 м до 265 м (рис. 6, 7).

Участок обследования расположен в границах несанкционированного места накопления твердых коммунальных отходов. Естественный рельеф частично спланирован насыпными грунтами, на территории имеют повсеместное распространение навалы твердых коммунальных отходов. Территория свалки с восточной части огорожена металлическим ограждением. Центральная часть участка представлена техногенным котлованом с бортами 2,5-3 м, используемом под свалку. Южная граница участка проходит по борту котлована. Естественные почвенные горизонты сохранены частично в западной, северной и восточной части участка. Абсолютные отметки изменяются от 444,58 м до 457,82 м. Перепад составляет 13,24 м (рис. 10-32).

Координаты земельного участка указаны в Приложении № 1.

Площадка обследования расположена на земельных участках с кадастровыми номерами: 19:06:040702:116, 19:06:040702:111, 19:06:040702:117 (рис. 9).

На отводимом земельном участке и прилегающей местности проведено визуальное обследование, осмотр состояния местности, проведен анализ

геолого-геоморфологической ситуации, выполнялась фотофиксация общих видов участка. При проведении работ учитывались также местные особенности местонахождения исследуемого объекта строительства, характеристики микрорельефа и закономерности расположения ОАН на данной территории, принималось во внимание антропогенное воздействие на участке. В ходе проведения визуального обследования экспонированный археологический материал и признаки наличия культурного слоя не зафиксированы. Для археологического обследования заложены 12 рекогносцировочных шурфов и 2 зачистки антропогенных обнажений (рис. 7, 8).

Шурф № 1 заложен в восточной части участка, на ровной задернованной площадке, поросшей степной растительностью в 60 м к западу от объездной асфальтированной дороги. Шурф размерами 1х2 м, ориентирован по сторонам света, глубиной до 1,00 м. GPS координаты шурфа: N 53°03'18.7920", E 90°52'48.6695" (рис. 7, 8, 33, 34, 36).

Стратиграфический разрез северной стенки шурфа сверху вниз в см (рис. 35). В скобках мощность в см:

1. Дерн-0-5 (3-5);
2. Супесь гумусированная темного цвета, комковатая, плотная, с включениями корней растений. Граница с нижележащим слоем затечная, переход ясный-3-30 (25-27);
3. Супесь коричневато-красноватая, комковатая, плотная, с включениями карбонатов. Граница с нижележащим слоем затечная, переход заметный-30-65 (30-35);
4. Прослой светлой супеси. Граница с нижележащим слоем затечная, переход видимый-60-70 (5-10);
5. Супесь коричневая, плотная-70-100 (30).

Признаки культурного слоя, археологический и палеофаунистический материалы не обнаружены, шурф рекультивирован (рис. 37).

Шурф № 2 заложен в северо-восточной части участка, на спланированной, слабозадернованной площадке, в 140 м к северо-западу от шурфа № 1. Шурф размерами 1х2 м, ориентирован по сторонам света, глубиной до 1,43 м. GPS координаты шурфа: N 53°03'21.3767", E 90°52'42.5027" (рис. 7, 8, 38, 39, 41).

Стратиграфический разрез южной стенки шурфа сверху вниз в см (рис. 40). В скобках мощность в см:

1. Супесь гумусированная темного цвета, комковатая, плотная, с включениями корней растений. Граница с нижележащим слоем затечная, переход ясный-0-20 (20);

2. Супесь коричневато-красноватая, комковатая, плотная, с включениями карбонатов. Граница с нижележащим слоем затечная, переход заметный-20-63 (33-43);

3. Супесь темная гумусированная, плотная. Граница с нижележащим слоем затечная, переход видимый-53-93 (30-35);

4. Супесь светло-коричневая. Граница с нижележащим слоем размытая, переход постепенный-88-113 (20-25);

5. Супесь красноватая-113-143 (30).

Признаки культурного слоя, археологический и палеофаунистический материалы не обнаружены, шурф рекультивирован (рис. 42).

Шурф № 3 заложен в северной части участка, на спланированной, слабозадернованной площадке, в 140 м к северо-западу от шурфа № 2. Шурф размерами 1х2 м, ориентирован по сторонам света, глубиной до 1,50 м. GPS координаты шурфа: N 53°03'22.6800", E 90°52'35.3172" (рис. 7, 8, 43, 44, 46).

Стратиграфический разрез северной стенки шурфа сверху вниз в см (рис. 45). В скобках мощность в см:

1. Супесь гумусированная темного цвета, комковатая, плотная, с включениями корней растений. Граница с нижележащим слоем ровная, переход ясный-0-15 (15);

2. Супесь коричневато-красноватая, комковатая, плотная, с включениями карбонатов. Граница с нижележащим слоем затечная, переход заметный-15-45 (25-30);

3. Супесь темная гумусированная, плотная. Граница с нижележащим слоем затечная, переход видимый-40-80 (35-40);

4. Супесь светло-коричневая. Граница с нижележащим слоем затечная, переход постепенный-75-100 (20-25);

5. Супесь красноватая-100-150 (50).

Признаки культурного слоя, археологический и палеофаунистический материалы не обнаружены, шурф рекультивирован (рис. 47).

Шурф № 4 заложен в южной части участка, на пологом задернованном дне котлована, в 162 м к юго-западу от шурфа № 3. Шурф размерами 1x1 м, ориентирован по сторонам света, глубиной до 0,85 м. GPS координаты шурфа: N 53°03'18.0648", E 90°52'31.2022" (рис. 7, 8, 48, 49, 51).

Стратиграфический разрез южной стенки шурфа сверху вниз в см (рис. 50). В скобках мощность в см:

1. Дерн-0-2 (2);

2. Супесь светло-серая с включениями корней растений. Граница с нижележащим слоем размытая, переход постепенный-2-60 (58).

3. Супесь красноватая, с включениями корней растений и мелкого щебня, присутствуют кротовины-60-85 (25).

Признаки культурного слоя, археологический и палеофаунистический материалы не обнаружены, шурф рекультивирован (рис. 52).

Шурф № 5 заложен в центральной части участка, на задернованной спланированной площадке, в 168 м к северо-западу от шурфа № 4. Шурф размерами 1x1,5 м, ориентирован по сторонам света, глубиной до 1,43 м. GPS координаты шурфа: N 53°03'20.3040", E 90°52'22.9799" (рис. 7, 8, 53, 54, 56).

Стратиграфический разрез северной стенки шурфа сверху вниз в см (рис. 55). В скобках мощность в см:

1. Супесь гумусированная темного цвета, комковатая, плотная, с включениями корней растений граница с нижележащим ровная, переход ясный-2-20 (18);

2. Пачка переслаивающихся супесей серого, красноватого и светло-серого цвета, с включениями корней растений. Граница с нижележащим слоем затечная, переход заметный-20-53 (28-53);

3. Супесь коричневая, подстилается в подошве прослоем мелкого щебня. Граница с нижележащим слоем волнистая, переход видимый-48-63 (10-15);

4. Пачка переслаивающихся прослоев супесей и песков коричневого, светло серого, серого, красноватого цвета, ожелезненных с включениями мелкого щебня. Граница с нижележащим слоем волнистая, переход видимый-63-93 (25-30);

5. Супесь темная гумусированная, плотная. Граница с нижележащим слоем затечная, переход видимый-88-113 (20-25);

6. Супесь серо-коричневая, слабоожелезненная. Граница с нижележащим слоем размытая, переход постепенный-113-123 (10);

7. Супесь светло-серая-123-143 (20).

Признаки культурного слоя, археологический и палеофаунистический материалы не обнаружены, шурф рекультивирован (рис. 57).

Шурф № 6 заложен в южной части участка, на пологом задернованном дне котлована, в 105 м к юго-востоку от шурфа № 5. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света, глубиной до 0,82 м. GPS координаты шурфа: N53°03'18.3312" E90°52'27.5088" (рис. 7, 8, 58, 59, 61).

Стратиграфический разрез северной стенки шурфа сверху вниз в см (рис. 60). В скобках мощность в см:

1. Дерн-0-2 (2);

2. Супесь светло-серая с включениями корней растений и бытового мусора. Граница с нижележащим слоем волнистая, переход ясный-2-20 (18).

3. Супесь красноватая с включениями корней растений и мелкого щебня, с прослоем светло-серой супеси в центральной части-20-82 (62).

Признаки культурного слоя, археологический и палеофаунистический материалы не обнаружены, шурф рекультивирован (рис. 62).

Шурф № 7 заложен в северной части участка, на задернованной спланированной площадке, в 211 м к северо-западу от шурфа № 6. Шурф размерами 1х1,5 м, ориентирован по сторонам света, глубиной до 1,38 м. GPS координаты шурфа: N 53°03'20.4226", E 90°52'16.7412" (рис. 7, 8, 63, 64, 66).

Стратиграфический разрез северной стенки шурфа сверху вниз в см (рис. 65). В скобках мощность в см:

1. Дерн-0-2 (2);
2. Супесь гумусированная темного цвета, комковатая, плотная, с включениями корней растений граница с нижележащим ровная, переход ясный-2-18 (16);
3. Супесь светло-серая с включениями корней растений, мелкого щебня, примазок гумусированной супеси. Граница с нижележащим слоем волнистая, переход ясный-18-53 (30-35);
4. Супесь темная в кровле с прослоем мелкого щебня, с вертикальными примазками серой супеси. Граница с нижележащим слоем затечная, переход заметный-48-118 (55-65);
5. Супесь светло-серая, слабоожелезненная, в подошве красноватая. - 108-138 (20-30);

Признаки культурного слоя, археологический и палеофаунистический материалы не обнаружены, шурф рекультивирован (рис. 67).

Шурф № 8 заложен в северной части участка, на задернованной спланированной площадке, в 135 м к юго-западу от шурфа № 7. Шурф размерами 1х1,5 м, ориентирован по сторонам света, глубиной до 1,58 м. GPS координаты шурфа: N 53°03'19.6597", E 90°52'09.5729" (рис. 7, 8, 68, 69, 71).

Стратиграфический разрез северной стенки шурфа сверху вниз в см (рис. 70). В скобках мощность в см:

1. Дерн-0-2 (2);

2. Супесь гумусированная темного цвета, комковатая, плотная, с включениями корней растений граница с нижележащим ровная, переход ясный-2-18 (16);

3. Супесь светло-серая с включениями корней растений. Граница с нижележащим слоем размытая, переход постепенный-18-43 (25);

4. Пачка переслаивающихся супесей серого, красноватого и светло-серого цвета, с примазками гумусированной супеси. Граница с нижележащим слоем затечная, переход заметный-43-108 (60-65);

5. Супесь темная, плотная с линзами серой супеси, подстиляется серой супесью -103-158 (50-55).

Признаки культурного слоя, археологический и палеофаунистический материалы не обнаружены, шурф рекультивирован (рис. 72).

Шурф № 9 заложен в западной части участка, на задернованной спланированной площадке, в 105 м к северо-западу от шурфа № 8. Шурф размерами 1х 2,0 м, ориентирован по сторонам света, глубиной до 1,38 м. GPS координаты шурфа: N 53°03'20.3327", E 90°52'04.0153" (рис. 7, 8, 73, 74, 76).

Стратиграфический разрез северной стенки шурфа сверху вниз в см (рис. 75). В скобках мощность в см:

1. Дерн-0-5 (5);

2. Супесь гумусированная, темного цвета, комковатая, плотная, с включениями корней растений. Граница с нижележащим ровная, переход ясный-5-28 (23);

3. Пачка переслаивающихся супесей серого, красноватого и светло-серого цвета, с примазками гумусированной супеси и прослоем мелкого щебня. Граница с нижележащим слоем ровная, переход ясный-28-108 (80);

4. Супесь темная, плотная с линзами серой супеси, подстиляется серой супесью -108-138 (30).

Признаки культурного слоя, археологический и палеофаунистический материалы не обнаружены, шурф рекультивирован (рис. 77).

Шурф № 10 заложен в западной части участка, на задернованной спланированной площадке, в 45 м к юго-западу от шурфа № 9. Шурф размерами 1х1,5 м, ориентирован по сторонам света, глубиной до 1,53 м. GPS координаты шурфа: N 53°03'19.0979", E 90°52'03.0035" (рис. 7, 8, 78, 79, 81).

Стратиграфический разрез северной стенки шурфа сверху вниз в см (рис. 80). В скобках мощность в см:

1. Мешанный слой гумусированных и светло-коричневых супесей. Граница с нижележащим слоем ровная, переход ясный- 0-23 (23);
2. Пачка переслаивающихся супесей, коричневого, серого и темного цвета, а также мелкого щебня, подстилается красноватой супесью со щебнем -23-153 (130).

Признаки культурного слоя, археологический и палеофаунистический материалы не обнаружены, шурф рекультивирован (рис. 82).

Шурф № 11 заложен в западной части участка, на слабозадернованной спланированной площадке, в 55 м к юго-западу от шурфа № 10. Шурф размерами 1х1,5 м, ориентирован по сторонам света, глубиной до 1,10 м. GPS координаты шурфа: N 53°03'18.2986", E 90°52'00.3934" (рис. 7, 8, 83, 84, 86).

Стратиграфический разрез северной стенки шурфа сверху вниз в см (рис. 85). В скобках мощность в см:

1. Супесь гумусированная темного цвета. Граница с нижележащим слоем затечная, переход видимый-0-30 (30);
2. Супесь серо-коричневая, плотная, при высыхании белесая. Граница с нижележащим слоем размытая, переход видимый- 30-65 (35);
3. Пачка переслаивающихся супесей и песков, серого, коричневого и темного цвета, а также мелкого щебня, подстилается красноватой супесью со щебнем -65-110 (45).

Признаки культурного слоя, археологический и палеофаунистический материалы не обнаружены, шурф рекультивирован (рис. 87).

Шурф № 12 заложен в южной части участка, на пологом задернованном дне котлована, в 67 м к северо-западу от шурфа № 6. Шурф размерами 1х1 м,

ориентирован по сторонам света, глубиной до 0,60 м. GPS координаты шурфа: N 53°03'18.3312", E 90°52'27.5088" (рис. 7, 8, 88, 89, 91).

Стратиграфический разрез северной стенки шурфа сверху вниз в см (рис. 90). В скобках мощность в см:

1. Дерново-почвенный горизонт-0-10 (10);
2. Супесь красноватая с включениями мелкого щебня-10-60 (50).

Признаки культурного слоя, археологический и палеофаунистический материалы не обнаружены, шурф рекультивирован (рис. 92).

Зачистка № 1 заложена в центральной части участка, в обнажении борта дороги, в 64 м к юго-востоку от шурфа № 5. Зачистка шириной 1,0 м, глубиной до 1,15 м. GPS координаты зачистки: N 53°03'19.4293", E 90°52'26.1262" (рис. 7, 8, 93, 94).

Стратиграфический разрез северо-западной стенки зачистки сверху вниз в см (рис. 95). В скобках мощность в см:

1. Дерново-почвенный горизонт-0-5 (5);
2. Техногенный горизонт (пачка мешанных супесей светло-серого, коричневого, темного цвета)-5-115 (110).

Признаки культурного слоя, археологический и палеофаунистический материалы не обнаружены.

Зачистка № 2 заложена в центральной части участка, в обнажении борта дороги, в 13 м к северо-востоку от зачистки № 1. Зачистка шириной-1,0 м, глубиной от 1,35м до 1,40 м. GPS координаты зачистки: N 53°03'19.4869", E 90°52'26.8175" (рис. 7, 8, 96, 97).

Стратиграфический разрез восточной стенки зачистки сверху вниз в см (рис. 98). В скобках мощность в см:

1. Дерново-почвенный горизонт-0-2 (2);
2. Техногенный горизонт (пачка мешанных супесей светло-серого, коричневого, темного цвета)-2-135-140 (133-138).

Признаки культурного слоя, археологический и палеофаунистический материалы не обнаружены.

Заключение

В июне 2026 года разведочным отрядом ООО «Терра-СТК» проведена археологическая разведка по обследованию земельного участка, отводимого по объекту: «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)» в Бейском районе Республики Хакасия.

Площадь обследованной территории составила 11,85 га, заложены 12 шурфов и 2 зачистки антропогенных обнажений. Площадь раскрытий составила 20,5 кв. м.

В ходе работ изучена геологическая ситуация на землеотводе, проведено натурное обследование местности, осуществлен поиск экспонированного на поверхность археологического материала, выполнен весь комплекс изыскательских археологических работ. На обследуемой территории объектов, представляющих собой ценность с точки зрения истории, археологии, этнологии или антропологии, не обнаружено. Известные объекты археологического наследия находятся далеко за пределами проектируемого участка.

Вследствие удаленности от участка обследования ни один известный выявленный объект культурного наследия на данной территории не подвергается угрозе разрушения со стороны планируемого строительства и эксплуатации. Угроза повреждения ОКН в ходе использования земельного участка отсутствует. Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия.

Список сокращений

АН СССР - Академия наук СССР

ВОАН - выявленный объект археологического наследия

Га - гектар

ГИКЭ - государственная историко-культурная экспертиза

ИА РАН – Институт Археологии Российской Академии наук

КККМ – Красноярский краевой краеведческий музей

ЛАЭиИС - Лаборатория археологии, этнографии и истории Сибири

Академии наук СССР

НИИ - научно-исследовательский институт

НПО - научно-производственное объединение

ОАН - объект археологического наследия

ОКН - объект культурного наследия

ООО - общество с ограниченной ответственностью

РАН - Российская академия наук

СО - Сибирское отделение

СФУ - Сибирский федеральный университет

WGS-84 - World Geodetic System 1984

Список источников и литературы

1. Акт №ГИКЭЗУ-2021/0810 от 31.08.2021 государственной историко-культурной экспертизы земельного участка с кадастровым номером 19:06:040704:232, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по проекту «Земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, Бейский Муниципальный район, Сельское поселение Бейский сельсовет, с. Бея, ул. Степная, 27. Под строительство ИЖС». ООО «НПО «АИКЭ», Бейский район, 2021.

2. Акт №ГИКЭЗУ-2021/0811 от 31.08.2021 государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по проекту «Земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, Бейский Муниципальный район, Сельское поселение Бейский сельсовет, с. Бея, ул. Площадь Советов, 27А. Под строительство многоквартирного жилого дома». ООО «НПО «АИКЭ», Бейский район, 2021.

3. Акт № 18/2021 от 16.11.2021 государственной историко-культурной экспертизы документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов археологического наследия Документации по обеспечению сохранности ВОАН «Могильник Бея - 4 (6 курганов)», ВОАН «Одиночный курган Бея - 7», Кемерово, ФГБНУ «ФИЦ УУХ СО РАН», 2021.

4. Акт № ГИКЭЗУ-2021-1105 ГИКЭ от 26.11.2021, на земельном участке, отводимых под строительство комплекса водозабора по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, Бейский Муниципальный район, Сельское поселение Бейский сельсовет, с. Бея, ул. Степная, 45А. ООО «НПО «АИКЭ», Бейский район, 2021.

5. Акт № ГИКЭЗУ-2021-1213 от 30.12.2021 государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ по проекту: «Строительство освещения на автомобильной дороге Саяногорск-Майнская ГЭС Черемушки в Бейском районе Республики Хакасия», ООО «НПО «АИКЭ», Бейский район, 2021.

6. Акт № ГИКЭЗУ-2022-0614 от 30.06.2022 государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ по проекту: «Реконструкция автомобильной дороги Белый Яр- Аршаново- Бея на участке км 21+000- км 29+600 в Бейском районе Республики Хакасия», ООО «НПО «АИКЭ», Бейский район, 2022.

7. Акт № ГИКЭЗУ-2022-07-29 от 19.07.2022 государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по проекту «Технологическая автомобильная дорога до станции «Углесборочная». ООО «НПО «АИКЭ», Алтайский и Бейский районы, 2022.

8. Акт № 1/2022 от 24.08.2022 государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ по объекту «Строительство освещения на автомобильной дороге Бондарево - Большой Монок на участке км 0+700 - км 3+100 в Бейском районе Республики Хакасия» ХО ВОО «ВООПИК», Абакан, 2022.

9. Акт №13/2022 от 28.09.2022 государственной историко-культурной экспертизы документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов археологического наследия к объекту «Реконструкция автомобильной дороги Белый Яр - Аршаново - Бея на участке км 21+000 - км 29+600 в Бейском районе Республики Хакасия». Кемерово, ФГБНУ «ФИЦ УУХ СО РАН», 2022.

10. Акт №ГИКЭЗУ-2022-10-18 от 24.10.2022 государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ по

проектам: «Земельный участок, выделенный под строительство начальной школы, расположенный по адресу: Республика Хакасия, Бейский район, с. Малый Монок, ул. Школьная-22», «Земельный участок, выделенный под строительство здания СДК, расположенный по адресу: Республика Хакасия, Бейский район, аал Красный Ключ, ул. Школьная-2». ООО «НПО «АИКЭ», Бейский район, 2022.

11. Акт № ГИКЭЗУ-2022-09-21 от 27.10.2022 государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ по проекту: «Реконструкция погрузочно-сортировочного комплекса в части строительства дополнительного погрузочного комплекса и развития путевого хозяйства для ООО «Восточно-Бейский разрез». ООО «НПО «АИКЭ», Бейский район, 2022.

12. Акт № ГИКЭЗУ-2022-11-53 от 25.11.2022 государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ по проекту: «Строительство обогатительной фабрики ООО «Восточно-Бейский разрез» производительностью 750 т/час по углю». ООО «НПО «АИКЭ», Бейский район, 2022.

13. Акт № 09-08-2022 от 17.02.2023 государственной историко-культурной экспертизы земель общей площадью 45,6 га, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ по объекту «Реконструкция ПС 500 Кв Означенное (установка третьего АТ 500/220 кВ мощностью 801 МВА) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Голевская ГРК» и объектов электросетевого хозяйства АО «Тываэнерго»)). ООО «СибТерра», Бейский район, Новосибирск, 2023.

14. Акт № 09-08-2022 от 06.04.2023 государственной историко-культурной экспертизы земель общей площадью 28,7558 га, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ

по объекту «Реконструкция ПС 500 Кв Означенное (установка третьего АТ 500/220 кВ мощностью 801 МВА) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Голевская ГРК» и объектов электросетевого хозяйства АО «Тываэнерго»)). ООО «СибТерра», Бейский район, Новосибирск, 2023.

15. Акт №ГИКЭЗУ-202-04-01 от 28.04.2023 государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ по проекту: «Реконструкция автомобильной дороги Саяногорск- Майнская ГЭС Черемушки на участке км 22+100- км 23+300 в Бейском районе Республики Хакасия». ООО «НПО «АИКЭ», Бейский район, 2023.

16. Акт №ГИКЭЗУ-2023-07-34 от 20.07.2023 государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ по проекту: «Строительство школы на 60 мест филиал МБОУ Бейская СОШИ им. Н.П. Князева, «Кальская ООШ». ООО «НПО «АИКЭ», Бейский район, 2023.

17. Акт №ГИКЭЗУ-2024-07-31 от 10.07.2024 государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ по проекту: «Капитальный ремонт по доведению параметров автомобильной дороги подъезд к аалу Маткечик на участке км 0+000- км 1+800 в Бейском районе Республики Хакасия до значений, соответствующих ее фактической категории» на территории Бейского района Республики Хакасия. ООО «НПО «АИКЭ», Бейский район, 2024.

18. Акт №ГИКЭЗУ-2024-07-14 от 15.07.2024 государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ по проекту: «Внешний отвал вскрышных пород ООО «Восточно-Бейский разрез» в Бейском районе Республики Хакасия. ООО «НПО «АИКЭ», Бейский район, 2024.

19. Акт №16/2024 от 01.08.2024 государственной историко-культурной экспертизы документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленных объектов культурного (археологического) наследия к проекту: «Капитальный ремонт по доведению параметров автомобильной дороги подъезд к аалу Маткечик на участке км 0+000 - км 1+800 в Бейском районе Республики Хакасия до значений, соответствующих ее фактической категории» на территории Бейского района Республики Хакасия. Кемерово, ФГБНУ «ФИЦ УУХ СО РАН», 2024.

20. Акт № 1/2025 от 29.10.2025 государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ на территории земельного участка с кадастровым номером 19:06:091404:83, расположенного в 10 км севернее г. Саяногорска в Бейском районе Республики Хакасия. ХО ВОО «ВООПИК», Абакан, 2025 (Эксперт Тараканов В.В.).

21. Акт государственной историко-культурной экспертизы от 15.05.2025 раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности объектов археологического наследия «Могильник из 15 курганов», «Курганный могильник Шалгинов 94», «Могильник Аршаново 23», «Курганный могильник Аршаново 24», «Курганный могильник Аршаново 26», «Одиночный курган Аршаново 27», «Курганный могильник Аршаново 31», «Курганный могильник Аршаново 38», «Курганный могильник Аршаново 39», «Одиночный курган Аршаново 40», «Могильник Аршаново 42», «Одиночный курган Аршаново 45», «Курганный могильник Аршаново 55», на земельных участках, отводимых под объект: «Угольный разрез «Бейский» с проектной мощностью по добыче каменного угля 3,0 млн тонн/год в границах лицензионного участка «Бейский-Западный», геологический участок «Аршановский-2». Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт археологии Российской академии наук (ИА РАН), Москва, 2025.

22. Акт № ГИКЭЗУ-2025-10-23 от 23.10.2025 государственной

историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ по проекту: «Проведение инженерных изысканий и разработка проектной и сметной документации для создания объектов противообвальных сооружений в районе Саяно-Шушенской ГЭС» в Бейском районе Республики Хакасия, ООО «НПО «АИКЭ», Бейский район, 2025.

23. Акт № ГИКЭЗУ-2025-06-03 от 11.06.2025 государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ по проекту: «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Хакасская технологическая долина» в Бейском районе Республики Хакасия, ООО «НПО «АИКЭ», Бейский район, 2025.

24. Боковенко Н.А. Исследование могильника Колок. // Археологические открытия 1980 года. М., 1981. С.167-168.

25. Бутанаев В.Я. Очерки истории Хакасии. Издательство Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова. Абакан. 2008. 705 с.

26. Вадецкая Э.Б. Археологические памятники Среднего Енисея. М., 1986.

27. Вадецкая Э.Б. Археологические памятники в степях Среднего Енисея. Л. 1986.

28. Вадецкая Э.Б. Таштыкская эпоха в древней истории Сибири. СПб., 1999.

29. Волкова.В.Г, Кочуров Б.И., Хакимзянова Ф.И. Современное состояние степей Минусинской котловины- Новосибирск: Наука, 1979. - 94с.

30. Зубков В.С. Научно-технический отчет «О проведении археологической разведки на территории проектируемого производственного объекта «Очистные сооружения карьерных вод» ООО «УК «Разрез Майрыхский» для отработки 1 этапа лицензионного участка «БейскийЗападный», расположенного в пределах Алтайского и Бейского районов Республики Хакасия». Абакан, 2018.

31. Гавлина Г. Б. Климат Хакасии // Природные условия и сельское хозяйство Хакасской автономной области. М., 1954.
32. Грязнов М.П. Тагарская культура // История Сибири. Т. 1. Л., 1968.
33. Грязнов М.П. Афанасьевская культура на Енисее. Л., 1999.
34. Евтюхова Л.А. Археологические памятники Енисейских кыргызов (хакасов). Абакан, 1948, 109 с.
35. Зубков В.С. Отчет о научно-исследовательской работе уточнение сведений (мониторинг) об объектах культурного наследия федерального значения на территории Республики Хакасия в 2018 г. Абакан, 2019.
36. Кастрен М.А. Сочинение в двух томах: Т.2. Путешествие в Сибирь (1845-1849). Тюмень, 1999. С.228.
37. Киселев С. В. Древняя история Южной Сибири [2 изд.]. - М., 1951.
38. Киргинцов Э.Н. Отчет об археологическом обследовании на территории ООО «УК Майрыхский» по участкам «отвал «Северный», участок Бейский «Западный», автодорога, Алтайского и Бейского районов Республики Хакасия в 2018 г. По открытому листу № 1879 от 10.09.2018. Абакан, 2019. В 6-ти томах.
39. Кузьмин Н.Ю. Погребальные памятники хунно-сяньбийского времени в степях Среднего Енисея: Тесинская культура. СПб: «Айсинг». 2011. 456 с 13.
40. Куминова А.В, Зверева Г.А, Маскаев Ю.М. и др. /Растительный покров Хакасии / Новосибирск: Наука; Сиб. отд-е, 1976. – 422 с.
41. Кызласов Л.Р. Древнехакасская культура чаатас VI-IX вв. // Степи Евразии в эпоху средневековья. М., 1981. С.46-52.
42. Кызласов Л.Р. Тюхтятская культура древних хакасов (IX-X вв.) // Степи Евразии в эпоху средневековья. М., 1981. С.55.
43. Кызласов Л.Р. Древнейшая Хакасия. М.: МГУ. 1986. 294 с.
44. Кызласов И.Л. Древности Хакасии. Исследования Института археологии /М.: ИА РАН, 2022-108 с.
45. Леонтьев Н.В., Капелько В.Ф., Есин Ю. Н. Изваяния и стелы

- Окунёвской культуры. Абакан: Хакаское книжное издательство. 2006. 236 с.
46. Лисицын Н.Ф. Каменный век Абакано-Енисейского междуречья// Вопросы археологии Хакасии. Абакан, 1980. С.14-27.
 47. Максименков Г.А. Окуневская культура в Южной Сибири // Материалы и исследования по археологии СССР. №130, 1965. С.15.
 48. Малов С.Е. Енисейская письменность тюрков. Тексты и переводы. М-Л., 1952. С.45.
 49. Мартынов А. И. Тагарские поселения / А.И. Мартынов М. Б. Абсалямов.32 Красноярск, 1988.
 50. Мартынов А.И., Шер Я.А. Методы археологического исследования. М., 1989.
 51. Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российского государства. Часть третья. Половина первая. 1772 и 1775 годов. Санкт-Петербург, 1788.
 52. Подольский М.Л., Кузьмин Н.Ю. Раскопки на территории Означенской оросительной системы // Археологические открытия 1979 года. М.,1980. С.226.
 53. Поляков А.С. Исследование средневековых курганов у г. Саяногорска // Археологические открытия 1978 года. М.: 1979. С. 267-268
 54. Прокофьев С.М. Природа Хакасии / С.М. Прокофьев. Абакан, 1993-206с.
 55. Пшеницына М.Н. Отчет о полевых исследованиях Бейской экспедиции ИИМК РАН в 1991г. Архив ИИМК РАН. Ф.35;
 56. Пшеницына М.Н. Отчет о полевых исследованиях Бейской экспедиции ИИМК РАН в 1992г. Архив ИИМК РАН. Ф.35.
 57. Пшеницына М.Н. Отчет о полевых исследованиях Бейской экспедиции ИИМК РАН в 1993г. Архив ИИМК РАН. Ф.35;
 58. Пшеницына М.Н. Отчет о полевых исследованиях Бейской экспедиции ИИМК РАН в 1994г. Архив ИИМК РАН. Ф.35
 59. Пшеницына М.Н. Отчет о полевых исследованиях Бейской

экспедиции ИИМК РАН в 1995г. Архив ИИМК РАН. Ф.35;

60. Пшеницына М.Н. Отчет о полевых исследованиях Бейской экспедиции ИИМК РАН в 1996г. Архив ИИМК РАН. Ф.

61. Белокобыльский Ю.Г. Бронзовый и ранний железный век Южной Сибири. История идей и исследований (XVIII-первая треть XX в.). Новосибирск 1986, 168 с.

62. Пшеницына М.Н. Отчет о работе Бейской экспедиции в 1975 году. Рукописный архив ИИМК РАН кп 1763 ф35. Ленинград, 1976. С.25-29.

63. Пшеницына М.Н. Отчет о раскопках двух тагарский курганов в могильнике Летник VII в зоне расширения села Ново-Енисейка у г. Саяногорска в 1995 году. СанктПетербург, 1996. Институт Материальной культуры. Академии Наук СССР, Ленинградское отделение, Бейская экспедиция. Архив ИА РАН, Ф. 1, Р.1

64. Пшеницына М.Н. Отчет о раскопках тагарского кургана в могильнике Ай-Дай II на юго-западной окраине города Саяногорска Бейского районе Республики Хакасия в 2014 году. СПб., 2015 г.

65. Пшеницына М.Н., Молодин В.И., Полосьмак Н.В., Поляков А.С. Работы Среднеенисейской экспедиции. // Археологические открытия 1979 года. М.,1980. С.229.

66. Пшеницына М.Н., Поляков А.С. Работы в г. Саяногорске // Археологические открытия 1979 года. М., 1980. С. 229-230.

67. Пшеницына М.Н., Поляков А.С., Подольский М.Л., Савинов Д.Г., Кузьмин Н.Ю. Работы Среднеенисейской экспедиции на юге Хакасии. // Археологические открытия 1978 года. М.: 1979. С. 269-270.

68. Рева Л.И. Отчет о полевых исследованиях Бейской экспедиции ИИМК РАН в 1991г. Архив ИИМК РАН. Ф.35;

69. Рева Л.И. Отчет о полевых исследованиях Бейской экспедиции ИИМК РАН в 1992г. Архив ИИМК РАН. Ф.35;

70. Рева Л.И. Отчет о полевых исследованиях Бейской экспедиции ИИМК РАН в 1993г. Архив ИИМК РАН. Ф.35.

71. Сибирь XVIII века в путевых описаниях Г.Ф. Миллера. История Сибири ... С.155-156.
72. Сунчугашев Я.И. Древнейшие рудники и памятники ранней металлургии в Хакасско-Минусинской котловине: эпоха бронзы и раннего железа. - М., 1975.
73. Сунчугашев Я.И. Древняя металлургия Хакасии: эпоха железа. - Новосибирск, 1979. Сунчугашев Я.И. Памятники орошаемого земледелия средневековой Хакасии. - Абакан, 1990.
74. Сунчугашев Я.И. Памятники горного дела и металлургии древней Хакасии. - Абакан, 1993.
75. Тараканов В.В. Отчет о проведении охранно-спасательных раскопок на могильниках Согра I и II на окраине города Абакана и на археологическом памятнике Означенное V Бейского района Республики Хакасия в 2003 году. Абакан, 2004.
76. Тараканов В.В. Отчет о проведении охранно-спасательных раскопок на могильнике Означенное VII в Бейском районе Республики Хакасия в 2004 году. Абакан, 2004.
77. Теплоухов С.А. Опыт классификации древних металлических культур Минусинского края (В кр. изложении) // Материалы по этнографии. 1929. Т. 4, вып. 2. С. 41-62.
78. Трифонов Ю.И. Исследования в Минусинской котловине. // Археологические открытия 1972 года. М., 1973. С.241-242.
79. Трифонов Ю.И. Исследования в Хакасии и Центральной Туве. // Археологические открытия 1971 года. М., 1972. С.239-241.
80. Трифонов Ю.И. Работы в Туве и Хакасии // Археологические открытия 1974 года. М., 1975. С.237-238.
81. Трифонов Ю.И. Тагарские курганы на юге Минусинской котловины // Археологические открытия 1973 года. М., 1974. С.225-226.
82. Худяков Ю.С. Разведка на территории Означенской оросительной системы // Археология эпохи камня и металла Сибири. Новосибирск, 1983.

С.85-87

83. Худяков Ю.С. Раскопки в Бейском районе Хакасии. // Археологические открытия 1979 года. М.,1980. С.239-240.

84. Членова Н. Л. Происхождение и ранняя история племен тагарской культуры.М.-Л., 1967.

85. Щербакова Е.М. Рельеф Минусинской впадины. - "Труды Южно-Енисейской комплексной экспедиции", 1954, вып.3, с.113-123.

86. Интернет-ресурсы: Объекты культурного наследия, расположенные на территории Республики Хакасия. Сайт государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Республики Хакасия. <https://ookn19.ru/monuments/4>.

87. Сайт государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Республики Хакасия. Раздел государственная историко-культурная экспертиза <https://ookn19.ru/gosudarstvennaya-istorikokulturnaya-ekspertiza>.

Список иллюстраций

Рис. 1. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Расположение участка обследования на территории Республики Хакасия.

Рис. 2. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Расположение участка обследования на территории Бейского района.

Рис. 3. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Расположение участка обследования на археологической карте.

Рис. 4. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Расположение участка обследования на космоснимке. Дата съемки: 24.05.2022.

Рис. 5. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Расположение участка обследования на топографической карте. Дата съемки 1990 год.

Рис. 6. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Расположение точек фотофиксации на космоснимке. Дата съемки: июль 2023 года.

Рис. 7. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Расположение шурфов и зачисток на космоснимке. Дата съемки: июль 2023 года.

Рис. 8. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Расположение шурфов и зачисток на топографической карте.

Рис. 9. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Расположение участка обследования на кадастровой карте.

Рис. 10. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Общий вид. Фото с востока. Точка съемки № 1.

Рис. 11. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Общий вид. Фото с юго-востока. Точка съемки № 2.

Рис. 12. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Общий вид. Фото с востока. Точка съемки № 3.

Рис. 13. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Общий вид. Фото с юго-востока. Точка съемки № 4.

Рис. 14. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Общий вид. Фото с юго-востока. Точка съемки № 5.

Рис. 15. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного

пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Общий вид. Фото северо-запада. Точка съемки № 6.

Рис. 16. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Общий вид. Фото с юго-запада. Точка съемки № 7.

Рис. 17. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Общий вид. Фото с севера. Точка съемки № 8.

Рис. 18. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Общий вид. Фото с юго-востока. Точка съемки № 9.

Рис. 19. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Общий вид. Фото с северо-запада. Точка съемки № 10.

Рис. 20. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Общий вид. Фото с северо-востока. Точка съемки № 11.

Рис. 21. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Общий вид. Фото с запада. Точка съемки № 12.

Рис. 22. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Общий вид. Фото с севера. Точка съемки № 13.

Рис. 23. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Общий вид. Фото с юго-запада. Точка съемки № 14.

Рис. 24. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Общий вид. Фото с запада. Точка съемки № 15.

Рис. 25. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Общий вид. Фото с юго-востока. Точка съемки № 16.

Рис. 26. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Общий вид. Фото с юго-запада. Точка съемки № 17.

Рис. 27. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Общий вид. Фото с юго-востока. Точка съемки № 18.

Рис. 28. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Общий вид. Фото с юго-запада. Точка съемки № 19.

Рис. 29. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Общий вид. Фото с севера. Точка съемки № 20.

Рис. 30. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного

пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Общий вид. Фото с запада. Точка съемки № 21.

Рис. 31. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Общий вид. Фото с севера. Точка съемки № 22.

Рис. 32. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Общий вид. Фото с востока. Точка съемки № 23.

Рис. 33. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 1. Общий вид до начала работ. Фото с юга.

Рис. 34. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 1. Общий вид шурфа. Фото с юга.

Рис. 35. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 1. Северная стенка шурфа. Фото с юга.

Рис. 36. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 1. Дно шурфа. Фото с востока.

Рис. 37. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 1. Рекультивация шурфа. Фото с юга.

Рис. 38. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 2. Общий вид до начала работ. Фото с юга.

Рис. 39. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 2. Общий вид шурфа. Фото с юга.

Рис. 40. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 2. Южная стенка шурфа. Фото с севера.

Рис. 41. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 2. Дно шурфа. Фото с севера.

Рис. 42. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 2. Рекультивация шурфа. Фото с юга.

Рис. 43. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 3. Общий вид до начала работ. Фото с юга.

Рис. 44. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 3. Общий вид шурфа. Фото с юга.

Рис. 45. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного

пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 3. Северная стенка шурфа. Фото с юга.

Рис. 46. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 3. Дно шурфа. Фото с запада.

Рис. 47. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 3. Рекультивация шурфа. Фото с юга.

Рис. 48. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 4. Общий вид до начала работ. Фото с юга.

Рис. 49. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 4. Общий вид шурфа. Фото с юга.

Рис. 50. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 4. Южная стенка шурфа. Фото с севера.

Рис. 51. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 4. Дно шурфа. Фото с севера.

Рис. 52. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 4. Рекультивация шурфа. Фото с юга.

Рис. 53. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 5. Общий вид до начала работ. Фото с юга.

Рис. 54. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 5. Общий вид шурфа. Фото с юга.

Рис. 55. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 5. Северная стенка шурфа. Фото с юга.

Рис. 56. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 5. Дно шурфа. Фото с востока.

Рис. 57. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 5. Рекультивация шурфа. Фото с юга.

Рис. 58. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 6. Общий вид до начала работ. Фото с юга.

Рис. 59. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 6. Общий вид шурфа. Фото с юга.

Рис. 60. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного

пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 6. Северная стенка шурфа. Фото с юга.

Рис. 61. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 6. Дно шурфа. Фото с юга.

Рис. 62. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 6. Рекультивация шурфа. Фото с юга.

Рис. 63. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 7. Общий вид до начала работ. Фото с юга.

Рис. 64. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 7. Общий вид шурфа. Фото с юга.

Рис. 65. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 7. Северная стенка шурфа. Фото с юга.

Рис. 66. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 7. Дно шурфа. Фото с запада.

Рис. 67. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 7. Рекультивация шурфа. Фото с юга.

Рис. 68. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 8. Общий вид до начала работ. Фото с юга.

Рис. 69. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 8. Общий вид шурфа. Фото с юга.

Рис. 70. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 8. Северная стенка шурфа. Фото с юга.

Рис. 71. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 8. Дно шурфа. Фото с запада.

Рис. 72. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 8. Рекультивация шурфа. Фото с юга.

Рис. 73. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 9. Общий вид до начала работ. Фото с юга.

Рис. 74. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 9. Общий вид шурфа. Фото с юга.

Рис. 75. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного

пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 9. Северная стенка шурфа. Фото с юга.

Рис. 76. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 9. Дно шурфа. Фото с востока.

Рис. 77. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 9. Рекультивация шурфа. Фото с юга.

Рис. 78. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 10. Общий вид до начала работ. Фото с юга.

Рис. 79. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 10. Общий вид шурфа. Фото с юга.

Рис. 80. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 10. Северная стенка шурфа. Фото с юга.

Рис. 81. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 10. Дно шурфа. Фото с востока.

Рис. 82. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 10. Рекультивация шурфа. Фото с юга.

Рис. 83. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 11. Общий вид до начала работ. Фото с юга.

Рис. 84. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 11. Общий вид шурфа. Фото с юга.

Рис. 85. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 11. Северная стенка шурфа. Фото с юга.

Рис. 86. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 11. Дно шурфа. Фото с востока.

Рис. 87. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 11. Рекультивация шурфа. Фото с юга.

Рис. 88. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 12. Общий вид до начала работ. Фото с юга.

Рис. 89. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 12. Общий вид шурфа. Фото с юга.

Рис. 90. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного

пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 12. Северная стенка шурфа. Фото с юга.

Рис. 91. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 12. Дно шурфа. Фото с востока.

Рис. 92. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 12. Рекультивация шурфа. Фото с юга.

Рис. 93. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Зачистка № 1. Общий вид до начала работ. Фото с юго-востока.

Рис. 94. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Зачистка № 1. Общий вид зачистки. Фото с юго-востока.

Рис. 95. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Зачистка № 1. Северо-западная стенка. Фото с юго-востока.

Рис. 96. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Зачистка № 2. Общий вид до начала работ. Фото с запада.

Рис. 97. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Зачистка № 2. Общий вид зачистки. Фото с запада.

Рис. 98. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Зачистка № 2. Восточная стенка. Фото с запада.

Приложение № 1

Координаты
поворотных точек границ земельного участка площадью 11,85 га,
отводимого по объекту: «Ликвидация объекта накопленного вреда
окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой
местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района
(Республика Хакасия)» в Бейском районе Республики Хакасия

№ точки	Система координат МСК-166	
	X	Y
1.	340250,49	165686,99
2.	340220,68	165681,5
3.	340183,73	165659,47
4.	340158,45	165663,86
5.	340160,75	165721,84
6.	340162,96	165785,33
7.	340161,97	165886,91
8.	340175,98	165912,03
9.	340173,05	166055,47
10.	340170,96	166108,31
11.	340164,82	166226,12
12.	340162,06	166281,51
13.	340157,42	166328,29
14.	340154,16	166400,83
15.	340164,26	166461,65
16.	340176,71	166479,28
17.	340178	166511,35
18.	340169,15	166578,92
19.	340188,88	166586,79
20.	340187,88	166623,14
21.	340207,92	166626
22.	340208,78	166593,81
23.	340231,66	166592,38
24.	340262,52	166569,1
25.	340282,88	166530,38

26.	340288,72	166510,11
27.	340307,06	166494,85
28.	340310,83	166474,04
29.	340328,96	166445,18
30.	340334,2	166418,95
31.	340349,57	166407,22
32.	340373,7	166409,93
33.	340419	166396,11
34.	340423,09	166386,41
35.	340408,7	166374,62
36.	340403,63	166359,34
37.	340369,2	166346,51
38.	340358,33	166315,52
39.	340354,02	166280,53
40.	340260,29	166169,84
41.	340250,74	166151,62
42.	340255,37	166105,37
43.	340299,34	166072,43
44.	340343,32	166048,1
45.	340339,83	166036,27
46.	340301,05	166022,33
47.	340300,8	166008,4
48.	340282,68	165996,79
49.	340275,67	165939,26
50.	340253,46	165919,06
51.	340235,05	165888,57
52.	340240,38	165835,51
53.	340259,64	165812,88
54.	340268,87	165748,8
55.	340275,18	165713,35
56.	340250,49	165686,99

АЛЬБОМ ИЛЛЮСТРАЦИЙ




Рис. 1. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бей Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Расположение участка обследования на территории Республики Хакасия.




Рис. 2. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Расположение участка обследования на территории Бейского района.




Рис. 3. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Расположение участка обследования на археологической карте.




Рис. 4. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Расположение участка обследования на космоснимке. Дата съемки: 24.05.2022.




Рис. 5. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Расположение участка обследования на топографической карте. Дата съемки 1990 год.



Рис. 6. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бей Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Расположение точек фотофиксации на космоснимке. Дата съемки:13.08.2024.



Рис. 7. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Расположение шурфов и зачисток на космоснимке. Дата съемки: 13.08.2024.




Рис. 8. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Расположение шурфов и зачисток на топографической карте.




Рис. 9. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Расположение участка обследования на кадастровой карте.



Рис. 10. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Общий вид. Фото с востока. Точка съемки № 1.



Рис. 11. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Общий вид. Фото с юго-востока. Точка съемки № 2.



Рис. 12. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Общий вид. Фото с востока. Точка съемки № 3.




Рис. 13. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Общий вид. Фото с юго-востока. Точка съемки № 4.



Рис. 14. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Общий вид. Фото с юго-востока. Точка съемки № 5.



Рис. 15. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Общий вид. Фото северо-запада. Точка съемки № 6.



Рис. 16. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Общий вид. Фото с юго-запада. Точка съемки № 7.



Рис. 17. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Общий вид. Фото с севера. Точка съемки № 8.



Рис. 18. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Общий вид. Фото с юго-востока. Точка съемки № 9.



Рис. 19. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Общий вид. Фото с северо-запада. Точка съемки № 10.



Рис. 20. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Общий вид. Фото с северо-востока. Точка съемки № 11.



Рис. 21. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Общий вид. Фото с запада. Точка съемки № 12.



Рис. 22. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Общий вид. Фото с севера. Точка съемки № 13.



Рис. 23. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Общий вид. Фото с юго-запада. Точка съемки № 14.



Рис. 24. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Общий вид. Фото с запада. Точка съемки № 15.




Рис. 25. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Общий вид. Фото с юго-востока. Точка съемки № 16.



Рис. 26. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Общий вид. Фото с юго-запада. Точка съемки № 17.



Рис. 27. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Общий вид. Фото с юго-востока. Точка съемки № 18.



Рис. 28. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Общий вид. Фото с юго-запада. Точка съемки № 19.



Рис. 29. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Общий вид. Фото с севера. Точка съемки № 20.



Рис. 30. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Общий вид. Фото с запада. Точка съемки № 21.



Рис. 31. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Общий вид. Фото с севера. Точка съемки № 22.



Рис. 32. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Общий вид. Фото с востока. Точка съемки № 23.



Рис. 33. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 1. Общий вид до начала работ. Фото с юга.



Рис. 34. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 1. Общий вид шурфа. Фото с юга.



Рис. 35. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 1. Северная стенка шурфа. Фото с юга.



Рис. 36. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 1. Дно шурфа. Фото с востока.



Рис. 37. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 1. Рекультивация шурфа. Фото с юга.



Рис. 38. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 2. Общий вид до начала работ. Фото с юга.



Рис. 39. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 2. Общий вид шурфа. Фото с юга.



Рис. 40. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 2. Южная стенка шурфа. Фото с севера.



Рис. 41. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 2. Дно шурфа. Фото с севера.



Рис. 42. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 2. Рекультивация шурфа. Фото с юга.



Рис. 43. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 3. Общий вид до начала работ. Фото с юга.



Рис. 44. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 3. Общий вид шурфа. Фото с юга.



Рис. 45. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 3. Северная стенка шурфа. Фото с юга.



Рис. 46. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 3. Дно шурфа. Фото с запада.



Рис. 47. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 3. Рекультивация шурфа. Фото с юга.



Рис. 48. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 4. Общий вид до начала работ. Фото с юга.



Рис. 49. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 4. Общий вид шурфа. Фото с юга.



Рис. 50. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 4. Южная стенка шурфа. Фото с севера.



Рис. 51. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 4. Дно шурфа. Фото с севера.



Рис. 52. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 4. Рекультивация шурфа. Фото с юга.



Рис. 53. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 5. Общий вид до начала работ. Фото с юга.



Рис. 54. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 5. Общий вид шурфа. Фото с юга.



Рис. 55. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 5. Северная стенка шурфа. Фото с юга.



Рис. 56. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 5. Дно шурфа. Фото с востока.



Рис. 57. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 5. Рекультивация шурфа. Фото с юга.



Рис. 58. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 6. Общий вид до начала работ. Фото с юга.



Рис. 59. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 6. Общий вид шурфа. Фото с юга.



Рис. 60. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 6. Северная стенка шурфа. Фото с юга.



Рис. 61. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 6. Дно шурфа. Фото с юга.



Рис. 62. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 6. Рекультивация шурфа. Фото с юга.



Рис. 63. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 7. Общий вид до начала работ. Фото с юга.



Рис. 64. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 7. Общий вид шурфа. Фото с юга.



Рис. 65. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 7. Северная стенка шурфа. Фото с юга.



Рис. 66. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 7. Дно шурфа. Фото с запада.



Рис. 67. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 7. Рекультивация шурфа. Фото с юга.




Рис. 68. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 8. Общий вид до начала работ. Фото с юга.



Рис. 69. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 8. Общий вид шурфа. Фото с юга.



Рис. 70. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 8. Северная стенка шурфа. Фото с юга.



Рис. 71. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 8. Дно шурфа. Фото с запада.



Рис. 72. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 8. Рекультивация шурфа. Фото с юга.



Рис. 73. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 9. Общий вид до начала работ. Фото с юга.



Рис. 74. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 9. Общий вид шурфа. Фото с юга.



Рис. 75. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 9. Северная стенка шурфа. Фото с юга.



Рис. 76. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 9. Дно шурфа. Фото с востока.



Рис. 77. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 9. Рекультивация шурфа. Фото с юга.



Рис. 78. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 10. Общий вид до начала работ. Фото с юга.



Рис. 79. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 10. Общий вид шурфа. Фото с юга.



Рис. 80. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 10. Северная стенка шурфа. Фото с юга.



Рис. 81. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 10. Дно шурфа. Фото с востока.



Рис. 82. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 10. Рекультивация шурфа. Фото с юга.



Рис. 83. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 11. Общий вид до начала работ. Фото с юга.



Рис. 84. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 11. Общий вид шурфа. Фото с юга.



Рис. 85. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 11. Северная стенка шурфа. Фото с юга.



Рис. 86. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 11. Дно шурфа. Фото с востока.



Рис. 87. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 11. Рекультивация шурфа. Фото с юга.



Рис. 88. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 12. Общий вид до начала работ. Фото с юга.



Рис. 89. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 12. Общий вид шурфа. Фото с юга.



Рис. 90. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 12. Северная стенка шурфа. Фото с юга.



Рис. 91. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 12. Дно шурфа. Фото с востока.



Рис. 92. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Шурф № 12. Рекультивация шурфа. Фото с юга.



Рис. 93. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Зачистка № 1. Общий вид до начала работ. Фото с юго-востока.



Рис. 94. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Зачистка № 1. Общий вид зачистки. Фото с юго-востока.



Рис. 95. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Зачистка № 1. Северо-западная стенка. Фото с юго-востока.



Рис. 96. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Зачистка № 2. Общий вид до начала работ. Фото с запада.



Рис. 97. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Зачистка № 2. Общий вид зачистки. Фото с запада.



Рис. 98. «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности в границах населенного пункта с. Бея Бейского района (Республика Хакасия)», 2026 г. Зачистка № 2. Восточная стенка. Фото с запада.



Министерство культуры Российской Федерации

ОТКРЫТЫЙ ЛИСТ

№ P018-00103-00/04906307

Настоящий открытый лист выдан:

Сидоренко Виктору Владимировичу

паспорт
(серия номер паспорта)

на право проведения археологических полевых работ
на земельном участке под объект «Ликвидация объекта накопленного вреда
окружающей среде «Несанкционированная свалка на открытой местности
в границах населенного пункта с. Бей Бейского района (Республика Хакасия)»
в Бейском районе Республики Хакасия.

(место проведения археологических полевых работ)

На основании открытого листа

Сидоренко Виктор Владимирович
(Ф.И.О)

имеет право производить следующие археологические полевые работы:
археологические разведки с осуществлением локальных земляных работ на указанной
территории в целях выявления объектов археологического наследия, уточнения
сведений о них и планирования мероприятий по обеспечению их сохранности.

Передоверие права на проведение археологических полевых работ по данному открытому
листу другому лицу запрещается.

Срок действия открытого листа: с 29 апреля 2026 г. по 30 декабря 2026 г.

Дата принятия решения о предоставлении открытого листа: 29 апреля 2026 г.

Первый заместитель Министра
(должность)

Дата 29 апреля 2026 г.



(подпись)

С.Г.Обрывалли
(Ф.И.О.)

М.П.

047587



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
(ГОСОХРАНИНСПЕКЦИЯ)**

**РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ
ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЫҢ КУЛЬТУРАДАҒЫ
ПУРУНҒЫ ЧОННАРНЫҢ ХАЛҒАН
НИМЕ-НООЛАРЫН ХАЙРАЛЛАЧАН
ХАЗНА ИНСПЕКЦИЯЗЫ**

ул. Пушкина, 28 А, стр.1, г. Абакан, 655019, а/я 705
телефон (3902) 48-80-26
e-mail: ookn@r-19.ru

19.12.2025 № 430-3022 НС

на № 25/12-9 от 17.12.2025

О предоставлении информации

Директору ООО «Терра»

Ереминой А.В.

pochta@sibecoproekt.ru

Уважаемая Анна Викторовна!

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Республики Хакасия (далее - Госохранинспекция) сообщает, что на территории проведения инженерно-экологических изысканий по объекту: «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде с. Бея», расположенному по адресу: Республика Хакасия, Бейский район, западнее с Бея примерно в 1,08 км от кирпичного завода по направлению на северо-запад, объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, зоны охраны и защитные зоны объектов культурного наследия отсутствуют.

Однако у Госохранинспекции отсутствует информация о наличии/отсутствии на территории вышеуказанного земельного участка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.

На основании вышеизложенного Госохранинспекция сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2023 № 2418 «Об особенностях порядка определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на территориях, подлежащих воздействию изыскательских, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ» к видам работ воздействие, которых на земли или водные объекты, их части может повредить находящиеся под землей или под водой объекты археологического наследия, относятся следующие работы:

а) земляные работы, в том числе выполняемые в составе иных видов работ, а в случае их выполнения в населенных пунктах, в том числе в гг. Москве, Санкт-

Петербурге и Севастополе, - с заглублением в грунт более чем на 0,5 метра или на глубину, превышающую мощность техногенных грунтов (при их наличии на этой территории), за исключением:

земляных работ, связанных с прокладкой инженерных коммуникаций в существующих каналах, тоннелях и коммуникационных коллекторах;

земляных работ, связанных с реконструкцией и капитальным ремонтом автомобильных дорог первой и второй категорий в границах их полосы отвода;

земляных работ, выполняемых в границах существующих фундаментов и опор зданий, строений и сооружений;

б) работы, которые осуществляются с использованием взрывных технологий, а также тяжелых ударных механизмов массой свыше 10 тонн;

в) иные работы, выполнение которых ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации в связи с возможным повреждением находящихся под землей или под водой объектов археологического наследия.

Таким образом, в случае проведения на земельном участке указанных работ, необходимо проведение государственной историко-культурной экспертизы в целях определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, за счет средств заказчиков указанных работ.

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) при хозяйственном освоении указанного участка, заказчику работ необходимо:

обеспечить проведение и финансирование государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ;

представить в Госохранинспекцию заключение государственной историко-культурной экспертизы.

Перечень экспертов, уполномоченных на проведение государственной историко-культурной экспертизы, размещён на официальном сайте Министерства культуры Российской Федерации по адресу: <https://culture.gov.ru/documents/eksperty-po-provedeniyu-gosudarstvennoy-istoriko-kulturnoy-ekspertizi/>.

В случае обнаружения в границах земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия Госохранинспекцией решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия:

разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленных объектов культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ, или проект об обеспечении сохранности выявленных объектов культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия (далее – документация, обосновывающая меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия);

получить по документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия заключение

государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в Госохранинспекцию на согласование;

обеспечить реализацию согласованной Госохранинспекцией документации обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия.

В соответствии с п. 4 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Дополнительную информацию можно получить в рабочие дни по телефону, или направив запрос на электронную почту: oonp@r-19.ru. Контактные лица: Таскараков Сергей Олегович, телефон: (3902) 24-80-23; Новикова Анастасия Сергеевна, телефон: (3902) 24-89-53. Раздел Госохранинспекции на Официальном портале исполнительных органов государственной власти Республики: <https://r-19.ru/authorities/protection-of-cultural-heritage>.

Исполняющий обязанности руководителя
Государственной инспекции по охране
объектов культурного наследия
Республики Хакасия

Н.Н. Солдатенкова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00EC4C8F91CE2336DE2C258E48EA6C6AB5
Владелец Солдатенкова Наталья Николаевна
Действителен с 10.06.2025 по 03.09.2026

Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Республике Хакасия
полное наименование органа регистрации прав
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.06.2026, поступившего на рассмотрение 24.06.2026, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 1	Всего листов раздела 1: 3	Всего разделов: 5	Всего листов выписки: 8
24.06.2026г. № КУВИ-001/2026-84952398			
Кадастровый номер:	19:06:040702:111		
Номер кадастрового квартала:	19:06:040702		
Дата присвоения кадастрового номера:	06.12.2010		
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	данные отсутствуют		
Местоположение:	Республика Хакасия, Бейский район, западнее с Бея, примерно в 1 км от кирпичного завода по направлению на северо-запад		
Площадь:	234681 +/- 4239		
Кадастровая стоимость, руб.:	20971094.16		
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости:	данные отсутствуют		
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	19:06:000000:241		
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	19:06:040702:117		
Категория земель:	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения		
Виды разрешенного использования:	Для строительства межмуниципального полигона ТБО с. Бея		
Сведения о кадастровом инженере:	дата завершения кадастровых работ: 14.11.2010		
Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка:	данные отсутствуют		
Сведения о том, что земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, территории объекта культурного наследия, сельскохозяйственного угодья в составе земель сельскохозяйственного назначения, публичного сервитута	данные отсутствуют		

полное наименование должности	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 83997148184797998005552191040001978443 Владелец: ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ РОСКАДАСТР Действителен: с 24.12.2025 по 19.03.2027	
		инициалы, фамилия

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 2 раздела 1	Всего листов раздела 1: 3	Всего разделов: 5	Всего листов выписки: 8
24.06.2026г. № КУВИ-001/2026-84952398			
Кадастровый номер:		19:06:040702:111	
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особой экономической зоны, территории опережающего развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игровой зоны:	данные отсутствуют		
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой природной территории, Байкальской природной территории и ее экологических зон, лесопарковом зеленом поясе, охотничьего угодья, лесничества:	данные отсутствуют		
Сведения о расположении земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в границах территории, в отношении которой принято решение о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд:	данные отсутствуют		
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора:	данные отсутствуют		
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории:	данные отсутствуют		
Условный номер земельного участка:	данные отсутствуют		
Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, предусматривающих предоставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным органом государственным органом власти или органом местного самоуправления, находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка для строительства наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют		
Сведения о том, что земельный участок или земельные участки образованы на основании решения об изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд:	данные отсутствуют		
Сведения о том, что земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена:	данные отсутствуют		



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 83997148184797998005552191040001978443
Владелец: ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ
РОСКАДАСТР
Действителен: с 24.12.2025 по 19.03.2027

полное наименование должности

инициалы, фамилия

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 3 раздела 1	Всего листов раздела 1: 3	Всего разделов: 5	Всего листов выписки: 8
24.06.2026г. № КУВИ-001/2026-84952398			
Кадастровый номер:		19:06:040702:111	
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков:		данные отсутствуют	
Статус записи об объекте недвижимости:		Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"	
Особые отметки:		Сведения, необходимые для заполнения раздела: 4 - Сведения о частях земельного участка, отсутствуют.	
Получатель выписки:		Сидоренко Виктор Владимирович	

полное наименование должности	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 83997148184797998005552191040001978443 Владелец: ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ РОСКАДАСТР Действителен: с 24.12.2025 по 19.03.2027	инициалы, фамилия

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок				
вид объекта недвижимости				
Лист № 1 раздела 2		Всего листов раздела 2: 2	Всего разделов: 5	Всего листов выписки: 8
24.06.2026г. № КУВИ-001/2026-84952398				
Кадастровый номер:		19:06:040702:111		
1	Правообладатель (правообладатели):	1.1	Муниципальное образование Бейский район	
	Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица:	1.1.1	данные отсутствуют	
2	Вид, номер, дата и время государственной регистрации права:	2.1	Собственность 19-19-08/008/2010-096 22.01.2011 00:00:00	
3	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	3.1	данные отсутствуют	
4	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано		
5	Договоры участия в долевом строительстве:	не зарегистрировано		
6	Заявленные в судебном порядке права требования:	данные отсутствуют		
7	Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица	данные отсутствуют		
8	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:	данные отсутствуют		
9	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют		
10	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:	данные отсутствуют		
11	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:	отсутствуют		



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 83997148184797998005552191040001978443

Владелец: ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ

РОСКАДАСТР

Действителен: с 24.12.2025 по 19.03.2027

полное наименование должности

инициалы, фамилия

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 2 раздела 2	Всего листов раздела 2: 2	Всего разделов: 5	Всего листов выписки: 8
24.06.2026г. № КУВИ-001/2026-84952398			
Кадастровый номер:		19:06:040702:111	
11	Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения:	данные отсутствуют	


полное наименование должности	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 83997148184797998005552191040001978443 Владелец: ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ РОСКАДАСТР Действителен: с 24.12.2025 по 19.03.2027	инициалы, фамилия

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 3	Всего листов раздела 3: 1	Всего разделов: 5	Всего листов выписки: 8
24.06.2026г. № КУВИ-001/2026-84952398			
Кадастровый номер:		19:06:040702:111	

План (чертеж, схема) земельного участка



Масштаб 1:7000

Условные обозначения:

полное наименование должности	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 83997148184797998005552191040001978443 Владелец: ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ РОСКАДАСТР Действителен: с 24.12.2025 по 19.03.2027	инициалы, фамилия

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 3.1	Всего листов раздела 3.1: 1	Всего разделов: 5	Всего листов выписки: 8
24.06.2026г. № КУВИ-001/2026-84952398			
Кадастровый номер:		19:06:040702:111	

Описание местоположения границ земельного участка							
№ п/п	Номер точки		Дирекционный угол	Горизонтальное проложение, м	Описание закрепления на местности	Кадастровые номера смежных участков	Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков
	начальная	конечная					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.1.1	1.1.2	100°22.7`	562.56	данные отсутствуют	19:06:040702:116	Республика Хакасия, Бейский район, с.Бея, ул.Кравченко, д.40
2	1.1.2	1.1.3	179°8.6`	60.89	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
3	1.1.3	1.1.4	273°57.0`	72.14	данные отсутствуют	19:06:040702:117	данные отсутствуют
4	1.1.4	1.1.5	182°37.5`	38.65	данные отсутствуют	19:06:040702:117	данные отсутствуют
5	1.1.5	1.1.6	272°4.0`	466.78	данные отсутствуют	19:06:040702:117	данные отсутствуют
6	1.1.6	1.1.7	178°24.3`	112.83	данные отсутствуют	19:06:040702:117	данные отсутствуют
7	1.1.7	1.1.8	92°6.3`	539.69	данные отсутствуют	19:06:040702:117	данные отсутствуют
8	1.1.8	1.1.9	179°8.4`	337.82	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
9	1.1.9	1.1.10	281°20.8`	559.22	данные отсутствуют	19:06:040702:116	Республика Хакасия, Бейский район, с.Бея, ул.Кравченко, д.40
10	1.1.10	1.1.1	358°35.3`	539.57	данные отсутствуют	19:06:040702:116	Республика Хакасия, Бейский район, с.Бея, ул.Кравченко, д.40

полное наименование должности	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 83997148184797998005552191040001978443 Владелец: ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ РОСКАДАСТР Действителен: с 24.12.2025 по 19.03.2027	инициалы, фамилия

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 3.2	Всего листов раздела 3.2: 1	Всего разделов: 5	Всего листов выписки: 8
24.06.2026г. № КУВИ-001/2026-84952398			
Кадастровый номер:		19:06:040702:111	

Сведения о характерных точках границы земельного участка				
Система координат СК кадастрового округа 166				
Номер точки	Координаты, м		Описание закрепления на местности	Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	340450.92	165887.2	-	2.5
2	340349.57	166440.56	-	2.5
3	340288.69	166441.47	-	2.5
4	340293.66	166369.5	-	2.5
5	340255.05	166367.73	-	2.5
6	340271.88	165901.25	-	2.5
7	340159.09	165904.39	-	2.5
8	340139.27	166443.72	-	2.5
9	339801.49	166448.79	-	2.5
10	339911.51	165900.5	-	2.5
1	340450.92	165887.2	-	2.5



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 83997148184797998005552191040001978443
Владелец: ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ
РОСКАДАСТР
Действителен: с 24.12.2025 по 19.03.2027

полное наименование должности

инициалы, фамилия

Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Республике Хакасия
полное наименование органа регистрации прав
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости



Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.06.2026, поступившего на рассмотрение 24.06.2026, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 1	Всего листов раздела 1: 3	Всего разделов: 8	Всего листов выписки: 19
24.06.2026г. № КУВИ-001/2026-84952219			
Кадастровый номер:	19:06:040702:116		
Номер кадастрового квартала:	19:06:040702		
Дата присвоения кадастрового номера:	03.10.2014		
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	данные отсутствуют		
Местоположение:	Республика Хакасия, Бейский район, Бейский с/с, примерно в 1 км от западной окраины с Бея по направлению на запад		
Площадь:	1320000 +/- 10053		
Кадастровая стоимость, руб.:	3498000		
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости:	данные отсутствуют		
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	19:06:000000:241		
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют		
Категория земель:	Земли сельскохозяйственного назначения		
Виды разрешенного использования:	Для сельскохозяйственного производства		
Сведения о кадастровом инженере:	Калягина Наталья Александровна, дата завершения кадастровых работ: 16.09.2014		
Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка:	данные отсутствуют		
Сведения о том, что земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, территории объекта культурного наследия, сельскохозяйственного угодья в составе земель сельскохозяйственного назначения, публичного сервитута	данные отсутствуют		

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 83997148184797998005552191040001978443
Владелец: ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ
РОСКАДАСТР
Действителен: с 24.12.2025 по 19.03.2027

полное наименование должности

инициалы, фамилия

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 2 раздела 1	Всего листов раздела 1: 3	Всего разделов: 8	Всего листов выписки: 19
24.06.2026г. № КУВИ-001/2026-84952219			
Кадастровый номер:		19:06:040702:116	
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особой экономической зоны, территории опережающего развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игровой зоны:	данные отсутствуют		
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой природной территории, Байкальской природной территории и ее экологических зон, лесопарковом зеленом поясе, охотничьего угодья, лесничества:	данные отсутствуют		
Сведения о расположении земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в границах территории, в отношении которой принято решение о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд:	данные отсутствуют		
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора:	данные отсутствуют		
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории:	данные отсутствуют		
Условный номер земельного участка:	данные отсутствуют		
Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, предусматривающих предоставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным органом государственным органом власти или органом местного самоуправления, находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка для строительства наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют		
Сведения о том, что земельный участок или земельные участки образованы на основании решения об изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд:	данные отсутствуют		
Сведения о том, что земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена:	данные отсутствуют		



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 83997148184797998005552191040001978443
Владелец: ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ
РОСКАДАСТР
Действителен: с 24.12.2025 по 19.03.2027

полное наименование должности

инициалы, фамилия

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 3 раздела 1	Всего листов раздела 1: 3	Всего разделов: 8	Всего листов выписки: 19
24.06.2026г. № КУВИ-001/2026-84952219			
Кадастровый номер:		19:06:040702:116	
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков:		данные отсутствуют	
Статус записи об объекте недвижимости:		Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"	
Особые отметки:		Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: с 06.11.2020; реквизиты документа-основания: решение о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства от 02.07.2020 № 2287 выдан: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Енисейское управление.	
Получатель выписки:		Сидоренко Виктор Владимирович	

полное наименование должности	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 83997148184797998005552191040001978443 Владелец: ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ РОСКАДАСТР Действителен: с 24.12.2025 по 19.03.2027	инициалы, фамилия

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 2		Всего листов раздела 2: 10	
		Всего разделов: 8	
		Всего листов выписки: 19	
24.06.2026г. № КУВИ-001/2026-84952219			
Кадастровый номер:		19:06:040702:116	
1	Правообладатель (правообладатели):	1.1	Физическое лицо
	Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица:	1.1.1	данные отсутствуют
2	Вид, номер, дата и время государственной регистрации права:	2.1	Собственность 19-19-03/037/2014-276 30.10.2014 00:00:00
3	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	3.1	данные отсутствуют
4	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:		
4.1	вид:	Запрещение регистрации	
	предмет:	Земельный участок, категория земель - Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - Для сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Республика Хакасия, Бейский район, Бейский с/с, примерно в 1 км от западной окраины с Бея по направлению на запад, площадью 1320000 кв.м., с кадастровым номером 19:06:040702:116	
	дата государственной регистрации:	10.06.2026 05:47:52	
	номер государственной регистрации:	19:06:040702:116-19/023/2026-50	
	срок, на который установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не установлен	
	лицо, в пользу которого установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не определено	
	сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица	данные отсутствуют	
	основание государственной регистрации:	Постановление судебного пристава-исполнителя Бейское районное отделение судебных приставов, № 95946097/1924 (72988/26/19024-ИП), выдан 09.06.2026, Бейское районное отделение судебных приставов	
	сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют	



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 83997148184797998005552191040001978443
Владелец: ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ
РОСКАДАСТР
Действителен: с 24.12.2025 по 19.03.2027

полное наименование должности

инициалы, фамилия

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 2 раздела 2	Всего листов раздела 2: 10	Всего разделов: 8	Всего листов выписки: 19

24.06.2026г. № КУВИ-001/2026-84952219

Кадастровый номер: 19:06:040702:116

		сведения об управляющем залогом и о договоре управления залогом, если такой договор заключен для управления ипотекой:	данные отсутствуют
		сведения о депозитарии, который осуществляет хранение обездвиженной документарной закладной или электронной закладной:	
		сведения о внесении изменений или дополнений в регистрационную запись об ипотеке:	
4.2	вид:	Запрещение регистрации	
	предмет:	Земельный участок, категория земель - Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - Для сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Республика Хакасия, Бейский район, Бейский с/с, примерно в 1 км от западной окраины с Бея по направлению на запад, площадью 1320000 кв.м., с кадастровым номером 19:06:040702:116	
	дата государственной регистрации:	03.06.2026 09:30:32	
	номер государственной регистрации:	19:06:040702:116-19/023/2026-49	
	срок, на который установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не установлен	
	лицо, в пользу которого установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не определено	
	сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица	данные отсутствуют	
	основание государственной регистрации:	Постановление судебного пристава-исполнителя СОСП по Республике Хакасия, № 1024407229/9819 (137527/26/98019-ИП), выдан 02.06.2026, СОСП по Республике Хакасия	
	сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют	
	сведения об управляющем залогом и о договоре управления залогом, если такой договор заключен для управления ипотекой:	данные отсутствуют	
		сведения о депозитарии, который осуществляет хранение обездвиженной документарной закладной или электронной закладной:	



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 83997148184797998005552191040001978443

Владелец: ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ

РОСКАДАСТР

Действителен: с 24.12.2025 по 19.03.2027

полное наименование должности

инициалы, фамилия

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 3 раздела 2	Всего листов раздела 2: 10	Всего разделов: 8	Всего листов выписки: 19

24.06.2026г. № КУВИ-001/2026-84952219

Кадастровый номер: 19:06:040702:116

		сведения о внесении изменений или дополнений в регистрационную запись об ипотеке:	
4.3	вид:		Запрещение регистрации
	предмет:		Земельный участок, категория земель - Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - Для сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Республика Хакасия, Бейский район, Бейский с/с, примерно в 1 км от западной окраины с Бея по направлению на запад, площадью 1320000 кв.м., с кадастровым номером 19:06:040702:116
	дата государственной регистрации:		03.06.2026 09:30:25
	номер государственной регистрации:		19:06:040702:116-19/023/2026-48
	срок, на который установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости:		не установлен
	лицо, в пользу которого установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости:		не определено
	сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица		данные отсутствуют
	основание государственной регистрации:		Постановление судебного пристава-исполнителя СОСП по Республике Хакасия, № 1024407228/9819 (137530/26/98019-ИП), выдан 02.06.2026, СОСП по Республике Хакасия
	сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:		данные отсутствуют
	сведения об управляющем залогом и о договоре управления залогом, если такой договор заключен для управления ипотекой:		данные отсутствуют
	сведения о депозитарии, который осуществляет хранение обездвиженной документарной закладной или электронной закладной:		
	сведения о внесении изменений или дополнений в регистрационную запись об ипотеке:		
4.4	вид:		Запрещение регистрации
	предмет:		Земельный участок, категория земель - Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - Для сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Республика Хакасия, Бейский район, Бейский с/с, примерно в 1 км от западной окраины с Бея



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 83997148184797998005552191040001978443

Владелец: ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ

РОСКАДАСТР

Действителен: с 24.12.2025 по 19.03.2027

полное наименование должности

инициалы, фамилия

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 4 раздела 2	Всего листов раздела 2: 10	Всего разделов: 8	Всего листов выписки: 19
24.06.2026г. № КУВИ-001/2026-84952219			
Кадастровый номер:		19:06:040702:116	
			по направлению на запад, площадью 1320000 кв.м., с кадастровым номером 19:06:040702:116
		дата государственной регистрации:	03.06.2026 09:30:23
		номер государственной регистрации:	19:06:040702:116-19/023/2026-47
		срок, на который установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не установлен
		лицо, в пользу которого установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не определено
		сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица	данные отсутствуют
		основание государственной регистрации:	Постановление судебного пристава-исполнителя СОСП по Республике Хакасия, № 1024407227/9819 (137537/26/98019-ИП), выдан 02.06.2026, СОСП по Республике Хакасия
		сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют
		сведения об управляющем залогом и о договоре управления залогом, если такой договор заключен для управления ипотекой:	данные отсутствуют
		сведения о депозитарии, который осуществляет хранение обездвиженной документарной закладной или электронной закладной:	
		сведения о внесении изменений или дополнений в регистрационную запись об ипотеке:	
4.5		вид:	Запрещение регистрации
		предмет:	Земельный участок, категория земель - Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - Для сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Республика Хакасия, Бейский район, Бейский с/с, примерно в 1 км от западной окраины с Бея по направлению на запад, площадью 1320000 кв.м., с кадастровым номером 19:06:040702:116
		дата государственной регистрации:	03.06.2026 06:50:16
		номер государственной регистрации:	19:06:040702:116-19/023/2026-46
		срок, на который установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не установлен



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 83997148184797998005552191040001978443
Владелец: ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ
РОСКАДАСТР
Действителен: с 24.12.2025 по 19.03.2027

полное наименование должности

инициалы, фамилия

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 5 раздела 2	Всего листов раздела 2: 10	Всего разделов: 8	Всего листов выписки: 19

24.06.2026г. № КУВИ-001/2026-84952219

Кадастровый номер: 19:06:040702:116

		лицо, в пользу которого установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не определено
		сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица	данные отсутствуют
		основание государственной регистрации:	Постановление судебного пристава-исполнителя Бейское районное отделение судебных приставов, № 95737682/1924 (3395/15/19024-СД), выдан 02.06.2026, Бейское районное отделение судебных приставов
		сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют
		сведения об управляющем залогом и о договоре управления залогом, если такой договор заключен для управления ипотекой:	данные отсутствуют
		сведения о депозитарии, который осуществляет хранение обездвиженной документарной закладной или электронной закладной:	
		сведения о внесении изменений или дополнений в регистрационную запись об ипотеке:	
4.6		вид:	Запрещение регистрации
		предмет:	Земельный участок, категория земель - Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - Для сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Республика Хакасия, Бейский район, Бейский с/с, примерно в 1 км от западной окраины с Бея по направлению на запад, площадью 1320000 кв.м., с кадастровым номером 19:06:040702:116
		дата государственной регистрации:	27.05.2026 11:49:02
		номер государственной регистрации:	19:06:040702:116-19/023/2026-41
		срок, на который установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не установлен
		лицо, в пользу которого установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не определено
		сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица	данные отсутствуют
		основание государственной регистрации:	Постановление судебного пристава-исполнителя Бейское районное отделение судебных приставов, № 95552593/1924 (69481/26/19024-ИП), выдан 27.05.2026, Бейское районное отделение судебных приставов



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 83997148184797998005552191040001978443

Владелец: ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ

РОСКАДАСТР

Действителен: с 24.12.2025 по 19.03.2027

полное наименование должности

инициалы, фамилия

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 6 раздела 2	Всего листов раздела 2: 10	Всего разделов: 8	Всего листов выписки: 19
24.06.2026г. № КУВИ-001/2026-84952219			
Кадастровый номер:		19:06:040702:116	
		сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют
		сведения об управляющем залогом и о договоре управления залогом, если такой договор заключен для управления ипотекой:	данные отсутствуют
		сведения о депозитарии, который осуществляет хранение обездвиженной документарной закладной или электронной закладной:	
		сведения о внесении изменений или дополнений в регистрационную запись об ипотеке:	
4.7	вид:	Запрещение регистрации	
	предмет:	Земельный участок, категория земель - Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - Для сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Республика Хакасия, Бейский район, Бейский с/с, примерно в 1 км от западной окраины с Бея по направлению на запад, площадью 1320000 кв.м., с кадастровым номером 19:06:040702:116	
	дата государственной регистрации:	20.03.2026 09:16:01	
	номер государственной регистрации:	19:06:040702:116-19/023/2026-40	
	срок, на который установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не установлен	
	лицо, в пользу которого установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не определено	
	сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица	данные отсутствуют	
	основание государственной регистрации:	Постановление судебного пристава-исполнителя Бейское районное отделение судебных приставов, № 93242650/1924 (125479/25/19024-ИП), выдан 19.03.2026, Бейское районное отделение судебных приставов	
	сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют	



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 83997148184797998005552191040001978443
Владелец: ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ
РОСКАДАСТР
Действителен: с 24.12.2025 по 19.03.2027

полное наименование должности

инициалы, фамилия

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 7 раздела 2	Всего листов раздела 2: 10	Всего разделов: 8	Всего листов выписки: 19

24.06.2026г. № КУВИ-001/2026-84952219

Кадастровый номер: 19:06:040702:116

		сведения об управляющем залогом и о договоре управления залогом, если такой договор заключен для управления ипотекой:	данные отсутствуют
		сведения о депозитарии, который осуществляет хранение обездвиженной документарной закладной или электронной закладной:	
		сведения о внесении изменений или дополнений в регистрационную запись об ипотеке:	
4.8	вид:	Запрещение регистрации	
	предмет:	Земельный участок, категория земель - Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - Для сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Республика Хакасия, Бейский район, Бейский с/с, примерно в 1 км от западной окраины с Бея по направлению на запад, площадью 1320000 кв.м., с кадастровым номером 19:06:040702:116	
	дата государственной регистрации:	20.03.2026 09:08:52	
	номер государственной регистрации:	19:06:040702:116-19/023/2026-39	
	срок, на который установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не установлен	
	лицо, в пользу которого установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не определено	
	сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица	данные отсутствуют	
	основание государственной регистрации:	Постановление судебного пристава-исполнителя Бейское районное отделение судебных приставов, № 93242645/1924 (163156/25/19024-ИП), выдан 19.03.2026, Бейское районное отделение судебных приставов	
	сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют	
	сведения об управляющем залогом и о договоре управления залогом, если такой договор заключен для управления ипотекой:	данные отсутствуют	
		сведения о депозитарии, который осуществляет хранение обездвиженной документарной закладной или электронной закладной:	



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 83997148184797998005552191040001978443
Владелец: ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ
РОСКАДАСТР
Действителен: с 24.12.2025 по 19.03.2027

полное наименование должности

инициалы, фамилия

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 8 раздела 2	Всего листов раздела 2: 10	Всего разделов: 8	Всего листов выписки: 19
24.06.2026г. № КУВИ-001/2026-84952219			
Кадастровый номер:		19:06:040702:116	
		сведения о внесении изменений или дополнений в регистрационную запись об ипотеке:	
4.9	вид:	Запрещение регистрации	
	предмет:	Земельный участок, категория земель - Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - Для сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Республика Хакасия, Бейский район, Бейский с/с, примерно в 1 км от западной окраины с Бея по направлению на запад, площадью 1320000 кв.м., с кадастровым номером 19:06:040702:116	
	дата государственной регистрации:	20.03.2026 07:52:03	
	номер государственной регистрации:	19:06:040702:116-19/023/2026-38	
	срок, на который установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не установлен	
	лицо, в пользу которого установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не определено	
	сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица	данные отсутствуют	
	основание государственной регистрации:	Постановление судебного пристава-исполнителя Бейское районное отделение судебных приставов, № 93242651/1924 (125477/25/19024-ИП), выдан 19.03.2026, Бейское районное отделение судебных приставов	
	сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют	
	сведения об управляющем залогом и о договоре управления залогом, если такой договор заключен для управления ипотекой:	данные отсутствуют	
	сведения о депозитарии, который осуществляет хранение бездвиженной документарной закладной или электронной закладной:		
	сведения о внесении изменений или дополнений в регистрационную запись об ипотеке:		
4.10	вид:	Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости	
	предмет:	весь объект	
	дата государственной регистрации:	19.07.2021 09:25:30	



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 83997148184797998005552191040001978443
Владелец: ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ
РОСКАДАСТР
Действителен: с 24.12.2025 по 19.03.2027

полное наименование должности

инициалы, фамилия

Земельный участок	
вид объекта недвижимости	
Лист № 9 раздела 2	Всего листов раздела 2: 10
Всего разделов: 8	
Всего листов выписки: 19	
24.06.2026г. № КУВИ-001/2026-84952219	
Кадастровый номер:	19:06:040702:116
номер государственной регистрации:	19:06:040702:116-19/027/2021-10
срок, на который установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не определено
лицо, в пользу которого установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	Не определено
сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица	данные отсутствуют
основание государственной регистрации:	Постановление о запрете на совершение действий по регистрации (pdf), № 43801777/1924, выдан 14.07.2021, Бейское районное отделение судебных приставов
сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют
сведения об управляющем залогом и о договоре управления залогом, если такой договор заключен для управления ипотекой:	данные отсутствуют
сведения о депозитарии, который осуществляет хранение обездвиженной документарной закладной или электронной закладной:	
сведения о внесении изменений или дополнений в регистрационную запись об ипотеке:	
5	Договоры участия в долевом строительстве:
6	Заявленные в судебном порядке права требования:
7	Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица
8	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
9	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
10	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 83997148184797998005552191040001978443
Владелец: ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ
РОСКАДАСТР
Действителен: с 24.12.2025 по 19.03.2027

полное наименование должности

инициалы, фамилия

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 10 раздела 2	Всего листов раздела 2: 10	Всего разделов: 8	Всего листов выписки: 19
24.06.2026г. № КУВИ-001/2026-84952219			
Кадастровый номер:		19:06:040702:116	
11	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:	отсутствуют	
11	Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения:	данные отсутствуют	

полное наименование должности	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 83997148184797998005552191040001978443 Владелец: ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ РОСКАДАСТР Действителен: с 24.12.2025 по 19.03.2027	инициалы, фамилия

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 3	Всего листов раздела 3: 1	Всего разделов: 8	Всего листов выписки: 19
24.06.2026г. № КУВИ-001/2026-84952219			
Кадастровый номер:		19:06:040702:116	

План (чертеж, схема) земельного участка			
Масштаб 1:30000	Условные обозначения:		

полное наименование должности		инициалы, фамилия	



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 83997148184797998005552191040001978443
Владелец: ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ
РОСКАДАСТР
Действителен: с 24.12.2025 по 19.03.2027

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 3.1	Всего листов раздела 3.1: 1	Всего разделов: 8	Всего листов выписки: 19
24.06.2026г. № КУВИ-001/2026-84952219			
Кадастровый номер:		19:06:040702:116	

Описание местоположения границ земельного участка							
№ п/п	Номер точки		Дирекционный угол	Горизонтальное проложение, м	Описание закрепления на местности	Кадастровые номера смежных участков	Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков
	начальная	конечная					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.1.1	1.1.2	113°37.7`	408.39	данные отсутствуют	19:06:000000:145	Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Богграда, д.118, кв.53
2	1.1.2	1.1.3	22°25.3`	327.42	данные отсутствуют	19:06:000000:145	Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Богграда, д.118, кв.53
3	1.1.3	1.1.4	113°47.2`	252.28	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
4	1.1.3	1.1.3			данные отсутствуют	19:06:040702:233(2)	634034, обл. Томская, г. Томск, ул. Учебная, д. 40А, кв. 25; 634061, обл. Томская, г. Томск, пр-кт. Фрунзе, д. 98, кв. 59; адрес отсутствует
5	1.1.4	1.1.5	217°23.5`	96.78	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
6	1.1.5	1.1.6	174°28.9`	449.89	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
7	1.1.6	1.1.7	279°15.1`	56.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
8	1.1.7	1.1.8	280°22.7`	562.56	данные отсутствуют	19:06:040702:111	данные отсутствуют
9	1.1.8	1.1.9	178°35.3`	539.57	данные отсутствуют	19:06:040702:111	данные отсутствуют
10	1.1.9	1.1.10	101°20.8`	559.22	данные отсутствуют	19:06:040702:111	данные отсутствуют
11	1.1.10	1.1.11	96°41.2`	100.75	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
12	1.1.11	1.1.12	174°32.6`	1053.24	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
13	1.1.12	1.1.13	280°2.8`	563.39	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
14	1.1.13	1.1.14	324°11.3`	72.05	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
15	1.1.14	1.1.15	337°31.6`	702.84	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
16	1.1.15	1.1.16	7°25.6`	384.08	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
17	1.1.16	1.1.17	298°52.4`	748.08	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
18	1.1.17	1.1.18	57°32.6`	274.09	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
19	1.1.18	1.1.1	43°34.1`	540.14	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 83997148184797998005552191040001978443
Владелец: ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ
РОСКАДАСТР
Действителен: с 24.12.2025 по 19.03.2027

полное наименование должности

инициалы, фамилия

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 3.2	Всего листов раздела 3.2: 1	Всего разделов: 8	Всего листов выписки: 19
24.06.2026г. № КУВИ-001/2026-84952219			
Кадастровый номер:		19:06:040702:116	

Сведения о характерных точках границы земельного участка				
Система координат СК кадастрового округа 166				
Номер точки	Координаты, м		Описание закрепления на местности	Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	340828.01	165781.55	Иные способы закрепления границ	2.5
2	340436.65	165409.28	Иные способы закрепления границ	2.5
3	340289.56	165178	Иные способы закрепления границ	2.5
4	339928.33	165833.09	Иные способы закрепления границ	2.5
5	339547.47	165783.44	Иные способы закрепления границ	2.5
6	338898	166052.1	Иные способы закрепления границ	2.5
7	338839.57	166094.26	Иные способы закрепления границ	2.5
8	338741.29	166649.01	Иные способы закрепления границ	2.5
9	339789.76	166548.85	Иные способы закрепления границ	2.5
10	339801.49	166448.79	Иные способы закрепления границ	2.5
11	339911.51	165900.5	Иные способы закрепления границ	2.5
12	340450.92	165887.2	Иные способы закрепления границ	2.5
13	340349.57	166440.56	Иные способы закрепления границ	2.5
14	340340.55	166495.93	Иные способы закрепления границ	2.5
15	340788.35	166452.66	Иные способы закрепления границ	2.5
16	340865.24	166511.43	Иные способы закрепления границ	2.5
17	340966.99	166280.58	Иные способы закрепления границ	2.5
18	340664.32	166155.7	Иные способы закрепления границ	2.5
1	340828.01	165781.55	Иные способы закрепления границ	2.5

полное наименование должности	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 83997148184797998005552191040001978443 Владелец: ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ РОСКАДАСТР Действителен: с 24.12.2025 по 19.03.2027		инициалы, фамилия

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о частях земельного участка

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 4	Всего листов раздела 4: 1	Всего разделов: 8	Всего листов выписки: 19
24.06.2026г. № КУВИ-001/2026-84952219			
Кадастровый номер:		19:06:040702:116	
План (чертеж, схема) части земельного участка		Учетный номер части: 19:06:040702:116/1	
Масштаб 1:8000		Условные обозначения:	

полное наименование должности		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
		Сертификат: 83997148184797998005552191040001978443	
		Владелец: ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ РОСКАДАСТР Действителен: с 24.12.2025 по 19.03.2027	
		инициалы, фамилия	

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 4.1	Всего листов раздела 4.1: 1	Всего разделов: 8	Всего листов выписки: 19
24.06.2026г. № КУВИ-001/2026-84952219			
Кадастровый номер:		19:06:040702:116	
Учетный номер части	Площадь, м2	Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости	
1	2	3	
19:06:040702:116/1	10018	вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: решение о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства от 02.07.2020 № 2287 выдан: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Енисейское управление; Содержание ограничения (обременения): пп. 8-10 Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"; Реестровый номер границы: 19:06-6.132; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Зона с особыми условиями использования территории ВЛ 220 кВ Означенное-Степная I и II цепь; Тип зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций; Номер: б/н	



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 83997148184797998005552191040001978443
Владелец: ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ
РОСКАДАСТР
Действителен: с 24.12.2025 по 19.03.2027

полное наименование должности

инициалы, фамилия

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 4.2	Всего листов раздела 4.2: 1	Всего разделов: 8	Всего листов выписки: 19
24.06.2026г. № КУВИ-001/2026-84952219			
Кадастровый номер:		19:06:040702:116	

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка				
Учетный номер части: 19:06:040702:116/1				
Система координат				
Номер точки	Координаты, м		Описание закрепления на местности	Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	339524.28	165793.03	-	-
2	339547.47	165783.44	-	-
3	339755.33	165810.54	-	-
4	339648.94	165803.2	-	-
1	339524.28	165793.03	-	-
1	339933.97	165822.86	-	-
2	340289.56	165178	-	-
3	340298.72	165192.41	-	-
4	340278.03	165228.26	-	-
5	340095.05	165555.14	-	-
6	339943	165823.48	-	-
1	339933.97	165822.86	-	-



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 83997148184797998005552191040001978443
Владелец: ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ
РОСКАДАСТР
Действителен: с 24.12.2025 по 19.03.2027

полное наименование должности

инициалы, фамилия

Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Республике Хакасия

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.06.2026, поступившего на рассмотрение 24.06.2026, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 1	Всего листов раздела 1: 3	Всего разделов: 5	Всего листов выписки: 8
24.06.2026г. № КУВИ-001/2026-84954342			
Кадастровый номер:	19:06:040702:117		
Номер кадастрового квартала:	19:06:040702		
Дата присвоения кадастрового номера:	29.05.2018		
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	данные отсутствуют		
Местоположение:	Российская Федерация, Республика Хакасия, р-н Бейский, западнее с Бея примерно в 1,08 км от кирпичного завода по направлению на северо-запад		
Площадь:	63690 +/- 442		
Кадастровая стоимость, руб.:	5691338.4		
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости:	данные отсутствуют		
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	19:06:040702:111		
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют		
Категория земель:	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения		
Виды разрешенного использования:	Промышленные предприятия III класса		
Сведения о кадастровом инженере:	Зенков Владимир Геннадьевич, СНИЛС 14961690398, договор на выполнение кадастровых работ от 12.03.2018 № К003, дата завершения кадастровых работ: 10.04.2018		
Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка:	данные отсутствуют		
Сведения о том, что земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, территории объекта культурного наследия, сельскохозяйственного угодья в составе земель сельскохозяйственного назначения, публичного сервитута	данные отсутствуют		

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 83997148184797998005552191040001978443

Владелец: ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ

РОСКАДАСТР

Действителен: с 24.12.2025 по 19.03.2027

полное наименование должности

инициалы, фамилия

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 2 раздела 1	Всего листов раздела 1: 3	Всего разделов: 5	Всего листов выписки: 8
24.06.2026г. № КУВИ-001/2026-84954342			
Кадастровый номер:		19:06:040702:117	
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особой экономической зоны, территории опережающего развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игровой зоны:	данные отсутствуют		
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой природной территории, Байкальской природной территории и ее экологических зон, лесопарковом зеленом поясе, охотничьего угодья, лесничества:	данные отсутствуют		
Сведения о расположении земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в границах территории, в отношении которой принято решение о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд:	данные отсутствуют		
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора:	данные отсутствуют		
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории:	данные отсутствуют		
Условный номер земельного участка:	данные отсутствуют		
Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, предусматривающих предоставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным органом государственным органом власти или органом местного самоуправления, находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка для строительства наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют		
Сведения о том, что земельный участок или земельные участки образованы на основании решения об изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд:	данные отсутствуют		
Сведения о том, что земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена:	данные отсутствуют		



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 83997148184797998005552191040001978443
Владелец: ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ
РОСКАДАСТР
Действителен: с 24.12.2025 по 19.03.2027

полное наименование должности

инициалы, фамилия

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 3 раздела 1	Всего листов раздела 1: 3	Всего разделов: 5	Всего листов выписки: 8
24.06.2026г. № КУВИ-001/2026-84954342			
Кадастровый номер:		19:06:040702:117	
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков:		данные отсутствуют	
Статус записи об объекте недвижимости:		Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"	
Особые отметки:		Сведения, необходимые для заполнения раздела: 4 - Сведения о частях земельного участка, отсутствуют.	
Получатель выписки:		Сидоренко Виктор Владимирович	

полное наименование должности	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 83997148184797998005552191040001978443 Владелец: ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ РОСКАДАСТР Действителен: с 24.12.2025 по 19.03.2027	инициалы, фамилия

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок				
вид объекта недвижимости				
Лист № 1 раздела 2		Всего листов раздела 2: 2	Всего разделов: 5	Всего листов выписки: 8
24.06.2026г. № КУВИ-001/2026-84954342				
Кадастровый номер:		19:06:040702:117		
1	Правообладатель (правообладатели):	1.1	Муниципальное образование Бейский район Республики Хакасия	
	Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица:	1.1.1	данные отсутствуют	
2	Вид, номер, дата и время государственной регистрации права:	2.1	Собственность 19:06:040702:117-19/028/2018-1 10.08.2018 06:27:53	
3	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	3.1	данные отсутствуют	
4	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано		
5	Договоры участия в долевом строительстве:	не зарегистрировано		
6	Заявленные в судебном порядке права требования:	данные отсутствуют		
7	Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица	данные отсутствуют		
8	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:	данные отсутствуют		
9	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют		
10	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:	данные отсутствуют		
11	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:	отсутствуют		



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 83997148184797998005552191040001978443
Владелец: ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ
РОСКАДАСТР
Действителен: с 24.12.2025 по 19.03.2027

полное наименование должности

инициалы, фамилия

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 2 раздела 2	Всего листов раздела 2: 2	Всего разделов: 5	Всего листов выписки: 8
24.06.2026г. № КУВИ-001/2026-84954342			
Кадастровый номер:		19:06:040702:117	
11	Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения:	данные отсутствуют	


полное наименование должности	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 83997148184797998005552191040001978443 Владелец: ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ РОСКАДАСТР Действителен: с 24.12.2025 по 19.03.2027	инициалы, фамилия

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 3	Всего листов раздела 3: 1	Всего разделов: 5	Всего листов выписки: 8
24.06.2026г. № КУВИ-001/2026-84954342			
Кадастровый номер:		19:06:040702:117	

План (чертеж, схема) земельного участка



Масштаб 1:4000

Условные обозначения:

полное наименование должности	инициалы, фамилия
-------------------------------	-------------------

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮСертификат: 83997148184797998005552191040001978443
Владелец: ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ
РОСКАДАСТР
Действителен: с 24.12.2025 по 19.03.2027

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 3.1	Всего листов раздела 3.1: 1	Всего разделов: 5	Всего листов выписки: 8
24.06.2026г. № КУВИ-001/2026-84954342			
Кадастровый номер:		19:06:040702:117	

Описание местоположения границ земельного участка							
№ п/п	Номер точки		Дирекционный угол	Горизонтальное проложение, м	Описание закрепления на местности	Кадастровые номера смежных участков	Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков
	начальная	конечная					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.1.1	1.1.2	92°4.0`	466.78	данные отсутствуют	19:06:040702:111	данные отсутствуют
2	1.1.2	1.1.3	2°37.5`	38.65	данные отсутствуют	19:06:040702:111	данные отсутствуют
3	1.1.3	1.1.4	93°57.0`	72.14	данные отсутствуют	19:06:040702:111	данные отсутствуют
4	1.1.4	1.1.5	179°8.2`	149.44	данные отсутствуют	19:06:040702:111	данные отсутствуют
5	1.1.5	1.1.6	272°6.3`	539.69	данные отсутствуют	19:06:040702:111	данные отсутствуют
6	1.1.6	1.1.1	358°24.3`	112.83	данные отсутствуют	19:06:040702:111	данные отсутствуют



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 83997148184797998005552191040001978443
Владелец: ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ
РОСКАДАСТР
Действителен: с 24.12.2025 по 19.03.2027

полное наименование должности

инициалы, фамилия

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 3.2	Всего листов раздела 3.2: 1	Всего разделов: 5	Всего листов выписки: 8
24.06.2026г. № КУВИ-001/2026-84954342			
Кадастровый номер:		19:06:040702:117	

Сведения о характерных точках границы земельного участка				
Система координат СК кадастрового округа 166				
Номер точки	Координаты, м		Описание закрепления на местности	Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	340271.88	165901.25	Закрепление отсутствует	0.5
2	340255.05	166367.73	Закрепление отсутствует	0.5
3	340293.66	166369.5	Закрепление отсутствует	0.5
4	340288.69	166441.47	Закрепление отсутствует	0.5
5	340139.27	166443.72	Закрепление отсутствует	0.5
6	340159.09	165904.39	Закрепление отсутствует	0.5
1	340271.88	165901.25	Закрепление отсутствует	0.5

полное наименование должности	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 83997148184797998005552191040001978443 Владелец: ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ РОСКАДАСТР Действителен: с 24.12.2025 по 19.03.2027	инициалы, фамилия

Российская академия наук
Отделение историко-филологических наук
Научный совет по полевым исследованиям

ПОЛОЖЕНИЕ

**о порядке проведения
археологических полевых работ
и составления научной отчетной
документации**

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Бюро Отделения
историко-филологических наук
Российской академии наук от
12 апреля 2023 г. № 15

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения
археологических полевых работ
и составления научной отчетной
документации

Москва 2023

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка к Положению о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации	5
1. Общие положения	6
2. Археологические полевые работы (виды и общие требования к их организации и проведению)	10
3. Порядок проведения археологических разведок	12
4. Порядок проведения археологических раскопок	20
5. Порядок проведения археологических наблюдений	31
6. Научная отчетная документация о выполненных археологических полевых работах	33
7. Порядок рассмотрения (экспертиза), утверждения, передачи на хранение и использования научных отчетов	48
8. Требования к профессиональным знаниям и навыкам исследователя	52
<i>Приложение 1</i>	
Требования к техническому оформлению научных отчетов о результатах проведения археологических полевых работ	57
<i>Приложение 2</i>	
Краткий формуляр об обследованном объекте археологического наследия	60
<i>Приложение 3</i>	
Научное обоснование о целесообразности проведения археологических полевых работ определенного вида в соответствии с заявленными целями, задачами, объемом и методами исследования	61
<i>Приложение 4</i>	
Извлечение из Единых правил организации комплектования, учета, хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций	
LV. Особенности организации учета, хранения и использования археологических предметов, полученных в результате проведения археологических полевых работ	65
Информация для справок	68

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Положению о порядке проведения археологических полевых работ
и составления научной отчетной документации

Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации разработано в рамках полномочий Российской академии наук, установленных п. 10 ст. 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В соответствии с указанной нормой к компетенции Российской академии наук отнесено определение порядка проведения археологических полевых работ, методов научных исследований объектов археологического наследия, состава и структуры научного отчета о выполненных археологических полевых работах, требований к профессиональным знаниям и навыкам исследователя при осуществлении научной регламентации археологических полевых работ.

Разработка настоящего Положения осуществлена Научным советом по полевым исследованиям в соответствии с Положением о Научном совете по полевым исследованиям, утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 27.10.2014 № 46.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации (далее – Положение) определяет:

- порядок проведения археологических полевых работ;
- методы научных исследований объектов археологического наследия;
- состав и структуру научного отчета о выполненных археологических полевых работах;
- требования к профессиональным знаниям и навыкам исследователя.

Положение определяет порядок рассмотрения (экспертизы) научных отчетов о выполненных археологических полевых работах на предмет их соответствия требованиям, установленным настоящим Положением, к методике проведения археологических полевых работ, составу и структуре, оформлению.

Положение устанавливает методические требования к проведению археологических полевых работ и составлению научной отчетной документации о выполненных археологических полевых работах в соответствии с целями и задачами научного исследования.

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 24.10.2022 № 1893 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Соглашением между Федеральным государственным бюджетным учреждением Российской академии наук и Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Институт археологии Российской академии наук о взаимодействии и научном сотрудничестве от 17.10.2014 № ВЭФ-51364, приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «Об утверждении устава Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института археологии Российской академии наук» от 06.07.2018 № 296, постановлением Президиума Российской академии наук «Об утверждении Положения об экспертном совете РАН от 13.04.2021 № 61, Положением о Научном совете по полевым исследованиям и Положением о порядке проведения экспертизы научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, утвержденными постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук от 27.10.2014 № 46. Положение учитывает нормы Международной

хартии по охране и использованию археологического наследия 1990 г. и Европейской конвенции об охране археологического наследия (переработанной) 1992 года, ратифицированной Федеральным законом от 27.06.2011 № 163-ФЗ «О ратификации Европейской конвенции об охране археологического наследия (переработанной)».

1.3. Для целей настоящего Положения применяются следующие термины и определения:

объект археологического наследия – частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки;

культурный слой – слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, и включающий археологические предметы;

поврежденный культурный слой – культурный слой, нарушенный, перемещенный, переотложенный в результате природных процессов либо антропогенного воздействия последних ста лет;

техногенный грунт (слой) – грунт, измененный, перемещенный или образованный в результате инженерно-хозяйственной деятельности человека в последние сто лет;

археологический объект – структуры либо их остатки, обнаруживаемые и исследуемые в процессе археологических полевых работ на объектах археологического наследия;

археологические исследования – совокупность научных работ, направленных на выявление и изучение объектов археологического наследия и археологических предметов, включающая работу с архивными материалами и публикациями, археологические полевые работы, лабораторную обработку и научный анализ собранного материала (камеральная обработка);

археологические полевые работы – работы по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов (археологические разведки, археологические раскопки, археологические наблюдения);

археологические разведки – проведение на поверхности земли или под водой научных исследований, направленных на поиски объектов археологического наследия, или собственно на объектах археологического наследия, без осуществления земляных работ либо с осуществлением локальных земляных работ общей площадью не более 20 м² на каждом объекте археологического наследия с исследованием культурного слоя путем заложения шурфов или без таковых, в том числе с полным или

частичным изъятием археологических предметов в целях выявления объектов археологического наследия, уточнения сведений о них и (или) планирования мероприятий по обеспечению их сохранности;

археологические раскопки – проведение на поверхности земли, в земле или под водой научных исследований объектов археологического наследия посредством земляных и связанных с ними работ, в том числе с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов в целях изучения и сохранения объектов археологического наследия;

археологические наблюдения – проведение научных исследований на поврежденных участках территорий объектов археологического наследия в целях выявления на них археологических предметов и сохранившихся участков культурного слоя и (или) конструктивных составляющих объектов археологического наследия, исследуемых методами археологических раскопок;

спасательные археологические полевые работы – работы по сохранению объектов археологического наследия в случае невозможности обеспечения их физической сохранности, проводимые методами научных исследований объектов археологического наследия с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов в целях их сохранения и получения научных знаний; спасательные археологические полевые работы проводятся в виде археологических раскопок и (или) археологических наблюдений;

археологическая зачистка – вертикальная зачистка обнажения грунта естественного или антропогенного происхождения с использованием ручного инструмента с целью обнаружения и изучения характера культурного слоя;

археологическое бурение – бурение скважин с использованием специального бура диаметром не более 0,1 м, позволяющее получить литологический срез (кern) с целью обнаружения культурного слоя;

археологический шурф – локальное вскрытие грунта, прямоугольное или квадратное в плане, площадь которого может варьироваться от 1 до 20 кв. м, посредством которого осуществляются локальные земляные работы в рамках археологических разведок;

археологический раскоп – участок выборки / разборки культурного слоя на территории объекта археологического наследия в соответствии с методическими требованиями, установленными настоящим Положением;

археологический материк – грунт, залегающий под культурным слоем, не содержащий археологических предметов;

археологические предметы – движимые вещи, основным или одним из основных источников информации о которых, независимо от обстоятельств их обнаруже-

ния являются археологические раскопки или находки, в том числе предметы, обнаруженные в результате таких раскопок или находок;

индивидуальные археологические предметы – археологические предметы, извлеченные в результате археологических полевых работ, значимые для определения историко-культурной принадлежности и хронологии объекта археологического наследия, имеющие историко-культурную и научную ценность, обнаруженные и изъятые в результате проведения археологических полевых работ;

массовые археологические предметы – археологические предметы (в том числе кремневые отщепы, фрагменты керамики, сильно разрушенные и не подлежащие реставрации предметы), включая антропогенные, антропологические, палеозоологические, палеоботанические и иные объекты, имеющие историко-культурную и научную ценность, обнаруженные и изъятые в результате проведения археологических полевых работ;

полевая опись археологических предметов – перечень изъятых в ходе археологических полевых работ индивидуальных и массовых археологических предметов, имеющих значение для определения историко-культурной принадлежности и хронологии объекта археологического наследия, в том числе антропологические, остеологические, палеоботанические и иные предметы;

камеральная обработка – часть археологических полевых работ, включающая лабораторную обработку и научный анализ коллекций и полевой документации;

разрешение (открытый лист) – документ, выдаваемый федеральным органом охраны объектов культурного наследия на основании заключения Российской академии наук и подтверждающий право на проведение одного из видов археологических полевых работ (археологических разведок, археологических раскопок, археологических наблюдений) (далее – открытый лист);

держатель открытого листа – физическое лицо, получившее в установленном порядке открытый лист, – исполнитель археологических полевых работ, автор научного отчета;

профессиональные знания – совокупность теоретических научных сведений и познаний, необходимых для надлежащего проведения археологических полевых работ в соответствии с действующими нормативной правовой и методической базами в области изучения и сохранения объектов археологического наследия;

профессиональные навыки – способность и умение применять на практике профессиональные знания при проведении археологических полевых работ;

научный отчет о выполненных археологических полевых работах – основной документ, представляющий результаты проведения археологических полевых работ в соответствии с выданным открытым листом.

2. Археологические полевые работы (виды и общие требования к их организации и проведению)

2.1. В соответствии с действующим законодательством предусмотрены следующие виды археологических полевых работ:

- археологические разведки (без осуществления земляных работ либо с осуществлением локальных земляных работ);
- археологические раскопки;
- археологические наблюдения.

2.2. Правовой аспект организации и проведения археологических полевых работ регулируется ст. 30, ст. 36, ст. 40, ст. 45.1, ст. 45.2 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Методические требования к проведению археологических полевых работ установлены настоящим Положением.

Методические требования к проведению археологических полевых работ на водных объектах или их частях устанавливаются Правилами проведения археологических работ на участках водных объектов, утвержденных постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук от 21.05.2019 № 29.

2.3. Археологические полевые работы, в том числе на водных объектах или их частях, проводятся на основании открытого листа, выдаваемого сроком не более чем на один год.

2.4. Держатель открытого листа является исполнителем археологических полевых работ, автором научного отчета и несет ответственность за качество выполнения археологических полевых работ, подготовку и сдачу научного отчета.

Держатель открытого листа определяет методы и последовательность выполнения археологических полевых работ, ведет полевой дневник, осуществляет контроль за ходом археологических полевых работ, графической и фотографической фиксациями, первичной камеральной обработкой полученных материалов.

Держатель открытого листа обязан:

а) не позднее чем за пять рабочих дней до начала археологических полевых работ представить в региональный орган охраны объектов культурного наследия, орган местного самоуправления муниципального образования, на территориях которых планируются археологические полевые работы, письменное уведомление об их проведении с указанием срока и места, а также копию открытого листа (п. 6 ст. 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»);

б) в случае обнаружения при проведении археологических полевых работ объектов археологического наследия в течение десяти рабочих дней со дня выявления данного объекта письменно проинформировать об этом региональный орган охраны объектов культурного наследия и направить в указанный орган описание обнаруженного объекта археологического наследия, текстовую и графическую информацию о местоположении и границах указанного объекта, а также перечень географических координат характерных точек этих границ (п. 11 ст. 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»);

в) в случае, если в результате проведения археологических полевых работ изменились учетные данные объекта археологического наследия (площадь объекта, предмет охраны и другие данные), в течение тридцати рабочих дней со дня завершения археологических полевых работ письменно проинформировать об этих изменениях орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия (п. 12 ст. 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»);

г) в течение трех лет со дня окончания срока действия открытого листа передать научный отчет о выполненных археологических полевых работах на хранение в Архивный фонд Российской академии наук как составную часть Архивного фонда Российской Федерации (п. 15 ст. 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).

2.5. Исполнитель археологических полевых работ – физическое лицо, проводившее археологические полевые работы (держатель открытого листа), и юридическое лицо, в трудовых отношениях с которым он состоит, обязаны в течение трех лет со дня окончания срока действия открытого листа передать в порядке, установленном федеральным органом охраны объектов культурного наследия, все изъятые археологические предметы в государственную часть Музейного фонда Российской Федерации (п. 13 ст. 45.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ № «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).

Порядок передачи археологических предметов в государственные музеи Российской Федерации для последующего их поступления в государственную часть Музейного фонда Российской Федерации установлен приказом Министерства культуры Российской Федерации от 23.07.2020 № 827 «Об утверждении Единых правил организации комплектования, учета, хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций» (Приложение 4).

3. Порядок проведения археологических разведок

3.1. Археологические разведки проводятся в целях:

- выявления объектов археологического наследия;
- определения наличия или отсутствия объектов археологического наследия, в том числе в рамках государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, земель лесного фонда, водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», работ по использованию лесов и иных работ (далее – государственная историко-культурная экспертиза);
- определения границ территорий объектов археологического наследия;
- уточнения данных об уже известных объектах археологического наследия, том числе в рамках мониторинга и разработки мероприятий по обеспечению сохранности объектов археологического наследия;
- планирования мероприятий по обеспечению сохранности объектов археологического наследия (п. 7. ст. 45.1).

3.2. Полевому этапу работ предшествует ознакомление с архивными материалами, публикациями, картографическими материалами (в том числе исторические карты и планы), аэрофотоснимками и космоснимками, музейными коллекциями, связанными с территорией и (или) объектами археологического наследия, на которых предполагается проведение археологических разведок, с учетной документацией на объекты археологического наследия, на которых предполагается проведение археологических разведок (в случае наличия).

Участки и маршруты проведения археологических разведок наносятся на карты масштаба не менее 1:200 000 в соотношении с ближайшими населенными пунктами, водотоками, водоемами и другими географическими ориентирами.

Также на указанные карты должны быть нанесены объекты археологического наследия, выявленные ранее на участках и маршрутах проведения археологических разведок и на прилегающих к ним территориях. Данные объекты археологического наследия нумеруются, расшифровка номеров дается в легенде к карте.

3.3. В ходе археологических разведок производятся:

- визуальное обследование территории и (или) ее участка (-ов), земельных участка (-ов) (далее – территория археологических разведок), территории объекта археологического наследия;
- сбор археологических предметов в поверхностном залегании (далее – подъемный материал);

- зачистка и фиксация почвенных обнажений природного и антропогенного происхождения;
- закладка шурфов (в случае проведения археологических разведок с осуществлением локальных земляных работ, в том числе в целях – определения границ территорий объектов археологического наследия и в рамках государственной историко-культурной экспертизы), бурение скважин;
- обследование территории археологических разведок с применением специальных технических средств поиска (беспилотные летательные аппараты, лидары, радары, приборы электро- и магниторазведки, металлодетекторы и другие технические средства, позволяющие обнаружить объекты археологического наследия, а также археологические объекты и археологические предметы в местах залегания);
- топографическая привязка объекта археологического наследия, с использованием приборов глобального позиционирования;
- определение границ территории объекта археологического наследия (обнаруженного в ходе археологических разведок; известного ранее, для которого они не были установлены) либо уточнение границ территории объекта археологического наследия, установленных ранее.

Работы по определению и уточнению границ территорий объектов археологического наследия рекомендуется проводить с учетом Методики определения границ территорий объектов археологического наследия (рекомендована письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ, с учетом письма Министерства культуры Российской Федерации от 25.01.2023 № 1059-12-02@);

- описание процесса и результатов археологических разведок (полевой дневник);
- графическая и фотографическая фиксация процесса и результатов археологических разведок.

3.4. Наименования выявленным объектам археологического наследия даются по названию ближайшего населенного пункта, а в случае его отсутствия или удаленности – по названиям ближайших географических ориентиров.

3.5. Для объекта археологического наследия, выявленного в ходе археологических разведок или известного ранее и обследованного в ходе археологических разведок, выполняются следующие виды работ:

а) описание, включающее:

- географическое положение с привязкой к близлежащим водоемам и (или) населенным пунктам (местоположение объекта археологического наследия);
- характеристику рельефа с учетом топографических особенностей территории локации объекта археологического наследия, местных топонимов;

- сведения об использовании земельного участка (-ов), в границах которого (-ых) локализуется объект археологического наследия;

- сведения об упоминании объекта археологического наследия в архивных материалах и публикациях (для выявленных ранее);

- границы территории: местоположение (текстовое и графическое), перечень географических координат характерных точек;

- сведения о форме, размерах и площади объекта археологического наследия, состоянии его поверхности (характер растительности, наличие построек, ям, осыпей и других повреждений), площади распространения и местах концентрации археологических предметов в поверхностном залегании, мощности и составе культурного слоя;

б) выкопировка из крупномасштабной карты и (или) ситуационный план, характеризующие место локации объекта археологического наследия;

в) ситуационный план участка расположения объекта археологического наследия (выявленного или известного ранее) с нанесением границ территории данного объекта, изготовленный на основе крупномасштабной карты и включающий прилегающую территорию, достаточную для характеристики геоморфологической ситуации;

г) топографический план участка расположения объекта археологического наследия, выполненный с использованием специального оборудования, в масштабе 1:500–1:2000 (в зависимости от площади объекта археологического наследия) и охватывающий территорию, необходимую для понимания геоморфологической ситуации и индивидуальных особенностей объекта археологического наследия.

На указанный план в обязательном порядке наносятся:

- точки топографической привязки;
- направление и (или) азимут и расстояние до ближайшего населенного пункта и (или) водотока или водоема;

- границы территории объекта археологического наследия;
- растительные зоны, строения, все повреждения поверхности, все раскопы, шурфы и зачистки обнажений грунта, места бурения скважин (проведенные ранее и выполненные в ходе археологических разведок).

Для протяженных и крупных площадных объектов рекомендуется наносить на указанный план точки фотографической фиксации;

д) фотографическая фиксация объекта археологического наследия, полно и точно передающая особенности рельефа и топографическую ситуацию территории его локализации, отдельных элементов объекта археологического наследия (валы, рвы, кладки, курганы, погребения и иные археологические объекты) с использованием масштабной рейки;

е) полевая опись изъятых из места залегания индивидуальных археологических предметов и массовых археологических предметов, имеющих значение для определения историко-культурной принадлежности и хронологии объекта археологического наследия.

3.6. Локальные земляные работы в ходе археологических разведок осуществляются исключительно путем закладки археологических шурфов (далее – шурф, шурфы).

Количество и размеры шурфов определяются задачами исследования / видом объекта археологического наследия, но во всех случаях шурф должен иметь площадь не менее 1 кв. м.

Глубина шурфа определяется мощностью культурного слоя или, при его отсутствии, почвенным горизонтом и (или) литологическим слоем, а также глубиной контрольной прокопки верхней части археологического материка, которая определяется исследователем исходя из особенностей геоморфологии и генезиса литологических отложений на участке работ.

При осуществлении локальных земляных работ на территории объекта археологического наследия, на которой ранее проводились археологические раскопки, необходимо стремиться к минимальному вскрытию культурного слоя. Закладка шурфов производится только для уточнения границ его территории, а также мощности, структуры и состояния культурных напластований. При этом общая площадь проводимых на объекте археологического наследия локальных земляных работ не должна превышать 20 кв. м.

Для оценки мощности, структуры и состояния культурных напластований таких объектов археологического наследия также рекомендуется осуществлять зачистки имеющихся обнажений грунта: обрывов, осыпей, стенок ям, котлованов или других повреждений.

По завершении фиксации раскрытия грунта шурфы, зачистки (при возможности) необходимо засыпать.

Использование землеройной техники при проведении локальных земляных работ допустимо для снятия асфальтобетонных и иных дорожных покрытий или техногенного грунта до обнаружения культурных напластований либо неповрежденных геологических отложений.

3.7. Бурение является вспомогательным методом исследования, используемым для определения наличия / отсутствия культурного слоя на территориях археологических разведок, являющихся перспективными для обнаружения объекта археологического наследия. Проведение бурения должно быть обосновано в научном отчете о выполненных археологических полевых работах.

Бурение не является видом локальных земляных работ и не заменяет закладку шурфов.

Бурение производится с использованием специального оборудования (диаметр бура не более 0,1 м), позволяющего обеспечить фиксацию мощности, структуры и характера литологических либо культурных напластований (в случае их наличия) на территории археологических разведок. Полученные керны подлежат описанию, графической и фотографической фиксации с использованием масштабной линейки.

Результаты бурения, показавшие наличие культурного слоя, должны быть подтверждены закладкой шурфа непосредственно на месте скважины.

3.8. Количество шурфов, зачисток, скважин должно быть достаточным для обоснованных выводов о границах территории и историко-культурной принадлежности выявленного объекта археологического наследия.

Границы территории объекта археологического наследия либо его частей, не выраженных в рельефе, следует подтверждать парными шурфами – шурфом, содержащим культурный слой, и расположенным напротив него шурфом, в котором культурный слой отсутствует. Расстояние между парными шурфами определяется держателем открытого листа с учетом вида и индивидуальных особенностей объекта археологического наследия.

При определении границ территории объекта археологического наследия XVIII–XIX веков рекомендуется использовать исторические планы, карты и архивные документы. Предлагаемые на основе изучения указанных материалов границы территории объекта археологического наследия должны быть подтверждены локальными земляными работами.

3.9. Локальными земляными работами запрещается нарушение целостности курганов, а также таких археологических объектов, как погребения, жилищные впадины, жальники, и иные археологические объекты, которые могут содержать закрытые археологические комплексы.

Допускаются закладка шурфов и проведение зачисток обнажений грунта в случае необходимости получения данных для определения обнаруженного объекта, выраженного в рельефе, как объекта археологического наследия.

3.10. При обнаружении в шурфах археологических объектов и (или) их остатков земляные работы следует прекратить, остатки обнаруженных объектов следует консервировать либо, исходя из вида обнаруженного археологического объекта (погребения, ямы, очажные пятна и иные подобные объекты), провести его полное раскрытие.

3.11. Для каждого шурфа, места зачистки, скважины необходимо определить географические координаты.

Все шурфы, места зачисток, скважины должны быть нанесены на карты, указанные в п. 3.2 настоящего Положения, и (или) топографический план объекта археологического наследия, указанный в пп. «в» п. 3.5 настоящего Положения, по возмож-

ности в масштабе, и задокументированы (описание в полевом дневнике, графическая и фотографическая фиксации).

3.12. Археологические разведки в рамках государственной историко-культурной экспертизы предусматривают обязательное осуществление локальных земляных работ в виде закладки археологических шурфов. Также проводится обязательная зачистка обнаруженных почвенных обнажений как природного, так и антропогенного происхождения.

Локальные земляные работы производятся с обязательным обоснованием целесообразности выбора места закладки шурфов, подтверждаемым фотографической фиксацией.

Шурфы обязательно закладываются вблизи современных и древних водотоков и водоемов, оврагов, балок и иных подобных географических объектов, в поймах и на надпойменных террасах, на территориях исторических населенных пунктов (существующих и прекративших существование) и в пределах их хозяйственных зон, на водораздельных участках, потенциально пригодных для расположения объектов археологического наследия.

Предварительная оценка количества закладываемых шурфов проводится из расчета:

- не менее одного шурфа на площади до 1 га при обследовании земельных участков, отведенных под строительство и обустройство площадных хозяйственных объектов;
- не менее одного шурфа на протяжении до 1 км при обследовании земельных участков, отведенных под строительство и обустройство линейных хозяйственных объектов.

Количество шурфов определяется с таким расчетом, чтобы обеспечить выявление всех объектов археологического наследия в границах обследуемых земельных участков, за исключением случаев, предусмотренных п. 3.9 настоящего Положения. При этом шурфы могут располагаться на обследуемой площади неравномерно. Их количество необходимо увеличивать на всех частях земельных участков, перспективных для обнаружения объектов археологического наследия.

Отсутствие необходимости закладки шурфов на конкретных земельных участках или их частях должно быть обосновано в отчетной документации и подтверждено картами, фотографиями, аэрофотоснимками и космоснимками. Границы таких земельных участков или их частей должны быть нанесены на карты, указанные в п. 3.2 настоящего Положения, и (или) топографический план объекта археологического наследия, указанный в пп. «в» п. 3.5 настоящего Положения, и (или) космоснимок территории археологических разведок.

3.13. Использование металлодетектора не является самостоятельным методом исследования и допускается при осуществлении археологических полевых работ, проводимых на основании открытого листа в сочетании с другими методами исследования в следующих случаях:

а) для предварительного обследования территории археологических разведок на участках антропогенного воздействия;

б) для обследования разрушенных либо разрушающихся в результате негативного природного и (или) антропогенного воздействия участков объектов археологического наследия на глубину поврежденного культурного слоя;

в) для проверки культурного слоя и грунта отвалов в ходе локальных земляных работ на объекте археологического наследия и после их завершения;

г) на полях сражений с изъятием археологических предметов из мест обнаружения.

3.14. В ходе археологических разведок необходимо ведение полевого дневника, проведение графической и фотографической фиксации.

3.15. Графической фиксации подлежат только шурфы и зачистки, которыми обнаружен культурный слой.

Для указанных шурфов и зачисток предусматривается изготовление:

- чертежей послойных либо пластовых планов (в том числе поверхности археологического материка) и стратиграфических профилей с указанием нивелировочных отметок – для шурфов;

- чертежей стратиграфических профилей с указанием нивелировочных отметок – для зачисток.

Указанные чертежи изготавливаются в масштабе:

- 1:10 для объектов археологического наследия каменного века;

- 1:20, 1:40, 1:50 для объектов археологического наследия иных хронологических периодов.

Чертежи выполняются на бумажном носителе либо в электронном виде непосредственно на месте проведения локальных земляных работ и зачисток.

3.16. Фотографической фиксации подлежат:

- общие виды территории археологических разведок и отдельных ее участков, объекта археологического наследия и отдельных его участков;

- места закладки шурфов и проведения бурения;

- уровни горизонтальных зачисток после выборки слоя / пласта (в том числе поверхности археологического материка) в шурфах;

- стратиграфические профили – для шурфов и зачисток.

В случае отсутствия культурного слоя и археологических предметов в шурфе, заложенном на территории археологических разведок, выполняется фотографическая фиксация одного борта шурфа и поверхности археологического материка.

В случае отсутствия культурного слоя и археологических предметов в шурфе, заложенном в границах территории объекта археологического наследия, выполняется фотографическая фиксация всех бортов шурфа и поверхности археологического материка.

Фотографическая фиксация места закладки шурфа, шурфа после завершения земляных работ (на уровне поверхности археологического материка) и шурфа после засыпки должна быть выполнена с одного ракурса с включением окружающего пейзажа.

Фотографическая фиксация производится с использованием масштабной рейки, деления которой должны быть ясно различимы на фотографии, и указанием направления съемки.

3.17. Археологические предметы, изъятые в ходе археологических разведок, фиксируются в полевом дневнике, обозначаются на ситуационном плане, указанном в пп. «г» п. 3.5 настоящего Положения, чертежах послойных либо пластовых планов шурфов, вносятся в полевую опись, фотографируются и зарисовываются с представлением сечений и профилей (при необходимости), указанием линейного масштаба.

При отборе остеологических, палеоботанических и иных образцов необходимо отмечать места их отбора в полевом дневнике и на указанном в предыдущем абзаце ситуационном плане.

При документировании археологических предметов, обнаруженных с использованием металлодетектора, в случаях, которые предусмотрены пп. «а» и «б» п. 3.14 настоящего Положения, обязательна фиксация их географических координат, нанесение на топографический план объекта археологического наследия, предусмотренный пп. «г» п. 3.5 настоящего Положения, с указанием глубины залегания.

3.18. При исследовании наскальных изображений необходимо охватить всю площадь их распространения. Регистрация и описание только наиболее эффектных фигур и композиций не допускается.

При выполнении копирования, графической и фотографической фиксации наскальных изображений и эпиграфических памятников запрещается использовать средства, которые могут негативно повлиять на сохранность данных объектов.

3.19. Археологические разведки без осуществления локальных земляных работ при наличии снежного покрова недопустимы.

Археологические разведки с осуществлением локальных земляных работ на промерзшем грунте:

- в рамках государственной историко-культурной экспертизы;

- для уточнения сведений об объектах археологического наследия в целях планирования мероприятий по обеспечению их сохранности, в том числе определения либо уточнения границ их территорий, структуры и состояния культурного слоя

- проводятся с обязательным использованием технических средств, позволяющих обеспечить прогрев грунта на глубину, необходимую и достаточную для достижения целей указанных археологических разведок.

В случае невозможности проведения визуального обследования территории археологических разведок при наличии снежного покрова количество шурфов рекомендуется увеличить.

3.20. Проводимые в рамках археологических разведок геофизические изыскания, дистанционное зондирование и другие естественнонаучные исследования носят вспомогательный характер и не могут применяться как альтернатива традиционным методам археологических полевых работ.

Закладка шурфов на объектах археологического наследия исключительно с целью тестирования методов естественнонаучных исследований не допускается.

4. Порядок проведения археологических раскопок

4.1. Археологические раскопки проводятся в целях изучения и сохранения объектов археологического наследия.

Приоритетному исследованию путем археологических раскопок подлежат объекты археологического наследия, находящиеся под угрозой разрушения вследствие негативного воздействия природных и (или) антропогенных факторов, в том числе связанных с хозяйственной деятельностью.

Археологические раскопки объектов археологического наследия вне указанных выше обстоятельств рекомендуется проводить в рамках научных исследований, направленных на решение фундаментальных научных проблем.

Археологические раскопки базируются на комплексном подходе к изучению объектов археологического наследия, с привлечением специалистов естественнонаучного профиля (антропологов, геофизиков, почвоведов, геологов, геоморфологов, палеоботаников, палеозоологов и иных специалистов). В процессе археологических раскопок целесообразно производить максимально полный отбор палеоэкологических материалов и иных образцов для их дальнейшего изучения в лабораторных условиях.

Археологические раскопки также являются видом спасательных археологических полевых работ, проводимых в целях обеспечения сохранения объекта археологического наследия в случае невозможности обеспечить его физическую сохранность

в рамках выполнения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ.

4.2. Полевому этапу работ предшествует ознакомление с архивными материалами, публикациями, картографическими материалами (в том числе историческими картами и планами), аэрофотоснимками и космоснимками, музейными коллекциями, связанными с объектом археологического наследия, учетной документацией на объект археологического наследия (в случае наличия).

Для проведения археологических раскопок необходимы:

- ситуационный план, показывающий расположение объекта археологического наследия относительно водотоков и ближайших населенных пунктов;
- топографический план объекта археологического наследия и (или) его участка в масштабе 1:500–1:2000, отражающий его современное состояние.

4.3. Выбор места для закладки раскопов на территории объекта археологического наследия в рамках научных исследований определяется спецификой данного объекта археологического наследия, степенью его сохранности и изученности, задачами конкретного научного исследования.

Приоритетными для изучения путем археологических раскопок являются участки, находящиеся под угрозой разрушения вследствие негативного воздействия природных и (или) антропогенных факторов.

4.4. Археологические раскопки поселенческих объектов археологического наследия, пещерных стоянок и грунтовых могильников проводятся площадями, обеспечивающими возможность получения максимально полной информации об объекте археологического наследия.

Отдельные археологические объекты (жилищные впадины, постройки, захоронения и т. п.) должны исследоваться в границах общего раскопа.

4.5. На объектах археологического наследия, не находящихся под угрозой разрушения, следует закладывать минимальное число раскопов. Увеличение исследуемой площади рекомендуется вести путем расширения уже существующих раскопов.

Данные объекты археологического наследия не рекомендуется раскапывать полностью, но сохранять отдельные их участки для будущих исследований, базирующихся на усовершенствованных методах и инструментарии археологических полевых работ.

4.6. Выбор места для закладки раскопов в рамках спасательных археологических полевых работ в виде археологических раскопок определяется задачами обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

Площадь и конфигурация раскопов при проведении спасательных археологических полевых работ определяются разделами документации об обеспечении сохранности объекта археологического наследия / о проведении спасательных археологических полевых работ в проектах проведения хозяйственных работ либо планом проведения спасательных археологических полевых работ, которые предусмотрены п. 2, п. 3 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В случае, если в границах раскопа расчищена только часть археологического объекта, следует расширить площадь раскопа на величину, позволяющую осуществить полное исследование данного объекта.

4.7. Раскопы на территории объекта археологического наследия, за исключением курганов / курганных могильников, следует разбивать в рамках сетки квадратов, сформированной для всей территории объекта археологического наследия (далее – единая сетка квадратов).

Раскоп должен быть разделен на квадраты, размеры которых в зависимости от вида и хронологии объекта археологического наследия составляют 1×1, 2×2 и 5×5 м. Сетка квадратов раскопа должна коррелироваться с единой сеткой квадратов объекта археологического наследия.

С целью корреляции нивелировочных отметок в границах отдельного раскопа и всех раскопов, заложенных на территории объекта археологического наследия, устанавливается единый базовый репер (нулевая отметка). Место расположения данного репера фиксируется на топографическом плане объекта археологического наследия, указанном в п. 4.2 настоящего Положения. Необходимы определение географических координат данного репера и его корреляция с Балтийской системой высот.

В случае необходимости, обусловленной особенностям рельефа территории объекта археологического наследия, для раскопов могут устанавливаться вспомогательные реперы, сопряженные с единым базовым репером, которые также фиксируются на указанном выше топографическом плане объекта археологического наследия.

4.8. В рамках единой сетки квадратов с использованием измерительных приборов определяются нивелировочные отметки дневной поверхности раскопа, поверхностей горизонтальных зачисток после выборки слоя или пласта, в том числе материковой поверхности, выявленных археологических объектов и их частей, индивидуальных археологических предметов.

Определение отметок ведется от единого базового репера и (или) вспомогательных реперов.

4.9. Разборка культурного слоя поселенческих объектов археологического наследия, валов, грунтовых могильников, курганных насыпей (с учетом их местопо-

ложения и размеров согласно п. 4.18 настоящего Положения) производится с использованием ручного инструмента.

Использование землеройных машин и механизмов допустимо при производстве вспомогательных работ (транспортировка отработанного грунта, удаление техногенных покрытий (асфальт, бетон, гравий), техногенных и стерильных грунтов и т. п.).

Удаление указанных выше покрытий и грунтов подлежит фотографической фиксации с последующим включением соответствующих фотоснимков в иллюстративную часть научного отчета о выполненных археологических полевых работах.

4.10. При археологических раскопках объектов археологического наследия с культурным слоем повышенной влажности необходимо обеспечить условия для разборки и фиксации культурных напластований вплоть до археологического материка путем устройства дренажных колодцев или траншей по периметру раскопа, периодически удалять накапливающуюся в них воду.

Культурный слой из дренажных колодцев и траншей рекомендуется разбирать по слоям или пластам и квадратам в соответствии с принятой методикой.

В случае, если невозможно обеспечить разборку культурного слоя до археологического материка в связи с интенсивным поступлением грунтовых вод, необходимо выполнить мероприятия, обеспечивающие сохранение культурного слоя, указанные в п. 4.25 настоящего Положения.

4.11. Разборку культурного слоя объекта археологического наследия в рамках спасательных археологических полевых работ в виде археологических раскопок следует осуществлять до археологического материка, за исключением случаев, когда это невозможно по техническим причинам (техника безопасности и (или) иные особые условия, обоснованные в документации об обеспечении сохранности объекта археологического наследия, указанной в п. 4.6 настоящего Положения), которые должны быть отражены в научном отчете о выполненных археологических полевых работах.

4.12. В случае угрозы оползания стенок раскопа для обеспечения безопасности производства работ необходимо устройство защитной опалубки.

4.13. Использование металлодетектора допустимо:

- на участках, непосредственно исследуемых археологическими раскопками;
- в границах раскопа после выборки пласта, в том числе для регулярной проверки выбранного грунта.

Все археологические предметы, обнаруженные с использованием металлодетектора, должны быть включены в полевую опись либо статистические таблицы с соответствующими пояснениями и обозначены на соответствующем чертеже пластового плана раскопа.

4.14. Археологические раскопки объектов археологического наследия ведутся по слоям или пластам в зависимости от степени изученности и характера культурного слоя конкретного объекта археологического наследия.

Толщина выбираемых пластов определяется держателем открытого листа с учетом вида объекта археологического наследия, степени сохранности культурного слоя и насыщенности его археологическими предметами, но не должна превышать 20 см, для объектов каменного века – 5 см.

Рекомендуется выдерживать постоянную толщину пласта в границах раскопа.

Необходимы определение и надлежащая фиксация всех специфических особенностей, присущих культурному слою исследуемого объекта археологического наследия.

В целях детальной фиксации стратиграфии поселенческих объектов археологического наследия в границах раскопа рекомендуется формировать стратиграфические профили (бровки), количество которых определяется площадью раскопа, спецификой исследуемого объекта археологического наследия и степенью сохранности его культурного слоя.

В случае, если в пласте выделяются слои, сооружения, пятна ям, очагов, кострищ и другие археологические объекты или их части, фиксация индивидуальных и массовых археологических предметов ведется в соответствии с ними. Информация о принадлежности археологических предметов к определенному слою или археологическому объекту (его части) отражается в полевой описи или статических таблицах.

Разборку стратифицированного заполнения археологических объектов в пределах раскопа рекомендуется осуществлять по слоям, с формированием временных стратиграфических профилей (при возможности).

Обнаруженные археологические объекты, места залегания индивидуальных археологических предметов наносятся на чертежи послойных или пластовых планов и (или) ортофотопланы раскопов, указанные в п. 4.20, п. 4.22 настоящего Положения.

Для объектов археологического наследия каменного века на указанные планы наносятся все обнаруженные археологические предметы.

При разборке культурного слоя, содержащего археологические предметы малого размера, целесообразны просеивание и (или) промывка выбираемого грунта.

4.15. Стратиграфические профили (бровки) после надлежащей фиксации следует разобрать в соответствии с примененной методикой археологических раскопок на данном объекте археологического наследия. Полученные в процессе разборки археологические предметы наносятся на чертежи послойных или пластовых планов и (или) ортофотопланы раскопов, указанные в п. 4.20, п. 4.22 настоящего Положения.

4.16. Культурный слой в границах раскопа должен быть разобран полностью, если этому не препятствуют обнаруженные археологические объекты, определенные держателем открытого листа как подлежащие консервации и сохранению.

Археологическая стерильность подстилающих культурный слой грунтов должна быть обоснована контрольной прокопкой. Глубина проведения и площадь контрольной прокопки в границах раскопа определяется держателем открытого листа в соответствии с видом и индивидуальными особенностями объекта археологического наследия.

4.17. При археологических раскопках многослойных объектов археологического наследия исследование нижележащих культурных слоев допустимо только после полного изучения и фиксации залегающих выше культурных слоев в соответствии с методическими требованиями настоящего Положения.

Удаление культурных слоев без соблюдения упомянутых требований с целью приоритетного исследования нижележащих слоев недопустимо.

4.18. Археологические раскопки кургана производятся путем полной разборки его насыпи, исследования подкурганного пространства и непосредственно прилегающей к насыпи территории.

В процессе разборки насыпи кургана следует осуществлять горизонтальные зачистки поверхностей после удаления пластов. В целях фиксации стратиграфии насыпи кургана следует формировать стратиграфические профили (бровки).

Разборку насыпи кургана рекомендуется осуществлять с использованием ручного инструмента.

Использование землеройных машин и механизмов допускается только при археологических раскопках курганов определенного типа (эпохи палеометалла – Средневековья степной и лесостепной зон). В этом случае разборка насыпи кургана выполняется пластами толщиной не более 10 см под контролем специалиста-археолога.

При обнаружении археологических объектов (погребений, погребальных сооружений, ям, тризн и т. д.) их расчистка производится вручную.

Для фиксации стратиграфии насыпи кургана, разборка которой осуществляется с использованием ручного инструмента, формируются два перпендикулярных стратиграфических профиля (бровки).

Для фиксации стратиграфии насыпи кургана, разборка которой осуществляется с использованием землеройных машин и механизмов, в зависимости от ее размеров и конструктивных особенностей формируются один или несколько параллельных (по направлению хода землеройных машин и механизмов) стратиграфических профилей (бровок).

Разборка насыпи кургана удлиненной формы осуществляется с формированием одного стратиграфического профиля (бровки) по продольной оси насыпи

и стратиграфических профилей (бровок), перпендикулярных к нему, количество которых определяется держателем открытого листа с учетом параметров и структуры насыпи.

В процессе археологических раскопок кургана подлежат надлежащей фиксации (описание в полевом дневнике, графическая и фотографическая фиксации):

- структура и конструктивные особенности насыпи, включая уровень погребенной почвы;
- археологические объекты и археологические предметы, обнаруженные в насыпи, на уровне погребенной почвы и в подкурганном пространстве;
- археологические объекты и археологические предметы, обнаруженные на территории, непосредственно прилегающей к насыпи кургана.

Определение нивелировочных отметок следует выполнять от базового репера, который следует располагать на самой высокой точке насыпи. Перед разборкой временного стратиграфического профиля (бровки), на котором располагается базовый репер, за пределами раскопа устанавливаются привязанные к нему выносные реперы. В дальнейшем определение нивелировочных отметок выполняется от данных реперов.

Исследование курганных могильников со слабовыраженными насыпями и межкурганного пространства необходимо вести в соответствии с п. 4.7 и п. 4.8 настоящего Положения, с формированием одного или нескольких стратиграфических профилей (бровок) на наиболее выраженных в рельефе участках.

4.19. В ходе археологических раскопок необходимо ведение полевого дневника, проведение графической и фотографической фиксации.

Допускается применение ортофотопланов.

4.20. Графическая фиксация предусматривает изготовление чертежей:

- плана раскопа на уровне дневной поверхности с нанесением сетки квадратов и контуров всех выраженных в рельефе археологических объектов;
- пластовых либо послойных планов поверхностей (в том числе поверхности археологического материка) с нанесением обнаруженных археологических объектов, их остатков и следов, археологических предметов;
- вертикальных проекций раскопа (разрезов) (при необходимости);
- стратиграфических профилей раскопа (борта раскопа, стратиграфические профили (бровки));
- планов, фасов стен, вертикальных проекций (разрезов), стратиграфических профилей заполнения отдельных археологических объектов;
- плана раскопа с нанесением всех обнаруженных археологических объектов и их частей (при необходимости).

На чертежах планов фиксируются особенности культурного слоя (границы пятен и слоев, если они определяются, с указанием нивелировочных отметок), обнаруженные археологические объекты с указанием нивелировочных отметок, индивидуальные археологические предметы (с указанием номеров по полевой описи и нивелировочных отметок) и места концентрации массовых археологических предметов (с указанием нивелировочных отметок).

Чертежи стратиграфических профилей раскопа (борта раскопа, стратиграфические профили (бровки)) должны отражать установленную стратиграфическую ситуацию в полном объеме.

К пластовым или послойным чертежам планов прилагаются перечни отмеченных на них археологических предметов с указанием квадрата / археологического объекта и глубины обнаружения.

Чертежи выполняются с указанием нивелировочных отметок. На чертежах необходимо указывать линейный масштаб; на чертежах планов раскопов (в случае необходимости) и планов погребений – также ориентировку.

Чертежи изготавливаются в масштабе:

- не менее чем 1:10, при необходимости 1:1, 1:2, 1:5 для объектов археологического наследия каменного века;
- не менее чем 1:10, 1:20, 1:40, 1:50 для объектов археологического наследия иных хронологических периодов, в зависимости от вида и индивидуальных особенностей объекта археологического наследия.

Чертежи, выполняемые на объектах археологического наследия повышенной сложности или объектах археологического наследия, культурный слой которых насыщен археологическими предметами, изготавливаются в масштабе не менее чем 1:10.

Графическая фиксация мест концентрации массовых археологических предметов, участка с плотным размещением погребального инвентаря,клада выполняется в масштабе 1:1.

Чертежи планов и стратиграфических профилей раскопов на грунтовых могильниках изготавливаются в масштабе не менее чем 1:20, 1:40, 1:50. При этом чертежи планов и разрезов погребений должны быть изготовлены в масштабе не менее чем 1:10.

Чертеж плана погребения должен отражать точные очертания могильной конструкции, изображение скелета (-ов), элементы обрядности (подстилки, подушки, кострища, остатки гробов и прочее) и археологические предметы, с указанием нивелировочных отметок. Каждому археологическому предмету присваивается индивидуальный номер, который расшифровывается в подписи к чертежу. Номера археологических предметов в тексте и на чертеже должны совпадать.

Для погребений изготавливаются чертежи их продольных и поперечных разрезов, линии которых отмечаются на чертежах планов. Для сложных погребальных конструкций обязательно изготовление дополнительных чертежей разрезов, а также чертежей, фиксирующих ситуацию на разных уровнях заполнения погребального сооружения (при необходимости).

Чертежи планов и стратиграфических профилей курганов выполняются в масштабе не менее чем 1:50. Чертежи плана и стратиграфических профилей кургана должны отражать структуру и особенности его насыпи, обнаруженные погребения, погребальные конструкции, ровики, места тризн и иные выявленные археологические объекты. Прослеженные в насыпи кургана подсыпки и прослойки фиксируются как на чертеже плана, так и на чертежах стратиграфических профилей. При этом чертежи планов и разрезов погребений должны быть выполнены в масштабе не менее чем 1:10.

Предусмотренные настоящим пунктом Положения чертежи изготавливаются на бумажном носителе вручную либо в электронном виде с использованием специальных технических средств и приемов (в частности, фотограмметрии) непосредственно на месте проведения работ.

4.21. Фотографической фиксации подлежат:

- общий вид объекта археологического наследия и отдельных его составляющих;
- рабочие моменты, демонстрирующие применяемую методику;
- участок проведения археологических раскопок до начала земляных работ и после проведения мероприятий по консервации и (или) рекультивации;
- поверхности горизонтальных зачисток после разборки слоя / пласта;
- поверхность археологического материка;
- расчищенные археологические объекты, их детали и следы (в случае их полной либо частичной утраты);
- индивидуальные археологические предметы (в том числе антропогенные, антропологические, палеозоологические и иные объекты), определенные держателем открытого листа как имеющие значение для определения хронологии и историко-культурной принадлежности объекта археологического наследия, в контексте их обнаружения;
- стратиграфические профили (борта раскопа, бровки, профили заполнений археологических объектов). При этом для протяженных стратиграфических профилей обязательна не только общая, но и детализированная фиксация.

Фотофиксация производится с использованием масштабной рейки, деления которой должны быть ясно различимы на фотографии, и указанием направления съемки и (или) ориентировки.

Фотофиксацию общих видов объектов археологического наследия, исследуемых участков большой площади рекомендуется выполнять при помощи беспилотного летательного аппарата.

4.22. Допускается изготовление ортофотопланов, на которые наносятся контуры археологических объектов, места обнаружения археологических предметов, с указанием нивелировочных отметок.

Ортофотопланы изготавливаются в масштабах, установленных для чертежей п. 4.20 настоящего Положения, с указанием линейного масштаба и ориентировки.

4.23. Археологические предметы, изъятые в ходе археологических раскопок:

- фиксируются в полевом дневнике;
- обозначаются на сводном плане раскопа и (или) пластовых либо послойных планах, планах отдельных археологических объектов;
- вносятся в полевую опись (индивидуальные археологические предметы и массовые археологические предметы, имеющие значение для определения историко-культурной принадлежности и хронологии объекта археологического наследия), статистические таблицы (массовые археологические предметы);
- фотографируются и зарисовываются (при необходимости) с представлением сечений и профилей, указанием линейного масштаба.

При отборе археологических, палеоботанических и иных образцов необходимо отмечать места их отбора в полевом дневнике и на сводном плане раскопа и (или) пластовых либо послойных планах.

В зависимости от степени изученности и сохранности объекта археологического наследия держатель открытого листа может отобрать часть массовых археологических предметов, которая оставляется на месте проведения археологических раскопок. Указанные предметы должны быть зафиксированы в полевом дневнике и статистических таблицах для последующего учета при подготовке научного отчета о выполненных археологических полевых работах и закопаны на исследованной территории объекта археологического наследия с указанием этого места на топографическом плане объекта археологического наследия, указанном в п. 4.2 настоящего Положения.

В состав коллекции необходимо включать максимально широкий набор археологических предметов, в том числе фрагментированных и неясного назначения.

Полевая опись является основанием для формирования передаточных описей индивидуальных археологических предметов и массовых археологических предметов, планируемых для передачи в государственный музей.

Археологические предметы, отобранные для передачи в государственный музей, должны быть упакованы и снабжены этикеткой с указанием года проведения

археологических раскопок и точного места происхождения каждого предмета или фрагмента предмета (наименование объекта археологического наследия, раскоп, участок, номер находки и наименование, пласт, слой, квадрат, нивелировочная отметка, яма (№), погребение (№), сооружение (№), иные условия обнаружения).

Держатель открытого листа должен обеспечить правильную упаковку, транспортировку и хранение указанных археологических предметов до их передачи в государственный музей.

4.24. Полученные в ходе археологических раскопок антропологические, палеозоологические и палеоботанические объекты подлежат изучению профильными специалистами.

Работа с антропологическими объектами проводится в соответствии с Методикой работы с палеоантропологическими материалами в полевых условиях (М., 2020).

4.25. По окончании археологических полевых работ раскоп должен быть засыпан до уровня дневной поверхности, по возможности с восстановлением дернового покрова, за исключением случаев предполагаемой консервации раскопа с целью его дальнейшего исследования и (или) музеефикации выявленных в нем археологических объектов либо в случае, если археологические раскопки проводились как спасательные археологические полевые работы. Отсутствие рекультивации раскопа необходимо объяснить в отчете.

По завершении археологических раскопок на участках культурного слоя повышенной влажности в случае, если разборка культурного слоя не проведена до археологического материка, следует принять меры по восстановлению водоносного горизонта и замедлению активного испарения из раскопа (применение водоупорных грунтов, закрытие стенок раскопа и уровня верхних отметок водоносного слоя полиэтиленовой пленкой и т. д.).

4.26. В случае, если обнаруженные в границах раскопа археологические объекты расчищены частично и их исследование планируется в следующем полевом сезоне, следует принять меры к обеспечению их сохранности, в том числе путем консервации, до полного исследования и надлежащей фиксации.

В случае ведения многолетних археологических раскопок на объекте археологического наследия с оставлением исследованных архитектурных остатков, в том числе каменных кладок, в открытом виде следует осуществить мероприятия по их консервации и сохранению.

4.27. Работы по консервации и рекультивации раскопов и отдельных археологических объектов подлежат фотографической фиксации. Соответствующие фотографии прилагаются к научному отчету о выполненных археологических полевых работах.

4.28. Археологические раскопки рекомендуется проводить в благоприятное для археологических полевых работ время года.

Для производства археологических раскопок в неблагоприятный полевой период необходимо устройство над раскопом отапливаемого павильона для обеспечения температурного режима и освещения, достаточных для надлежащего проведения археологических раскопок.

Расходы, связанные с проведением указанных выше мероприятий, рекомендуется учитывать при формировании сметы на проведение археологических полевых работ.

5. Порядок проведения археологических наблюдений

5.1. Археологические наблюдения осуществляются с целью обеспечения сохранности объектов археологического наследия при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов (предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в п. 3, п. 4 и п. 7 ч. 1 ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ в границах территории объекта археологического наследия.

5.2. Археологические наблюдения являются видом спасательных археологических полевых работ, проводимых исключительно на участках территорий объектов археологического наследия с поврежденным культурным слоем.

В случае выявления в ходе археологических наблюдений участков с неповрежденным культурным слоем исследование осуществляется в соответствии с методикой проведения археологических раскопок, определенной разделом 4 настоящего Положения.

5.3. Полевому этапу работ предшествует ознакомление с архивными материалами, публикациями, учетной документацией на объект археологического наследия (в случае наличия), разделами документации об обеспечении сохранности объекта археологического наследия / о проведении спасательных археологических полевых работ в проектах проведения хозяйственных работ либо планом проведения спасательных археологических полевых работ, которые предусмотрены п. 2, п. 3 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», иными документами и материалами, характеризующими объект археологического наследия, в том числе подтверждающими факт повреждения культурного слоя.

5.4. При проведении археологических наблюдений обязательно наличие топографического плана объекта археологического наследия, указанного в п. 4.2 настоящего Положения, либо геоподосновы масштаба не менее чем 1:1000 с обозначением участка проведения археологических наблюдений и нанесенной единой сеткой квадратов для всей территории объекта археологического наследия.

5.5. На участке проведения археологических наблюдений:

- выполняется разметка археологических квадратов в рамках единой сетки квадратов. Размеры квадратов определены п. 4.7 настоящего Положения;
- устанавливается единый базовый репер, указанный в п. 4.7 настоящего Положения.

В случае наличия на участке проведения археологических наблюдений техногенных грунтов археологические наблюдения проводятся после их удаления, в том числе с использованием землеройных машин и механизмов.

5.6. Археологические наблюдения ведутся на глубину до неповрежденного культурного слоя, на глубину, определенную проектом проведения хозяйственных работ, или до археологического материка, если установленная глубина его залегания выше отметок, определенных проектом проведения хозяйственных работ.

5.7. Выборка поврежденного культурного слоя производится пластами с использованием ручного инструмента либо землеройных машин и механизмов под контролем специалиста-археолога.

Толщина пласта выборки и вид приспособления, используемого на землеройных машинах и механизмах для выборки поврежденного культурного слоя (планировочный ковш, обычный ковш и т. д.), определяются держателем открытого листа в зависимости от степени повреждения культурного слоя и места расположения объекта археологического наследия, а также других факторов, влияющих на полноту получения информации об объекте археологического наследия.

В ходе археологических наблюдений рекомендуется формировать временные стратиграфические профили (бровки). После надлежащей фиксации указанные профили (бровки) должны быть разобраны.

При выборке культурного слоя рекомендуется выдерживать постоянную толщину пласта.

5.8. Археологические наблюдения предусматривают выполнение горизонтальных зачисток (в том числе археологического материка), зачистку стратиграфических профилей (бровки, борта раскопа либо котлована), выборку археологических предметов.

Частота выполнения зачисток горизонтальных и вертикальных поверхностей определяется держателем открытого листа в зависимости от индивидуальных осо-

бенностей объекта археологического наследия, степени повреждения культурного слоя, особенностей строительных работ и других факторов, влияющих на полноту получения информации об объекте археологического наследия.

5.9. В ходе археологических наблюдений необходимо выполнять переборку выбираемого грунта и его промывку в случае необходимости.

5.10. Использование металлодетектора допустимо для обследования поверхностей после выборки пласта и проведения горизонтальной зачистки, а также при переборке выбираемого грунта и грунта отвалов для обнаружения археологических предметов.

5.11. В ходе археологических наблюдений обязательно ведение полевого дневника, проведение графической и фотографической фиксации. Допускается применение ортофотопланов.

Порядок проведения и требования к графической и фотографической фиксации, использования ортофотопланов определен п. 4.20, п. 4.21 и п. 4.22 настоящего Положения с учетом специфики археологических наблюдений как вида археологических полевых работ.

5.12. Работа с археологическими предметами, изъятыми в ходе археологических наблюдений, осуществляется в порядке, определенном п. 4.23 и п. 4.24 настоящего Положения.

5.13. Археологические наблюдения рекомендуется проводить в благоприятное для археологических полевых работ время года.

В случае проведения археологических наблюдений в неблагоприятный полевой период необходимо устройство отапливаемого и снабженного освещением павильона для переборки и в случае необходимости промывки выбираемого грунта.

Расходы, связанные с устройством указанного павильона, рекомендуется учитывать при формировании сметы на проведение археологических полевых работ.

6. Научная отчетная документация о выполненных археологических полевых работах

6.1. Научный отчет о выполненных археологических полевых работах (далее – научный отчет) является основным документом, представляющим результаты проведения археологических полевых работ в соответствии с выданным разрешением (открытым листом).

В научном отчете в текстовом, графическом, фотографическом и иных видах должны быть представлены полные данные о выявленных и (или) обследованных объектах археологического наследия и археологических предметах.

6.2. Научный отчет состоит из:

- текстовой части,
- приложений,
- иллюстративной части (картографические, графические и фотографические материалы).

6.2.1. Структура текстовой части научного отчета:**а) титульный лист:**

- полное наименование юридического лица, являющегося работодателем держателя открытого листа;
- гриф согласования / утверждения отчета, включая подпись руководителя или иного уполномоченного лица организации, являющейся работодателем держателя открытого листа, на основании которого проводились археологические полевые работы, печать организации и дату согласования / утверждения отчета;
- фамилия и инициалы автора – держателя открытого листа (далее – автор научного отчета) и соавтора (соавторов), если он (они) также являлся (являлись) держателем (держателями) открытого листа (открытых листов) на проведение данных археологических полевых работ;
- название научного отчета;
- реквизиты открытого листа;
- номер тома (если их несколько);
- место и год оформления отчета.

В случаях, когда в проведении археологических полевых работ и в подготовке научного отчета кроме держателя открытого листа принимали участие и другие исследователи, их участие должно быть отмечено в специальном разделе научного отчета, следующем за оглавлением, без указания их на титульном листе.

Название научного отчета должно отражать:

- вид проведенных археологических полевых работ (археологические разведки, археологические раскопки, археологические наблюдения);
- наименование территории проведения археологических полевых работ в соответствии с административно-территориальным делением субъекта (-ов) Российской Федерации;
- наименование участка археологических разведок в случае, если работы проводились в населенных пунктах, с указанием принадлежности участка работ к району / кварталу / улице. Не рекомендуется включать в название сведения о кадастровых номерах, информацию о договорах, подрядах, заданиях и пр.;
- наименование объекта (-ов) археологического наследия, на которых проводились археологические разведки;

- наименование объекта (-ов) археологического наследия, на котором (-ых) проводились археологические раскопки и (или) археологические наблюдения;

б) аннотация, представляющая краткую (не более 1800 знаков) информацию о:

- месте проведения археологических полевых работ в соответствии с административно-территориальным делением субъекта (-ов) Российской Федерации;

- виде проведенных археологических полевых работ.

Для археологических разведок:

- территории / участке (-ах) территории / земельном участке (-ах), наименовании объекта (-ов) археологического наследия;

- величине обследованной площади. В случае, если археологические разведки проведены в рамках государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, отведенных под строительство и обустройство линейных хозяйственных объектов, следует указывать их протяженности и ширину;

- общем количестве и площади археологических шурфов, зачисток, скважин;

- выявленных объектах археологического наследия (в случае их обнаружения) с указанием предварительной датировки и историко-культурной принадлежности либо результатах обследования уже известных объектов археологического наследия.

Для археологических раскопок и археологических наблюдений:

- наименовании (-ях) объекта (-ов) археологического наследия с указанием датировки и историко-культурной принадлежности;

- количестве и площади раскопок.

Аннотация завершается краткой информацией об основных результатах археологических полевых работ.

Аннотация также должна содержать ключевые слова и сведения о комплектности научного отчета (Приложение 1).

Аннотация не заменяет собой введения к научному отчету;

в) оглавление, содержащее наименования всех составных частей научного отчета, с указанием страниц;

г) список участников археологической экспедиции, которые внесли существенный вклад в проведение археологических полевых работ и подготовку научного отчета, с указанием фамилии, имени, отчества (если имеется) и конкретного вклада в работу;

д) введение, содержащее информацию о:

- месте, сроках, целях и задачах проведения археологических полевых работ;

- основании для проведения работ;

- объектах исследования (территория / участок (-и) территории / земельный участок (-и), наименование (-я) объекта (-ов) археологического наследия в соответствии

с данными государственного учета и указанием их местоположения, общей площади и площади раскопа (-ов), датировки и историко-культурной принадлежности);

- для земельных участков, обследуемых в рамках государственной историко-культурной экспертизы, также указываются кадастровый номер (-а), категория земель, разрешенный вид использования, форма собственности (в случае предоставления информации заказчиком археологических полевых работ), вид использования на время проведения археологических полевых работ;

- площади обследования, протяженности и ширине обследуемого участка (в случае проведения археологических разведок на земельных участках, отводимых под строительство и обустройство линейных хозяйственных объектов) и количестве шурфов и зачисток для каждого участка работ;

- общем составе экспедиции;

- месте хранения изъятых археологических предметов;

е) основная часть, содержащая разделы, посвященные:

- физико-географической характеристике и геоморфологии района (участка) проведения археологических полевых работ;

- истории археологического изучения района (участка) проведения археологических полевых работ;

- методике проведения археологических полевых работ определенного вида с учетом специфики территории / земельного участка либо объекта археологического наследия, включающей описание конкретных методов, применявшихся при проведении археологических полевых работ.

Перечисление документов, определяющих правовые и методические аспекты проведения археологических полевых работ, не заменяет описания конкретных методов, применявшихся при проведении археологических полевых работ определенного вида;

- описанию археологических полевых работ определенного вида и полученных результатов.

В случае проведения археологических полевых работ на участках, расположенных на большом удалении друг от друга (в разных административных районах, в разных геоморфологических условиях), разделы по физико-географической характеристике, историографии и методике необходимо приводить непосредственно перед разделами о ходе работ на данных участках.

Текст должен быть снабжен ссылками на полевую опись, статистические таблицы, результаты естественнонаучных исследований (в случае проведения), иллюстративную часть научного отчета;

ж) заключение, содержащее информацию о результатах археологических полевых работ, в том числе:

- величину обследованной площади (участков), общее количество и площадь археологических шурфов, зачисток, скважин – для разведок,
- площади раскопа (-ов), хронологию и культурную принадлежность исследованного объекта археологического наследия – для раскопок и наблюдений;
- рекомендации по дальнейшему изучению, сохранению и использованию объекта (ов) археологического наследия (в случае необходимости).

Последняя страница заключения подписывается автором / соавторами научного отчета;

з) краткий формуляр с основными сведениями об объекте исследования, оформленный согласно Приложению 2 к настоящему Положению, в обязательном порядке составляется на все вновь выявленные объекты археологического наследия, а также на объекты археологического наследия, в отношении которых в процессе археологических полевых работ были получены новые уточняющие сведения;

и) список использованных источников и литературы;

к) список сокращений;

л) полевые описи массовых археологических предметов, имеющих значение для определения историко-культурной принадлежности и хронологии объекта археологического наследия;

м) полевые описи индивидуальных археологических предметов;

н) статистические таблицы массовых археологических предметов;

о) приложения, включающие результаты естественнонаучных исследований (в случае проведения);

п) оригинал открытого листа, на основании которого проводились археологические полевые работы;

р) документ о передаче археологических предметов в государственный музей (акт ВХ ЭФЗК, акт ПХ, предусмотренные п. 55.6 Единых правил).

Если к моменту представления научного отчета в Институт археологии РАН камеральная обработка археологических предметов не была завершена, к научному отчету необходимо приложить справку юридического лица, являющегося работодателем держателя открытого листа, подтверждающую нахождение (временное хранение) данных археологических предметов у указанного юридического лица и содержащую гарантии обеспечения их сохранности и последующей передачи в государственный музей (в случае возможности – с указанием наименования государственного музея).

После завершения камеральной обработки археологических предметов и передачи их в государственный музей необходимо представить в Институт археологии

РАН экземпляр одного из документов, указанных в первом абзаце настоящего подпункта, для приобщения к соответствующему научному отчету.

Оригинал открытого листа и документ о передаче археологических предметов в государственный музей или об их нахождении на временном хранении у работодателя держателя открытого листа размещаются в научном отчете в соответствии с п. 3 Приложения 1 к настоящему Положению.

6.2.2. Состав иллюстративной части:

- картографические материалы;
- чертежи;
- фотографии;
- рисунки.

Компоновка иллюстраций осуществляется в соответствии с последовательностью представления информации в текстовой части научного отчета, указанной в пп. «е» п. 6.3.1 настоящего Положения.

Не допускаются включение иллюстративного материала в текстовую часть научного отчета и компоновка иллюстраций в альбоме по категориям: картографический материал, чертежи, фотографии, рисунки.

Картографический материал, чертежи, фотографии и рисунки, составляющие иллюстративную часть научного отчета, должны быть высокого качества; детали графики, цифры и легенды должны быть ясно различимы.

Картографические материалы и чертежи должны быть снабжены расшифровкой всех условных обозначений и линейным масштабом (с цифровым обозначением делений). На картах (за исключением географических карт с координатной сеткой) и планах необходимо наличие указателя сторон света.

Условные обозначения с расшифровкой должны быть представлены в начале каждого тома иллюстраций к научному отчету либо на каждом чертеже, плане и карте.

Для научных отчетов об археологических разведках в рамках государственной историко-культурной экспертизы и спасательных археологических полевых работах (археологических раскопках, археологических наблюдениях) необходимо представлять выкопировку из топографической карты с нанесенными границами земельных участков, границами территории объекта археологического наследия, шурфами и раскопами, строительными траншеями и котлованами.

К научному отчету может быть приложен картографический материал, представленный заказчиком государственной историко-культурной экспертизы либо спасательных археологических полевых работ.

В случае уменьшения или увеличения размеров чертежей относительно их оригиналов необходимо сохранять пропорции и информативность.

При обозначении археологических предметов рекомендуется использовать хорошо читаемые графические символы, позволяющие судить о точном местоположении археологических предметов.

Крупномасштабные чертежи, не подлежащие уменьшению, рекомендуется представлять по отдельным участкам на листах формата А4 или А3. При этом обязательно наличие в альбоме иллюстраций чертежей сводных планов (общих планов раскопа) в соответствии с избранной методикой разборки культурного слоя (по слоям или пластам).

Сложенные чертежи (формата А2 и более) рекомендуется помещать в отдельную папку. Уменьшенные копии чертежей большого формата следует помещать в отчете согласно его структуре, с указанием в подрисуночной подписи на наличие оригинала в отдельной папке.

Представление чертежей в рулонах не допускается.

Все иллюстрации должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами (использование римских цифр и буквенных обозначений не допускается) и снабжаться подрисуночными подписями, содержащими:

- наименование объекта исследования, в том числе объекта археологического наследия и (или) отдельных археологических объектов;
- указание номера шурфа, раскопа, квадрата, пласта или слоя.

В подрисуночных подписях к фотографиям объекта археологического наследия, отдельных его участков и (или) археологических объектов кроме названия следует также указывать направление съемки.

В подрисуночных подписях к фотографическим и графическим изображениям археологических предметов следует указать их название и номера по полевой описи.

Линейное обозначение масштаба должно присутствовать на всех фотографиях и рисунках археологических предметов, в том числе выполненных в натуральную величину.

6.3. Научный отчет о выполненных археологических разведках должен содержать структурные части в соответствии с п. 6.2 настоящего Положения.

6.3.1. Раздел, посвященный физико-географической характеристике района работ и прилегающей к нему территории, границы которой определяются держателем открытого листа, содержит:

- описание ландшафта и геоморфологии территории археологических разведок;
- указание на водные объекты, водоразделы;
- описание индивидуальных ландшафтно-топографических особенностей участка археологических разведок и мест расположения объектов археологического наследия (выявленных либо известных ранее).

В случае многолетних исследований на одной территории допускается отсылка на научные отчеты предыдущих лет.

6.3.2. Историографический раздел включает информацию об:

- археологических полевых работах, проводившихся ранее на участке археологических разведок и прилегающей к нему территории, границы которой определяются держателем открытого листа;
- объектах археологического наследия, выявленных ранее на участке археологических разведок, и степени их изученности;

Объекты археологического наследия, упомянутые в настоящем разделе, должны быть отражены на картографическом материале и ситуационном плане участка археологических разведок.

Общая историографическая справка по субъектам Российской Федерации и их административным районам не заменяет историографического исследования непосредственно по участку археологических разведок.

В случае многолетних исследований на одной территории допускается отсылка на научные отчеты предыдущих лет.

6.3.3. Раздел, посвященный методике проведения археологических разведок, включающий:

- описание участка (-ов) археологических разведок, в случае маршрутной разведки – маршрута и способов его прохождения; наличия / отсутствия антропогенного (постройки различного назначения, дороги, трубопроводы, ЛЭП, иные объекты инфраструктуры) и природного (участки эрозии) воздействия; подъемного материала, обнажений культурного слоя и объектов археологического наследия (при наличии);
- обоснование мест закладки, количества, размеров и конфигурации археологических шурфов, толщины пласта выборки грунта; при наличии скважин – их количества и мест закладки;
- описание специальных технических средств поиска, использованных в ходе разведки для обнаружения объектов археологического наследия и уточнения сведений о них;
- описание примененных в ходе работ естественнонаучных методов и проведенного отбора образцов (проб) для последующих специальных лабораторных исследований;
- описание способов фиксации хода и результатов археологических разведок, в том числе примененных для этого технических средств и приспособлений;
- описание единого репера (-ов) (в случае наличия);
- указание системы географических координат, использованной в ходе разведок (согласно п. 4 Приложения 2 настоящего Положения).

6.3.4. Раздел, посвященный изложению хода работ, в котором дается описание:

а) мероприятий, проведенных в ходе археологических разведок в соответствии с п. 3.3 настоящего Положения;

б) каждого обследованного / выявленного объекта археологического наследия в соответствии с п. 3.5 настоящего Положения;

в) подъемного материала, обнажений культурного слоя и археологических объектов (при наличии);

г) шурфов и зачисток:

– их местоположения с привязкой к постоянным ориентирам и с их географическими координатами;

– размеров, мест заложения и нумерации;

– стратиграфии и полученного археологического материала. Описание стратиграфии шурфов и зачисток должно содержать характеристику каждого слоя с указанием его мощности и глубины залегания от установленного репера или от дневной поверхности.

6.3.5. Заключение, в котором излагаются основные итоги выполненных археологических разведок, содержащие сведения об объеме исследований, археологической оценке исследованных территорий, культурно-хронологической атрибуции изученных объектов археологического наследия.

6.3.6. Иллюстративная часть должна содержать:

а) карту субъекта Российской Федерации и административную карту района (-ов) данного субъекта с обозначением территории археологических разведок;

б) ситуационный план, изготовленный на основе крупномасштабной карты, на который нанесены маршрут и (или) участок археологических разведок и все известные, в том числе по архивным данным и научным публикациям, и вновь выявленные объекты археологического наследия на участке археологических разведок и прилегающей к нему территории, границы которой определяются держателем открытого листа.

Объекты археологического наследия, отмеченные на карте и ситуационном плане, должны быть пронумерованы. Карта должна быть снабжена легендой с расшифровкой их номеров. В легенде следует выделять объекты археологического наследия, выявленные в результате проведенных археологических разведок.

Рекомендуется представлять крупномасштабные исторические карты с обозначением участка археологических разведок.

Для научного отчета об археологических разведках в рамках государственной историко-культурной экспертизы также должны быть представлены:

– карта с нанесенными границами обследуемого земельного участка (-ов) или трассы (трасс) линейных хозяйственных объектов;

– выкопировка из крупномасштабной топографической карты и топографический план (в случае предоставления заказчиком государственной историко-культурной экспертизы) обследуемых земельного участка (-ов) или трассы (трасс) линейных хозяйственных объектов с указанием шурфов, зачисток, мест производства бурения (в случае необходимости), объектов археологического наследия (известных ранее и выявленных);

в) ситуационный план участка расположения объекта археологического наследия (известного ранее и выявленного) с нанесением границ территории данного объекта, изготовленный на основе крупномасштабной карты и включающий прилегающую территорию, достаточную для характеристики геоморфологической ситуации;

г) актуальный топографический план каждого обследованного объекта археологического наследия с нанесением границ его территории.

Ситуационный и топографический планы должны иметь топографические привязки к ближайшим населенным пунктам / водным объектам (при наличии) / иным постоянным ориентирам.

На топографическом плане должны быть указаны высота сечения рельефа, линейный масштаб и направление на север;

д) аэрофотоснимки и космоснимки территории археологических разведок и месторасположения объектов археологического наследия с обозначением линейного масштаба, ориентировки и даты съемки. Аэрофотоснимки и космоснимки не заменяют указанных выше ситуационного и топографического планов;

е) чертежи, предусмотренные п. 3.15 настоящего Положения;

ж) фотографии, предусмотренные п. 3.16 настоящего Положения;

з) фотографии и рисунки, предусмотренные п. 3.17 настоящего Положения.

6.4. Научный отчет о выполненных археологических раскопках должен содержать структурные части в соответствии с п. 6.2 настоящего Положения.

6.4.1. Раздел, посвященный физико-географической и геоморфологической характеристике участка расположения объекта археологического наследия.

6.4.2. Раздел, посвященный характеристике объекта археологического наследия, содержащий:

- наименование (в соответствии с данными государственного учета);
- местоположение;
- площадь;
- хронологию;
- историю исследования;
- характеристику культурного слоя и иные характеристики (на усмотрение автора научного отчета).

В случае, если археологические раскопки на объекте археологического наследия ведутся на протяжении ряда лет, в научном отчете также должна быть представлена информация о ранее проведенных археологических раскопках с указанием соответствующих научных отчетов.

6.4.3. Раздел, посвященный методике проведения археологических раскопок на данном конкретном объекте археологического наследия, определенной с учетом его видовой принадлежности и индивидуальных особенностей, содержащий:

- обоснование мест закладки, размеров и конфигурации раскопов, особенностей разбивки сетки квадратов;
- описание способов разборки культурного слоя, исходя из его характеристики;
- описание специальных технических средств поиска, использованных в целях обнаружения археологических объектов и (или) археологических предметов;
- описание примененных в ходе работ естественнонаучных методов и проведенного отбора образцов (проб) для последующих специальных лабораторных исследований;
- описание способов фиксации хода и результатов археологических раскопок, в том числе используемых для этого технических средств и приспособлений;
- описание репера (-ов).

6.4.4. Раздел, в котором отражен процесс работ по раскопам, включающий описание:

а) поверхности раскопа до начала археологических раскопок;

б) планов пластов / слоев, культурных напластований (согласно выбранной методике археологических раскопок) с указанием мощности, степени сохранности, характера слоев и прослоек (мощность, цвет, текстура, насыщенность влагой, глубина залегания, локальные особенности, хронология и интерпретация), археологического материка; стратиграфии, прослеженной по бортам и стратиграфическим профилям (бровкам), с указанием мощности и глубины залегания, характеристики слоев и прослоек (цвет, текстура, состав, локальные особенности), а также общей мощности исследованных напластований.

Рекомендуется представлять сводное описание стратиграфической колонки по раскопам;

в) обнаруженных и расчищенных археологических объектов, их остатков и следов с указанием местоположения, контекста обнаружения, формы, размеров (объект целиком либо его расчищенная часть), ориентировки, нивелировочных отметок, степени сохранности, индивидуальных конструктивных особенностей (строительные материалы и приемы), характера заполнения, интерпретации и датировки.

Все археологические объекты (сооружения, постройки, погребения, ямы и пр.) следует нумеровать, используя сквозную нумерацию. Номера объектов указываются в тексте, на чертежах, фотографиях.

Характеристика погребений должна содержать описание положения, ориентировки и степени сохранности костяка каждого погребенного, всего находящегося в могиле инвентаря и иных элементов с точной фиксацией антропологических объектов и каждого археологического предмета в пространстве.

Описание погребальной конструкции представляется вне зависимости от наличия и сохранности антропологических объектов и археологических предметов.

Для курганов описывается последовательность захоронений и формирования погребальных комплексов;

г) обнаруженных индивидуальных археологических предметов с фиксацией положения, контекста обнаружения (соотношение со слоями стратиграфической колонки), интерпретации и датировки; обнаруженных массовых археологических предметов по пластам и (или) стратиграфическим слоям, археологическим объектам (с учетом стратиграфии заполнения), с количественной характеристикой или ссылками на соответствующие статистические таблицы, с интерпретацией и датировкой.

6.4.5. Заключение, в котором излагаются основные итоги выполненных археологических раскопок и рекомендации по дальнейшему изучению / сохранению / использованию объекта археологического наследия либо, в случае спасательных археологических полевых работ, содержится указание на достаточность проведенных археологических раскопок для обеспечения сохранности объекта археологического наследия в рамках реализации хозяйственного проекта.

6.4.6. Иллюстративная часть должна содержать:

а) карту района субъекта Российской Федерации с обозначением местонахождения объекта археологического наследия;

б) ситуационный план, изготовленный на основе крупномасштабной карты, достаточный для геоморфологической характеристики участка расположения объекта археологического наследия, с нанесенными границами территории объекта археологического наследия, указанием линейного масштаба и ориентировки;

в) аэрофотоснимки и космоснимки участка расположения объекта археологического наследия с обозначением линейного масштаба, ориентировки и даты съемки. Аэрофотоснимки и космоснимки не заменяют ситуационного плана;

г) актуальный топографический план объекта археологического наследия и (или) его части с нанесением границ его территории, единой сетки квадратов, единого базового репера и вспомогательных реперов (в случае наличия), раскопов и шурфов, заложенных как в отчетном полевом сезоне, так и в предыдущие годы исследования объекта археологического наследия.

К научному отчету о выполненных спасательных археологических полевых работах необходимо приложить план проектируемого хозяйственного объекта с нане-

сенными границами всех проектируемых котлованов и траншей, участков проведения спасательных археологических полевых работ;

д) чертежи, предусмотренные п. 4.20 настоящего Положения;

е) ортофотопланы, предусмотренные п. 4.22 настоящего Положения (если изготавливались);

ж) фотографии, предусмотренные п. 4.21 настоящего Положения;

з) фотографии и рисунки, предусмотренные п. 4.23 настоящего Положения.

6.5. Научный отчет о выполненных археологических наблюдениях должен содержать структурные части в соответствии с п. 6.2 настоящего Положения.

6.5.1. Раздел, посвященный физико-географической и геоморфологической характеристике участка расположения объекта археологического наследия.

6.5.2. Раздел, посвященный характеристике объекта археологического наследия, содержащий:

- наименование (в соответствии с данными государственного учета);
- местоположение;
- площадь;
- хронологию;
- историю исследования;
- характеристику культурного слоя и иные характеристики (на усмотрение автора научного отчета).

6.5.3. Раздел, посвященный методике проведения археологических наблюдений на данном конкретном объекте археологического наследия, определенной с учетом его видовой принадлежности и индивидуальных особенностей, содержащий:

- обоснование мест закладки, размеров и конфигурации раскопов;
- описание мероприятий, проводимых в рамках археологических наблюдений, в том числе способов выборки культурного слоя (вручную и (или) с использованием землеройных машин);
- описание специальных технических средств поиска, использованных в целях обнаружения археологических объектов и (или) археологических предметов;
- описание примененных в ходе работ естественнонаучных методов и проведенного отбора образцов (проб) для последующих специальных лабораторных исследований;
- описание способов фиксации хода и результатов археологических наблюдений, в том числе используемых для этого технических средств и приспособлений;
- описание репера (-ов);
- описание обстоятельств перехода к археологическим раскопкам.

6.5.4. Раздел отчета, в котором излагается содержание работ по раскопам, включающее описание:

- а) поверхности раскопа до начала работ;
- б) культурного слоя (мощность, степень сохранности, цвет, текстура, насыщенность влагой, глубина залегания, локальные особенности, хронология), археологического материка;
- в) поверхностей после проведения вертикальных и горизонтальных зачисток, в том числе поверхности археологического материка (в случае, если выборка культурного слоя проведена на глубину его залегания);
- г) стратиграфии, прослеженной по бортам, с указанием мощности и глубины залегания;
- д) обнаруженных индивидуальных археологических предметов с указанием контекста обнаружения, интерпретации и датировки; обнаруженных массовых археологических предметов с количественной характеристикой или ссылками на соответствующие статистические таблицы, интерпретацией и датировкой.

6.5.5. Заключение, в котором излагаются основные итоги выполненных археологических наблюдений с указанием о достаточности проведенных археологических наблюдений для обеспечения сохранности объекта археологического наследия в рамках реализации хозяйственного проекта.

6.5.6. Иллюстративная часть должна содержать:

- а) карту района субъекта Российской Федерации с обозначением местонахождения объекта археологического наследия;
- б) ситуационный план, изготовленный на основе крупномасштабной карты, достаточный для геоморфологической характеристики участка расположения объекта археологического наследия, с нанесенными границами территории объекта археологического наследия, указанием линейного масштаба и ориентировки;
- в) аэрофотоснимки и космоснимки участка расположения объекта археологического наследия (рекомендуется) с обозначением линейного масштаба, ориентировки и даты съемки. Аэрофотоснимки и космоснимки не заменяют указанного выше ситуационного плана;
- г) актуальный топографический план объекта археологического наследия и (или) его части с обозначением границ его территории, единой сетки квадратов, единого базового репера и вспомогательных реперов (в случае наличия), границ всех проектируемых котлованов и траншей, участков проведения археологических наблюдений.

К научному отчету необходимо приложить план проектируемого хозяйственного объекта с нанесенными границами всех проектируемых котлованов и траншей, участков проведения спасательных археологических полевых работ;

- д) чертежи, предусмотренные п. 4.20 настоящего Положения;

е) ортофотопланы, предусмотренные п. 4.21 настоящего Положения (если изготавливались);

ж) фотографии, предусмотренные п. 4.22 настоящего Положения;

з) фотографии и рисунки, предусмотренные п. 4.23 настоящего Положения.

6.5.7. В случае, если в ходе археологических наблюдений были обнаружены участки с неповрежденным культурным слоем и (или) археологические объекты, исследование которых осуществлялось в соответствии с методикой проведения археологических раскопок, определенной разделом 4 настоящего Положения, научный отчет по результатам указанных работ составляется в соответствии с п. 6.4.4, пп. «д» – «з» п. 6.4.6 настоящего Положения.

6.6. В случае, если:

- археологические полевые работы определенного вида были выполнены на нескольких объектах археологического наследия на основании одного открытого листа, результаты проведения указанных археологических полевых работ следует представлять в одном научном отчете;

- археологические разведки в рамках государственной историко-культурной экспертизы проводились на территории одного субъекта Российской Федерации на основании нескольких открытых листов, выданных одному держателю открытого листа, результаты проведения указанных археологических полевых работ допустимо представлять в одном научном отчете, при этом следует учитывать требования в части допустимого объема одного тома научного отчета, установленные Приложением 1 к настоящему Положению;

- археологические раскопки и археологические наблюдения проводились на одном объекте археологического наследия на основании соответствующих открытых листов, выданных одному держателю открытого листа, результаты данных работ следует представлять в одном научном отчете;

- археологические полевые работы определенного вида проведены не на всех территориях / участках территории / земельных участках, объектах археологического наследия, указанных в открытом листе, причины, повлиявшие на невозможность их проведения, должны быть изложены во введении к научному отчету;

- археологические полевые работы в соответствии с выданным открытым листом не проводились, данный открытый лист подлежит обязательному возвращению его держателем в Министерство культуры Российской Федерации в срок, не превышающий одного месяца со дня окончания срока его действия.

6.7. Научный отчет должен быть оформлен в соответствии с требованиями, установленными Приложением 1 к настоящему Положению.

6.8. Научный отчет, оформленный надлежащим образом, должен быть представлен держателем открытого листа в Институт археологии РАН как учреждение, на которое возложено организационно-техническое обеспечение деятельности Научного совета по полевым исследованиям, для рассмотрения Научным советом по полевым исследованиям.

Научный отчет представляется на бумажном и электронном носителях.

Электронная версия научного отчета, представляемая в формате.pdf на CD / DVD / USB флеш-накопителе, является полной копией версии научного отчета, представляемой на бумажном носителе, в том числе в части оформления титульного листа в соответствии с пп. «а» п. 6.2.1 настоящего Положения. Отсутствие электронной версии научного отчета, оформленной в соответствии с требованиями настоящего Положения, на электронном носителе является основанием для отказа в регистрации и рассмотрении научного отчета.

В случае, если научный отчет состоит из нескольких томов, электронная версия каждого тома представляется в виде отдельного файла. Файлы должны иметь простое наименование: фамилия, имя и отчество (в случае наличия) автора, номер открытого листа и год проведения работ, том.

6.9. Научный отчет, оформленный в нарушение установленных настоящим Положением требований, рассмотрению Научным советом по полевым исследованиям не подлежит.

6.10. Держателю открытого листа рекомендуется представить в Институт археологии РАН краткую информационную статью о результатах проведенных археологических полевых работ для последующей публикации в ежегоднике «Археологические открытия».

7. Порядок рассмотрения (экспертиза), утверждения, передачи на хранение и использования научных отчетов

7.1. Оценка качества научного отчета осуществляется Научным советом по полевым исследованиям путем проведения экспертизы данного отчета.

К компетенции Научного совета по полевым исследованиям также отнесено утверждение научного отчета по результатам экспертизы и принятие решения о передаче его на хранения в научно-отраслевой архив Института археологии РАН.

7.2. Экспертиза проводится в соответствии с Положением о порядке проведения экспертизы научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук

РАН от 27.10.2014 № 46 (далее – Положение о порядке проведения экспертизы) в целях определения:

- соответствия выполненных археологических полевых работ, информация о которых представлена в научном отчете, требованиям к методике проведения археологических полевых работ определенного вида;
- соответствия научного отчета требованиям к составу, структуре и оформлению научных отчетов, установленным настоящим Положением.

Экспертиза проводится экспертом-археологом соответствующего профиля из числа лиц, включенных в реестр экспертов при Научном совете по полевым исследованиям.

При этом к проведению экспертизы не привлекаются лица, имеющие близкие родственные связи с автором (авторами) научного отчета (дети, супруги и родители, братья и сестры), а также лица, заинтересованные в решении, вытекающем из заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Результаты экспертизы оформляются проводившим ее экспертом в виде экспертного заключения о качестве научного отчета (далее – экспертное заключение), форма, состав и содержание которого определены Положением о порядке проведения экспертизы. Копия экспертного заключения приобщается научному отчету, который передается на постоянное хранения в Архив.

7.3. Сроки проведения экспертизы и принятия Научным советом по полевым исследованиям решения на основании рассмотрения экспертного заключения составляют не более 30 рабочих дней с даты регистрации научного отчета в Институте археологии РАН.

7.4. В случае, если экспертиза установила соответствие научного отчета требованиям настоящего Положения в части методики проведения археологических полевых работ, полноты и достоверности представления их результатов, составу, структуре и оформлению научного отчета, Научным советом по полевым исследованиям принимается решение об утверждении данного научного отчета (положительная оценка), в том числе с замечаниями, содержащимися в экспертном заключении, и о передаче данного научного отчета на постоянное хранение в Архив, о чем автору научного отчета выдается соответствующая справка.

7.5. В случае, если экспертиза установила несоответствие научного отчета настоящему Положению в части методики проведения археологических полевых работ, полноты и достоверности представления их результатов, составу, структуре и оформлению научного отчета (отрицательная оценка), Научным советом

по полевым исследованиям принимается решение о возвращении данного научного отчета автору на доработку с учетом замечаний, содержащихся в экспертном заключении.

7.6. Научный отчет может быть отправлен на доработку в случаях:

- несоответствия научного отчета требованиям настоящего Положения в части состава, структуры и оформления;
- необходимости получения разъяснений и (или) дополнения научного отчета в части методики проведенных археологических полевых работ, их объемов и достаточности, способов фиксации результатов работ.

Экспертное заключение направляется автору отчета в срок до 10 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения Научным советом по полевым исследованиям.

7.7. Доработанный с учетом замечаний научный отчет представляется его автором для рассмотрения Научным советом по полевым исследованиям (далее – повторное рассмотрение).

К научному отчету прилагается сопроводительная записка, содержащая информацию о внесенных автором исправлениях с указанием страниц, чертежей, фотографий, рисунков и дополнительных материалов (в случае их представления).

В отношении замечаний, которые по каким-либо причинам не могут быть устранены, автором представляются соответствующие разъяснения.

К представленному на повторное рассмотрение научному отчету на бумажном носителе прилагается его версия на электронном носителе (формат.pdf), включающая в том числе указанную сопроводительную записку.

Расхождения между версиями научного отчета, представленными на бумажном и электронном носителях, недопустимы.

7.8. В случае, если повторное рассмотрение установило соответствие научного отчета требованиям настоящего Положения в части методики проведения археологических полевых работ, полноты и достоверности представления их результатов составу, структуре и оформлению научного отчета (положительная оценка), Научным советом по полевым исследованиям принимается решение об утверждении данного научного отчета, в том числе с замечаниями, содержащимися в экспертном заключении Научного совета по полевым исследованиям, и о передаче данного научного отчета на постоянное хранение в Архив, о чем автору научного отчета выдается соответствующая справка.

7.9. В случае, если повторное рассмотрения научного отчета установило несоответствие (повторная отрицательная оценка):

- требованиям к составу, структуре и оформлению научного отчета;

- выполненных археологических полевых работ методике проведения археологических полевых работ определенного вида, установленных разделами 3–5 настоящего Положения, что повлекло за собой утрату всей или значительной части научной информации об объекте археологического наследия;

- требованиям к полноте и достоверности представления результатов выполненных археологических полевых работ, установленных разделом 6 настоящего Положения, в том числе явные признаки фальсификации процесса и результатов археологических полевых работ,

Научным советом по полевым исследованиям принимается решение о признании данного научного отчета неудовлетворительным.

7.10. Научные отчеты, признанные неудовлетворительными, автору не возвращаются и подлежат передаче на хранение в Архив с приложением соответствующего экспертного заключения.

7.11. Результаты экспертизы и повторного рассмотрения научных отчетов учитываются Научным советом по полевым исследованиям при подготовке заключений Российской академии наук о целесообразности проведения археологических полевых работ определенного вида в соответствии с заявленными целями, задачами, объемом и методами исследования (далее – заключение Академии) в рамках оказания Министерством культуры Российской Федерации государственной услуги по выдаче открытых листов.

Научный отчет, утвержденный Научным советом по полевым исследованиям в установленном порядке и переданный на постоянное хранение в Архив, является одним из оснований для положительного заключения Академии.

Научный отчет, не утвержденный Научным советом по полевым исследованиям в установленном порядке и не переданный на постоянное хранение в Архив, является одним из оснований для отрицательного заключения Академии.

Признание научного отчета Научным советом по полевым исследованиям неудовлетворительным является основанием для отрицательного заключения Академии.

7.12. Научные отчеты, указанные в п. 7.4, п. 7.7, п. 7.9, в установленном порядке передаются на постоянное хранение в Архив.

7.13. Порядок доступа к научным отчетам, хранящимся в Архиве, определен Правилами пользования документальными материалами научно-отраслевого архива Института археологии РАН, утвержденными приказом Института археологии РАН от 17.06.2019 № 188-АХ.

8. Требования к профессиональным знаниям и навыкам исследователя

8.1. Открытые листы выдаются физическим лицам – гражданам Российской Федерации, обладающим научными и практическими познаниями, необходимыми для проведения археологических полевых работ и подготовки научного отчета о выполненных археологических полевых работах, состоящим в трудовых отношениях с юридическими лицами, уставными целями деятельности которых являются проведение археологических полевых работ, и (или) связанные с проведением археологических полевых работ научные исследования, и (или) выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций, и (или) подготовка кадров высшей квалификации по соответствующей специальности (п. 4 ст. 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).

Обладание научными и практическими познаниями, необходимыми для проведения археологических полевых работ и подготовки научного отчета, подтверждается наличием у физического лица, претендующего на получение открытого листа (далее – заявитель):

- высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) по специальностям «история и археология», «музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», «искусствоведение» (при условии, если программа обучения включала предмет «археология»)

или

- послевузовского профессионального образования в аспирантуре (подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) по указанным специальностям, а также по специальности «археология»;

- опыта участия в археологических полевых работах, в том числе в ведении полевой документации и составлении научного отчета, не менее двух лет, подтверждаемого научными отчетами, указанными в п. 7.4, п. 7.7 настоящего Положения.

8.2. Наличие у заявителя научных и практических познаний, необходимых для проведения археологических полевых работ определенного вида, определяется Научным советом с учетом:

- а)** культурно-хронологической (или тематической) специфики объектов археологического наследия: эпоха камня (палеолит, мезолит, неолит); эпоха палеометалла и бронзы; ранний железный век; античность и раннее Средневековье; Средневековье; археология Нового и Новейшего времени;

б) региональной специфики объектов археологического наследия, базирующейся на современной административно-территориальной структуре Российской Федерации в границах ее федеральных округов, городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, а также Калининградской области ввиду ее особого расположения и историко-культурной специфики, на дату утверждения настоящей редакции Положения;

на основании информации, содержащейся в научных отчетах, указанных в п. 7.4, п. 7.7 настоящего Положения, в соответствии с пп. «г» п. 6.2.1. настоящего Положения.

Допускается работа:

– на объектах культурного наследия, близких по культурно-хронологическому типу к объектам археологического наследия, опытом работы на которых обладает заявитель;

– на территориях субъектов Российской Федерации, непосредственно граничащих с федеральным округом, опытом работы на территории которого обладает заявитель.

8.3. Заявитель, подающий заявку на получение открытого листа впервые, должен обладать двухлетним опытом участия в археологических полевых работах, в том числе в ведении полевой документации и составлении научного отчета.

Наличие указанного опыта отмечается заявителем в научном обосновании о целесообразности проведения археологических полевых работ определенного вида в соответствии с заявленными целями, задачами, объемом и методами исследования (Приложение 3 к настоящему Положению), подтверждается ссылками на научные отчеты, упомянутые в последнем абзаце п. 8.1 настоящего Положения и определяется Научным советом по полевым исследованиям в соответствии с п. 8.2 настоящего Положения.

При этом к рассмотрению не принимаются ссылки:

а) на научный отчет, признанный Научным советом по полевым исследованиям неудовлетворительным;

б) на научный отчет, в котором участие заявителя в проведении археологических полевых работ в составе археологической экспедиции и подготовке научного отчета не отражено и (или) отражено в объеме, не позволяющем установить вид и степень / характер участия заявителя в указанных работах;

в) на научный отчет, принадлежащий держателю открытого листа, не имеющему опыта проведения археологических полевых работ, указанных в п. 8.7 настоящего Положения.

8.4. Заявителю, подающему заявление о выдаче открытого листа впервые, выдается положительное заключение Академии на проведение археологических разведок

с осуществлением либо без осуществления локальных земляных работ, за исключением археологических разведок, проводимых в рамках государственной историко-культурной экспертизы.

8.5. Положительное заключение Академии на проведение археологических разведок в рамках государственной историко-культурной экспертизы выдается заявителю при наличии у него опыта проведения археологических разведок с осуществлением локальных земляных работ, указанных в п. 8.4 настоящего Положения, на основании ранее выданного ему открытого листа и при условии утверждения Научным советом по полевым исследованиям соответствующего научного отчета и его передачи на постоянное хранение в Архив.

8.6. Положительное заключение Академии на проведение археологических раскопок выдается заявителю при наличии у него опыта проведения археологических разведок с осуществлением локальных земляных работ, указанных в п. 8.4 настоящего Положения, на основании ранее выданного ему открытого листа и при условии утверждения Научным советом по полевым исследованиям соответствующего научного отчета и его передачи на постоянное хранение в Архив.

8.7. Положительное заключение Академии на проведение археологических раскопок как спасательных археологических полевых работ, выдается заявителю при наличии у него опыта проведения археологических разведок с осуществлением локальных земляных работ, указанных в п. 8.5 настоящего Положения, либо археологических раскопок, указанных в п. 8.6 настоящего Положения, на основании ранее выданного ему открытого листа и при условии утверждения Научным советом по полевым исследованиям соответствующего научного отчета и его передачи на постоянное хранение в Архив.

8.8. Положительное заключение Академии на проведение археологических наблюдений выдается заявителю при наличии у него опыта проведения археологических раскопок, указанных в п. 8.7 настоящего Положения, на основании ранее выданного ему открытого листа и при условии утверждения Научным советом по полевым исследованиям соответствующего научного отчета и его передачи на постоянное хранение в Архив.

8.9. Заявитель, имеющий стаж археологических полевых работ на основании выданных ему ранее открытых листов и подающий заявку на получение открытого листа для проведения археологических полевых работ на территориях либо объектах археологического наследия, специфика которых, указанная в п. 8.2 настоящего Положения, отличается от территорий либо объектов археологического наследия, на которых он проводил археологические полевые работы ранее, должен обладать не менее чем двухлетним опытом участия в археологических полевых работах на таких тер-

риториях или объектах археологического наследия, в том числе в ведении полевой документации и составлении научного отчета.

Наличие указанного опыта отмечается заявителем в научном обосновании о целесообразности проведения археологических полевых работ определенного вида в соответствии с заявленными целями, задачами, объемом и методами исследования (Приложение 3 к настоящему Положению), подтверждается ссылками на научные отчеты, упомянутые в последнем абзаце п. 8.1 настоящего Положения и определяется Научным советом по полевым исследованиям в соответствии с п. 8.2 настоящего Положения.

При этом к рассмотрению не принимаются ссылки:

а) на научный отчет, признанный Научным советом по полевым исследованиям неудовлетворительным;

б) на научный отчет, в котором участие заявителя в проведении археологических полевых работ в составе археологической экспедиции и подготовке научного отчета не отражено и (или) отражено в объеме, не позволяющем установить вид и степень / характер участия заявителя в указанных работах;

в) на научный отчет, принадлежащий держателю открытого листа, не имеющему опыта проведения археологических полевых работ, указанных в п. 8.7 настоящего Положения.

8.10. В случае утверждения научного отчета с существенными замечаниями в части методики проведения археологических полевых работ определенного вида в отношении заявителя – автора такого научного отчета Научным советом по полевым исследованиям могут быть рекомендованы ограничения, касающиеся возможности проведения им археологических полевых работ определенного вида по причине несоответствия его профессиональных знаний и навыков возможности их проведения, установленного на основании повторного рассмотрения научного отчета.

В случае признания научного отчета неудовлетворительным в отношении заявителя – автора такого научного отчета Научный совет по полевым исследованиям рекомендует отказ в выдаче ему открытых листов на все виды археологических полевых работ бессрочно либо на три года.

По завершении срока отказа заявителю выдается положительное заключение Академии на проведение археологических разведок, указанных в п. 8.4 настоящего Положения, при условии его участия на протяжении срока отказа в проведении археологических полевых работ, в том числе в ведении полевой документации и составлении научного отчета.

Указанное участие отмечается заявителем в научном обосновании о целесообразности проведения археологических полевых работ определенного вида

в соответствии с заявленными целями, задачами, объемом и методами исследования (Приложение 3 к настоящему Положению), подтверждается ссылками на научные отчеты, упомянутые в последнем абзаце п. 8.1 настоящего Положения.

При этом к рассмотрению не принимаются ссылки на научные отчеты, указанные в п. 8.9 настоящего Положения.

8.11. В случае несогласия заявителя с решением Научного совета по полевым исследованиям:

а) о признании научного отчета, представленного заявителем, неудовлетворительным;

б) о рекомендации отказа заявителю в выдаче открытого листа по основаниям, указанным в п. 8.3, п. 8.9 настоящего Положения

заявитель вправе обратиться в срок не позднее тридцати рабочих дней с даты получения соответствующего экспертного заключения Научного совета по полевым исследованиям с просьбой о пересмотре соответствующего решения с представлением пояснений, документов и материалов, обосновывающих его позицию.

В рамках рассмотрения указанного обращения Научный совет по полевым исследованиям вправе назначить повторную экспертизу научного отчета в порядке, установленном настоящим Положением.

*Приложение 1***Требования к техническому оформлению научных отчетов
о результатах проведения археологических полевых работ**

Требования к оформлению научных отчетов о результатах проведения археологических полевых работ (археологических разведок и раскопок) подготовлены в соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», приказом Минкультуры России от 18 января 2007 г. № 19 «Об утверждении правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук», постановлением Президиума Российской академии наук от 21 июня 1994 г. № 125 «Об утверждении нормативных актов о совершенствовании архивного дела в Российской академии наук», приказом МК РФ № 1414 от 26.08.2021 «О внесении изменений в единые правила организации комплектования, учета, хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций, утвержденные приказом МК РФ от 23.07.2020 № 827» и иных нормативных правовых актов.

1. Текст научного отчета должен быть оформлен по требованиям ГОСТ 7.32-91 (п. 4.1.2) ГОСТ 7.32-2001, см. также п. 11. Изложение текста и оформление отчета выполняется в соответствии с ГОСТ 9327, страницы текста, иллюстрации, таблицы должны соответствовать формату А4. Формат А3 и А2 допускается для больших чертежей. Отчет выполняется печатным способом на одной стороне белого листа бумаги формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным, кегль не менее 12. Размеры полей страницы текста: левое – не менее 30 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее – не менее 15 мм, нижнее – не менее 20 мм.

2. Нумерация страниц должна быть сквозной, начиная с первого листа, идущего за форзацем. Если научный отчет состоит из нескольких томов, нумерация каждого тома самостоятельная. Во всех томах и приложениях к научному отчету титульный лист должен соответствовать титульному листу основного дела с добавлением факультативных данных каждого приложения. В первом томе необходимо дать общий список приложений.

3. Разрешение (открытый лист) и документ о передаче археологических предметов, полученных в ходе археологических полевых работ определенного вида, в государственный музей или об их нахождении на временном хранении у юридического

лица, являющегося работодателем держателя разрешения (открытого листа), следует располагать в конце первого тома научного отчета.

4. Объем одного тома научного отчета не должен превышать 250 листов формата А4; при этом необходимо учитывать плотность бумаги. Толщина тома с переплетом не должна превышать 40 мм.

Научный отчет большего объема необходимо делить на тома: текстовая и иллюстративная части отдельно. Формат чертежей не должен превышать формат А2. Чертежи формата свыше А2 принимаются в отдельных папках только в исключительных случаях при наличии электронной версии этих чертежей. Уменьшенные копии чертежей большого формата следует помещать в отчете согласно его структуре.

5. Научный отчет должен печататься на бумаге соответствующего качества, чтобы листы не слипались.

6. Клеевые работы необходимо проводить клеем ПВА, поскольку из всех общедоступных видов клеев только он отвечает необходимым требованиям. Клей наносится по всему периметру, а не в отдельных точках.

7. Не допускается использование при оформлении научных отчетов скотча или липкой ленты, металлических скоб.

8. Не допускается использование слайдов в качестве приложений к отчетам ввиду ограниченности сроков их хранения.

9. Отчет должен предоставляться в твердом переплете № 7. При переплете не допускаются металлические крепления, поскольку при соприкосновении с бумагой любой металл подвергается коррозии, что в итоге приводит к порче материала.

10. Не допускаются пластиковые спиральные канцелярские переплеты, так как они рассчитаны на срок не более двух лет.

11. Аннотация к научному отчету должна представлять собой документ, оформленный в соответствии с ГОСТ 7.12–2017 (п. 5.3, п. 6.12) и ГОСТ 7.9–95. Аннотация должна содержать краткие сведения о виде работ, месте их проведения согласно принятому в Российской Федерации административно-территориальному делению, название объекта (или объектов) археологического наследия, датировку, культурную принадлежность, количество обследованных и вновь выявленных объектов археологического наследия, площадь раскопов. В отчетах о работах, проведенных на участках, отводимых под хозяйственное освоение, необходимо указывать площадь обследованных участков, а для линейных объектов – их протяженность и ширину. В научном отчете должно содержаться оглавление с указанием страниц, а также информация об его комплектности (количество томов текста, приложений и альбомов с иллюстрациями).

12. В дополнение к научному отчету следует прилагать его полную электронную версию только в формате.pdf. Электронная версия подается на CD-DVD дис-

ках и должна полностью соответствовать бумажному варианту отчета. Если отчет представлен в двух и более томах, каждый том следует давать отдельным pdf-файлом. Диск вкладывается в пластиковую упаковку или бумажный конверт. Упаковка CD-DVD диска должна иметь этикетку, соответствующую титульному листу научного отчета.

Не следует при пересылке прикреплять конверт с диском к тексту научного отчета, а также заклеивать конверт с диском, поскольку при их разделении и вскрытии может быть поврежден не только конверт, но и диск.

*Приложение 2***Краткий формуляр
об обследованном объекте археологического наследия¹**

1. Наименование объекта археологического наследия.
2. Местоположение объекта в соответствии с существующим административно-территориальным делением Российской Федерации (субъект, область, район).
3. Географическое положение с привязкой к близлежащим водоемам и (или) населенным пунктам.
4. Географические координаты объекта (точки топографической привязки, система координат WGS-84 и (или) МСК).
5. Вид объекта археологического наследия (городище, селище, могильник, поселение и т. д.).
6. Даты проведения археологических полевых работ и фамилия, имя, отчество (в случае наличия) держателей разрешений (открытых листов) (в случае, если ранее на объекте археологического наследия проводились археологические полевые работы).
7. Хронологическая и историко-культурная атрибуция.
8. Вид проведенных археологических полевых работ (археологические разведки (без осуществления либо с осуществлением локальных земляных работ), археологические раскопки, археологические наблюдения) с указанием площади исследования.
9. Место нахождения археологических предметов (преданы в государственный музей, находятся на временном хранении у юридического лица – работодателя держателя открытого листа).

¹ Заполняется для всех объектов археологического наследия, на которых впервые были проведены археологические полевые работы в соответствии с выданным разрешением (открытым листом).

Приложение 3

**Научное обоснование
о целесообразности проведения археологических полевых работ
определенного вида в соответствии с заявленными целями,
задачами, объемом и методами исследования**

1. Вид археологических полевых работ (отмечается заявителем):

1.1. Археологические разведки ☐

а) без осуществления локальных земляных работ ☐

б) с осуществлением локальных земляных работ ☐

1.2. Археологические раскопки ☐

1.3. Археологические наблюдения ☐

2. Основание для проведения заявленных археологических полевых работ (приводятся в соответствии с подпунктом «в» пункта 4 Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия):

3. Археологические разведки:

3.1. Цели, задачи и методы проведения заявленных археологических разведок:

а) плановые научные исследования и разработки (в т. ч. практическая подготовка обучающихся по образовательным программам высшего образования в области археологии): ☐

б) государственная историко-культурная экспертиза земельных участков, земель лесного фонда либо водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в п. п. 3, 4 и 7 ч. 1 ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ путем археологической разведки ☐

в) подготовка документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов археологического наследия на земельных участках, землях лесного фонда либо водных объектах или их частях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации

работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в п. п. 3, 4 и 7 ч. 1 ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ ☐

г) определение / уточнение границ территории объекта археологического наследия ☐

д) определение / уточнение состояния культурного слоя объекта археологического наследия на участке его территории, затрагиваемой спасательными археологическим полевыми работами ☐

е) установление факта и определение объема вреда, причиненного объекту археологического наследия: ☐

3.2. Территория / маршрут археологических разведок / официальное наименование объекта археологического наследия, на территории которого планируется проведение археологических разведок, с указанием их мета проведения (в соответствии с административно-территориальным делением Российской Федерации):

3.3. Сроки проведения археологических разведок:

3.4. Объем исследования

3.4.1. Площадь обследования, количество археологических шурфов (в случае проведения археологических разведок с осуществлением локальных земляных работ):

4. Археологические раскопки

4.1. Цели, задачи и методы проведения заявленных археологических раскопок:

а) плановые научные исследования и разработки (в т.ч. практическая подготовка обучающихся по образовательным программам высшего образования в области археологии) ☐

б) спасательные археологические полевые работы, проводимые в соответствии с п. 2 ст. 40 Закона №73-ФЗ ☐

4.2. Официальное наименование, местоположение (в соответствии с административно-территориальным делением Российской Федерации), современное состояние объекта археологического наследия, на котором планируется проведение археологических раскопок:

4.3. Сроки проведения археологических раскопок:

4.4. Объем исследования

4.4.1. Место (-а) закладки, конфигурация и площадь раскопа (-ов), мощность предполагаемых к разборке напластований

5. Археологические наблюдения

5.1. Цели, задачи и методы проведения заявленных археологических наблюдений:

а) спасательные археологические полевые работы, проводимые в соответствии с п. 2 ст. 40 Закона №73-ФЗ ☐

5.2. Официальное наименование, местоположение (в соответствии с административно-территориальным делением Российской Федерации), современное состояние объекта археологического наследия, на котором планируется проведение археологических наблюдений:

5.3. Сроки проведения археологических наблюдений:

5.4. Объем исследования

5.4.1. Место (-а) закладки, конфигурация и площадь раскопа (-ов), мощность предполагаемых к выборке напластований:

6. Связь планируемых археологических полевых работ с предыдущими археологическими полевыми работами (в случае, если такие работы проводились на территории археологических разведок / территории объекта археологического наследия ранее):

7. Предполагаемое место сдачи археологических предметов, обнаруженных в ходе проведения заявленных археологических полевых работ:

8. Опыт участия в археологических полевых работах

8.1. Сведения о необходимом двухлетнем опыте, участии и конкретном вкладе заявителя в археологические полевые работы, содержащиеся в научных отчетах держателей разрешений (открытых листов), в которых принимал участие заявитель (с указанием названия отчета и года работ)²:

« ____ » _____ 20__ г.

ПОДПИСЬ

ФИО

² Заполняется заявителем, подающим заявку на получение открытого листа впервые, либо заявителем, имеющим стаж археологических полевых работ на основании ранее выданных ему разрешений (открытых листов) и подающему заявку на получение открытого листа для проведения археологических полевых работ на территориях либо объектах археологического наследия, специфика которых, отличается от территорий либо объектов археологического наследия, на которых он проводил археологические полевые работы ранее.

*Приложение 4***Извлечение из Единых правил организации комплектования, учета, хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций****LV. Особенности организации учета, хранения и использования археологических предметов, полученных в результате проведения археологических полевых работ**

55.1. Археологические предметы, извлеченные в результате археологических полевых работ, представляются держателем разрешения (открытого листа) (п. 2 ст. 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 26, ст. 2519; 2013, № 30, ст. 4078) либо юридическим лицом, в трудовых отношениях с которым состоит держатель разрешения (открытого листа), в музей для проведения экспертизы с целью определения их историко-культурной, художественной, научной ценности и их отнесения к основному фонду, к фонду массовых археологических предметов или сырьевому фонду музея.

Разделение комплекса археологических предметов, извлеченных держателем разрешения (открытого листа) на одном объекте археологического наследия, между несколькими музеями не допускается.

55.2. Для передачи археологических предметов на экспертизу держатель разрешения (открытого листа) либо юридическое лицо, в трудовых отношениях с которым состоит держатель разрешения (открытого листа), обращается в музей с заявлением в письменной форме о передаче археологических предметов.

В случае, если археологические полевые работы организованы музеем, в который на временное хранение поступают археологические предметы, основанием для оформления акта ВХ ЭФЗК является служебная записка держателя разрешения (открытого листа), составленная на основании приказа руководителя музея об организации этих работ.

55.3. К заявлению о передаче археологических предметов (служебной записке) прилагаются:

копия разрешения (открытого листа);

справка о результатах проведенных археологических полевых работ по данному разрешению (открытому листу) на бумажном носителе, подписанная держателем разрешения (открытого листа) либо руководителем юридического лица, в трудовых отношениях с которым состоит держатель разрешения (открытого листа), включающая:

заключение о значимости передаваемых археологических предметов для музея;
 сведения о проведенных консервационных и / или реставрационных работах в отношении археологических предметов с указанием применяемых реактивов и технологий (в случае проведения таких работ);

указание на принадлежность передаваемых фрагментов археологических предметов к ранее переданному археологическому предмету и / или предметам (комплексам) (в случае обнаружения таких фрагментов в результате археологических полевых работ в отчетный период);

документы для передачи индивидуальных археологических предметов: передаточная опись (-и) индивидуальных археологических предметов, планируемых для включения в основной фонд музея;

фотофиксация каждого индивидуального археологического предмета на электронном носителе;

документы для передачи массовых археологических предметов:

передаточная опись (-и) массовых археологических предметов, планируемых для включения в фонд массовых археологических предметов музея либо в фонд сырьевых материалов музея;

фотофиксация массовых археологических предметов на электронном носителе.

В случае регистрации в передаточной описи массовых археологических предметов под одной групповой записью более 30 предметов рекомендуется делать несколько фотографий, вмещая в каждое изображение 30–40 фрагментов массовых археологических предметов одной групповой записи.

55.4. Передаточная опись индивидуальных или массовых археологических предметов включает:

название коллекции, содержащее название объекта археологического наследия, из которого происходят предметы, с указанием хронологического периода; сроки проведения археологических полевых работ; вид археологических полевых работ; фамилию, имя, отчество (при наличии) держателя разрешения (открытого листа); дату и номер разрешения (открытого листа);

перечень археологических предметов;

общее количество передаваемых предметов;

подпись держателя разрешения (открытого листа) либо руководителя юридического лица, в трудовых отношениях с которым состоит держатель разрешения (открытого листа).

Перечень индивидуальных археологических предметов в передаточной описи составляется попредметно и содержит в отношении каждого археологического предмета следующие сведения:

номер предмета по передаточной описи;
 наименование предмета;
 изображение предмета (фотография и / или рисунок);
 место обнаружения предмета (раскоп, участок, пласт, слой, квадрат, структура);
 краткое описание предмета (материалы, техника, размеры предмета);
 состояние сохранности предмета.

Записи в перечне передаточной описи массовых археологических предметов могут быть единичными или групповыми. В отношении предметов (групп предметов) указываются следующие сведения:

Номер (-а) предмета (-ов) по передаточной описи;
 наименование предмета (обобщенное наименование предметов);
 номер изображения (фотографии) предмета или группы предметов;
 место обнаружения предмета (-ов) (раскоп, участок, пласт, слой, квадрат, структура);
 краткое описание предмета (обобщенная характеристика предметов);
 состояние сохранности (обобщенное описание состояния сохранности группы предметов).

Передаточные описи представляются держателем разрешения (открытого листа) либо юридическим лицом, в трудовых отношениях с которым состоит держатель разрешения (открытого листа), на бумажном носителе в двух экземплярах и электронном носителе в формате .doc, .docx или .rtf.

Фотофиксация индивидуальных и массовых археологических предметов осуществляется с обязательным использованием линейки либо масштабной шкалы.

Массовые археологические предметы, зарегистрированные в передаточной описи под групповыми записями, подлежат фотофиксации группами. В случае регистрации под одной групповой записью более 30 предметов рекомендуется делать несколько фотографий, вмещаая в каждую изображение 30–40 фрагментов массовых археологических предметов одной групповой записи.

Фотографии представляются в музей на электронном носителе в формате .jpg с разрешением не менее 300 dpi, общий объем файла не должен превышать 10 Мб.

55.5. Археологические предметы не принимаются музеем на временное хранение для проведения экспертизы ЭФЗК в следующих случаях:

а) несоответствие археологических предметов профилю музея и концепции комплектования собрания музея (за исключением краеведческих музеев);

б) представление неполного комплекта документов, определенного п. 55.3 Единых правил.

55.6. Прием археологических предметов для проведения экспертизы оформляется актом ВХ ЭФЗК (в двух экземплярах), который регистрируется в книге регистрации в соответствии с гл. VII Единых правил.

Один экземпляр акта ВХ ЭФЗК передается музеем держателю разрешения (открытого листа) либо юридическому лицу, в трудовых отношениях с которым состоит держатель разрешения (открытого листа), для представления в Российскую академию наук для приобщения к соответствующему научному отчету в качестве подтверждения передачи археологических предметов в музей.

В случае, если археологические предметы принимаются музеем на постоянное хранение без оформления акта ВХ ЭФЗК один экземпляр акта ПХ передается музеем держателю разрешения (открытого листа) либо юридическому лицу, в трудовых отношениях с которым состоит держатель разрешения (открытого листа), для представления в Российскую академию наук для приобщения к соответствующему научному отчету в качестве подтверждения передачи археологических предметов в музей.

Информация для справок

Институт археологии РАН:

e-mail: *ia.ras@mail.ru*,
тел.: 8 (499) 126-47-98,
факс: 8 (499) 126-06-30.

Отдел полевых исследований ИА РАН:

e-mail: *opiiaran@yandex.ru*,
тел.: 8 (499) 126-94-86.

Научно-отраслевой архив ИА РАН:

e-mail: *archive@iaran.ru*,
тел.: 8 (499) 126-65-96.

Сайт Института археологии РАН:

<http://www.archaeolog.ru>.